

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIE USTEREK NA ELEWACJI BUDYNKU POŁOŻONEGO
NA TERENIE NIERUCHOMOSCI IPN-KŚZpNP PRZY UL KŁOBUC-
KIEJ 21 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Kłobucka 21

INWESTOR : INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie

ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Grodzki

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	SST/2.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
			elewacja płn-wsch 0,81*2,48*24	m ²	48,21	
			elewacja płn-zach (drzwi) 1,34*2,67	m ²	3,58	
			elewacja pld-zach 0,81*2,48*28	m ²	56,25	
					RAZEM	108,04
2	SST/2.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki z blachy nadającej się do użytku	m ²		
			elewacja płn-wsch (0,81+0,025*2)*0,32*24	m ²	6,60	
			elewacja pld-zach (0,81+0,025*2)*0,32*28	m ²	7,71	
					RAZEM	14,31
3	SST/2.3	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie i zmycie elewacji	m ²		
			elewacja płn-wsch 59,66*6,75	m ²	402,71	
			minus okna -0,81*2,48*24	m ²	-48,21	
			plus ościeża (0,81+2,48*2)*0,20*24	m ²	27,70	
			A (suma częściowa)	m ²	382,20	
			elewacja płn-zach 24,39*6,75	m ²	164,63	
			(1,70+3,25*2)*1,51	m ²	12,38	
			minus drzwi -1,34*2,67	m ²	-3,58	
			plus ościeża (1,34+2,67*2)*0,20	m ²	1,34	
			B (suma częściowa)	m ²	174,77	
			elewacja pld-zach 38,02*6,75	m ²	256,64	
			13,70*(6,75-1,28)	m ²	74,94	
minus okna -0,81*2,48*28	m ²	-56,25				
plus ościeża (0,81+2,48*2)*0,20*28	m ²	32,31				
C (suma częściowa)	m ²	307,64				
					RAZEM	864,61
4	SST/2.3	KNR 0-33 0125-01	Wykonanie warstwy pośredniej pod tynk elewacyjny -środek gruntujący Sto-Putzgrunt poz.5	m ²		
				m ²	864,61	
					RAZEM	864,61
5	SST/2.3	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie masą szpachlową zbrojoniową Sto-Armierungsputz wraz ze zbrojeniem jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glasfasergewebe	m ²		
			poz.3	m ²	864,61	
					RAZEM	864,61
6	SST/2.3	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych - profil narożnikowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą, Sto-Gewebewinkel	m		
			elewacja płn-wsch ościeża (0,81+2,48*2)*24	m	138,48	
			A (suma częściowa)			
			elewacja płn-zach	m	138,48	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			ościeża (1,34+2,67*2) narożniki ścian 6,75*2 B (suma częściowa)	m	6,68	
				m	13,50	
				m	----- 20,18	
			elewacja płd-zach ościeża (0,81+2,48*2)*28 C (suma częściowa)	m	161,56	
				m	----- 161,56	
					RAZEM	320,22
7	SST/2.3	KNR 0-33 0124-02	Tynk elewacyjne Stolit K 1,00 - akrylowy, barwiony w masie na kolor istniejącej elewacji, o wysokiej odporności na algi i grzyby	m ²		
			poz.3	m ²	864,61	
					RAZEM	864,61
8	SST/2.3	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne - wysokości do 10 m	m ²		
			elewacja płn-wsch 59,66*6,75	m ²	402,71	
			elewacja płn-zach 24,39*6,75	m ²	164,63	
			elewacja płd-zach 38,02*6,75	m ²	256,64	
			13,70*(6,75-1,28)	m ²	74,94	
					RAZEM	898,92
9	SST/2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8)			
10	SST/2.2	NNRNKB 202 0541- 02	Obsadzenie podokienników okiennych z blachy - podokieniki z demontażu	m ²		
			poz.2	m ²	14,31	
					RAZEM	14,31
11	SST/2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu opakowań, itp wraz z kosztem utylizacji	m ³		
			2,00	m ³	2,00	
					RAZEM	2,00