

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OGRODZENIE - STRONA POŁUDNIOWA					
1	KNR-W 2-01 0306-03 z.sz. 2.5.12. 9910-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 0,50 m i głębokości do 0,40m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - urobek odkładany po jednej stronie wykopu (61.20+26.58)*0.50*0.40	m ³ m ³	 17.556	 RAZEM 17.556
2	KNR-W 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 1.50*1.00*1.20*5	m ³ m ³	 9.000	 RAZEM 9.000
3	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 0,40m i szerokości 0,50m; kat. gr. III-IV 17.556+9.00	m ³ m ³	 26.556	 RAZEM 26.556
4	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm 25*5	kg kg	 125.000	 RAZEM 125.000
5	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.50*1.50*1.20*5	m ³ m ³	 4.500	 RAZEM 4.500
6	NNRNKB 202 0136-02 ANALOGIA	Murki oporowe z zakotwieniem w murze ogrodzenia (szt 5) 0.65*1.30*5*0.38	m ³ m ³	 1.606	 RAZEM 1.606
7	KNR-W 4-01 0702-06 ANALOGIA	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - cokół ogrodzenia 61.20+26.58	m m	 87.780	 RAZEM 87.780
8	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej (61.2+26.58)*0.40	m ² m ²	 35.112	 RAZEM 35.112
9	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie odpadających części tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni ścian ogrodzenia - pierwszy odcinek ogrodzenia 20%, drugi odcinek ogrodzenia 40% (4.44+4.85+4.90+4.88+4.87+4.88+4.87+4.86+4.87+4.85+4.96+5.00+4.92)*1.45*0.20+(4.56+4.53+4.52+4.58+4.52+4.97)*1.65*0.40	m ² m ²	 36.582	 RAZEM 36.582
10	KNR-W 4-01 0610-02 ANALOGIA	Oczyszczenie muru przy użyciu szczotek stalowych - pow. czyszczenia do 5 m ² 35.112+36.582	m ² m ²	 71.694	 RAZEM 71.694
11	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 35.112+36.582+0.65*1.30*2*5	m ² m ²	 80.144	 RAZEM 80.144
12	KNR-W 4-01 0206-01- ANALOGIA	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m ² w czapkach ogrodzenia - reperacja ubytków betonu 3.00	kpl. kpl.	 3.000	 RAZEM 3.000
13	KNR-W 4-01 0737-03	Oczyszczenie ściernie czapki muru (61.20+26.58)*0.63	m ² m ²	 55.301	 RAZEM 55.301
14	KNR W-02 0101-04 ANALOGIA	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni czapki 55.301	m ² m ²	 55.301	 RAZEM 55.301
15	KNR AT-26 0305-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu 55.301	m ² m ²	 55.301	 RAZEM 55.301
16	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża (61.20+26.58)*0.40	m ² m ²	 35.112	 RAZEM 35.112

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.112
17	KNR AT-40 0214-02 ANALOGIA	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki - otwory dla iniekcji ciśnieniowej jedno-rzędowej jednostronnej w ścianach o grubości 1 1/2 cegły	m		
		61.20+26.58	m	87.780	
				RAZEM	87.780
18	KNR AT-40 0203-02	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 1/2 cegły	m		
		87.780	m	87.780	
				RAZEM	87.780
19	KNR AT-40 0416-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		87.780-4.20	m	83.580	
				RAZEM	83.580
20	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²		
		87.780*0.40	m ²	35.112	
				RAZEM	35.112
21	KNNR-W 3 1006-03	Dwukrotne farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		(4.44+4.85+4.90+4.88+4.87+4.88+4.87+4.86+4.87+4.85+4.96+5.00+4.92)* 1.45+(4.56+4.53+4.52+4.58+4.52+4.97)*1.55	m ²	134.472	
				RAZEM	134.472
22	KNR-W 4-01 1204-04 ANALOGIA	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ogrodzenia	m ²		
		134.472+55.301	m ²	189.773	
				RAZEM	189.773
2 OGRODZENIE - STRONA WSCHODNIA					
23	KNR-W 2-01 0306-03 z.sz. 2.5.12. 9910-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 0,50m i głębokości do 0,40 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - urobek odkładany po jednej stronie wykopu	m ³		
		16.80*0.50*0.40+46.09*0.50*0.40	m ³	12.578	
				RAZEM	12.578
24	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 0,40m i szerokości 0,50m; kat. gr. III-IV	m ³		
		12.578	m ³	12.578	
				RAZEM	12.578
25	KNR-W 4-01 0702-06 ANALOGIA	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - cokołu ogrodzenia	m		
		16.80	m	16.800	
				RAZEM	16.800
26	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		16.80*0.40	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
27	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie odpadających części tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10% powierzchni ścian ogrodzenia	m ²		
		(1.85*1.60+4.15*1.72+4.20*1.72+4.20*1.65*3.85*1.68)*0.10	m ²	6.215	
				RAZEM	6.215
28	KNR-W 4-01 0610-02 ANALOGIA	Oczyszczenie muru przy użyciu szczotek stalowych - pow. czyszczenia do 5 m ²	m ²		
		6.215+6.720	m ²	12.935	
				RAZEM	12.935
29	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		12.935	m ²	12.935	
				RAZEM	12.935
30	KNR-W 4-01 0737-03	Oczyszczenie ściernie czapki muru	m ²		
		16.80*0.62	m ²	10.416	
				RAZEM	10.416
31	KNR W-02 0101-04 ANALOGIA	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni czapki	m ²		
		10.416	m ²	10.416	
				RAZEM	10.416
32	KNR AT-26 0305-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m ²		
		10.416	m ²	10.416	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.416
33	KNNR 5	Wykucie bruzd dla prętów wtykowych w betonie -- zszycie pęknięć betonu	m		
d.2	1207-03				
	ANALOGIA	15.*0.80*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
34	KNR 2-14	Zbrojenie belek, żeber prętami o śr. 10-14 mm	t		
d.2	0511-02				
	ANALOGIA	0.02	t	0.020	
				RAZEM	0.020
35	Wycena	Zakotwienie pretów w bruzdach	szt		
d.2	wlasna				
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
36	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0106-03				
		16.80*0.40	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
37	KNR AT-40	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki - otwory dla iniekcji ciśnieniowej jedno-	m		
d.2	0214-02	rzędowej jednostronnej w ścianach o grubości 1 1/2 cegły			
	ANALOGIA	16.80	m	16.800	
				RAZEM	16.800
38	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 1/2	m		
d.2	0203-02	cegły			
		16.80	m	16.800	
				RAZEM	16.800
39	KNR AT-40	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
d.2	0416-02				
		12.30	m	12.300	
				RAZEM	12.300
40	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających	m ²		
d.2	0408-02	(KMB) - nakładana ręcznie			
		16.80*0.40	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
41	KNNR-W 3	Dwukrotne farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	1006-03				
		41.136+46.09*0.70	m ²	73.399	
				RAZEM	73.399
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ogrodzenia	m ²		
d.2	1204-04				
	ANALOGIA	1.85*1.60+4.15*1.72+4.20*1.72+4.20*1.65+3.85*1.68+16.80*0.62+46.09*0.70	m ²	73.399	
				RAZEM	73.399
43	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.2	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość 12 km			
	1101-05	(24.80+24.80+53.0+61.20+26.58+25.0+21.09+19.80+41.0+35.00)*0.40*0.02+	m ³	7.533	
		0.50*1.30*1.50*5			
				RAZEM	7.533
44	Wycena	Utylizacja gruzu i rumowia	m ³		
d.2	wlasna				
		7.533	m ³	7.533	
				RAZEM	7.533