



(1). Przekrój normalny A-A

Konstrukcja nawierzchni na placu manewrowym (ruch ciężki)



2. Przekrój normalny B-B

Konstrukcja nawierzchni na jezdni i miejscach postojowych



Dla warstwy pobudowy z sortowanego kruszywa tonącego w gruzu betonowego należy zastosować materiał, który powstanie z przekruszenia czystego gruzu z twardego betonu, bez domieszek. Znajdujące się w betonie słabkie zbrojenie i inne elementy wcześniej tam umieszczone zostają uwolnione i oddzielone od powstającego kruszywa. Zastosowany materiał powinien być jednokrotny, bez zanieczyszczeń obcych typu gruz ceglany, szkło, metal, folia itp. a także bez domieszek gruntu i gliny. Warstwę z gruzu betonowego, będącego materiałem kruchym i silnie nasiąkliwym, zaleca się szybko przykryć kolejną warstwą. Składowanie gruzu betonowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i nawodnieniem. Największe ziana nie mogą być większe od $2/3$ grubości zagęszczonej warstwy. Spodki poprzeczne muszą być dostosowane do spodków przysiętej nawierzchni. W ostatecznym stadium wlotowania dodaje się warstwę miatu gruzowego (0–8 mm) o grubości warstwy 5 cm lub taką samą warstwę żwiru.

W przypadku trudności w zagęszczeniu podłoża gruntowego, istniejące podłoże należy zastabilizować lub dokonać częściowej wymiany gruntu.

| | |
|--|---|
| Projektant: KSM PROJEKT | KSM projekt 61-619 Poznań, ul. Karpia 17/93 tel. 502 335 225 www.ksmprojekt.pl |
| JAKON GENERALNY PROJEKTANT SP. JAWNA | |
| 61-080 Tamowo Podgórne ul.Sowia 4 tel. +48 61 816 82 00, fax: +48 61 816 82 05 | |
| Obiekt: HALA MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I GARAŻEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU przy ul. Klobuckiej 21 w Warszawie, dz. nr 17/1, 17/3,17/4. ETAP II | |
| Investor: KOMISJA SCENARIJA ZBRONNI PRZECIWOŻ NARODOWI POLSKIEMU ul.Wolska 7, 02-475 Warszawa | INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ |
| Etap: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Branża: DROGOWA | |
| Projektował: mjr inż. Kamila Szczepkowska-Majtas | nr upr.: WKP/0094/POOD/12 |
| Opracowanie: | |
| Tytuł rys: PRZEKROJE NORMALNE | Nr rys. |
| Data: MAJ 2015r. | Skala 1:50 |
| D-2.1 | |

Najlepiej opracowane stanowisko: Imię JAKON Sp. Jawna (takie tylko autorka podpisuje)
 odcinając zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych