


istniejąca rozdzielnica główna budynku RG



nr obwodu	--	RG/Ox1	RG/Ox2	RG/Ox3	RG/Ox4	RG/Ox1	RG/Ox2	RG/Ox3
nazwa obwodu	rozłącznik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V
Opis odbiornika	mocy	POM. -1,2	POM. -1,3, -1,4	POM. -1,6, -1,7, -1,8	POM. -1,10, -1,11	POM. -1,2	POM. -1,3, -1,4	POM. -1,6, -1,7, -1,8
	3P, 125A							
typ przewodu		YD/4x1,5mm	YD/3x1,5mm	YD/3x1,5mm	YD/3x1,5mm	YD/3x2,5mm	YD/3x2,5mm	YD/3x2,5mm
moc obwodu[kW]		~0,2kW	~0,35kW	~0,28kW	~0,34kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW

ISTNIEJĄCA ODBIORY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ
SAMOCZYNNE WYT. ZASILANIA

UWAGI:

- OSPŁRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY PROD. EATON
- OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ SAMOCZYNNE WYT. ZASILANIA
- UKŁAD SIECI TN-S

portal | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ
PIWNICZNYCH BUDYNKU INSTYTUTU
PAMIĘCI NARODOWEJ W SZCZECINIE

temat

ul. Janickiego 30 , dz.nr 1/1/9, obręb 2060, Szczecin

adres inwestycji

mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11

projektant

mgr inż. Mariusz Pańkowski
upr. nr ZAP/0125/PWOE/11

sprawdzający

SCHEMAT MOD. ROZDZ. RG

rysunek

elektryczna 1:50

branża

światła

P.B.-W. _____ Szczecin, kwiecień 2016r.

tytuł

data

IE1/1
nr rysunku

UWAGA:

Kopieowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.