

LEGENDA:

- PROJ. PRZEWODY CHŁODNICZE
- PROJ. KANALIZACJA SKROPLIN
- PROJ. INSTALACJA STEROWNICZA
- Kks — PROJ. JEDNOSTKI DO DEMONTAŻU
- KL4 — PROJ. JEDNOSTKI DO PRZENIESIENIA

RZUT STRYCHU

UWAGI:

1. ISTNIEJĄCE KLIMATYZATORY TYPU SPLIT ZDEMONTOWAĆ I ODPOWIEDNIO ZUTYLIZOWAĆ - Kk1, Kk2 I Kks.
2. W MIEJSCE ZDEMONTOWANEGO STAREGO KLIMATYZATORA Kks ZAMONTOWAĆ PRZENIESIONY Z PIWNICY SKRAPLACZ NOWSZEJ JEDNOSTKI SPLIT DAIKIN-KL4 DLA SERWEROWNI.
3. DO POŁACZENIA JEDNOSTKI SPLIT-DAIKIN Z SERWEROWNIĄ WYKORZYSTAĆ ISTNIEJACE TRASY PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH OD STAREJ JEDNOSTKI.

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU IPN KSZpNO ODDZIAŁ W SZCZECINIE	
Adres	SZCZECIN , ul K. Janickiego 30
Inwestor	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ -KSZpNP W WARSZAWIE UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA
Temat rys.	INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
Projektant:	mgr inż. M. Jagodziński upr. proj. nr. 72/Sz/2002
Sprawdził:	mgr inż. K. Karkoszka upr. proj. nr.:ZAP/104/PWOS/09
FAZA P.W.	BRANŻA SANITARNA
	SKALA 1 : 75
	DATA Grudzień 2016
	NR RYS. PBW/KL/06

Biuro Technik Instalacyjnych "DOMICIL"
Tel.602660676
email: domicil@o2.pl
PRZECŁAW 55C/5

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody BTI "DOMICIL" zabronione.
Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,tom II".



LEGENDA:

- PROJ. PRZEWODY CHŁODNICZE
- PROJ. KANALIZACJA SKROPLIN
- PROJ. INSTALACJA STEROWNICZA
- PROJ. POMPKI SKROPLIN
- PROJ. TRÓJNIKI ROZDZIELACZOWE

RZUT PODDASZA

UWAGI:

1. PROJEKTUJE SIĘ PROWADZENIE PRZEWODÓW RUROWYCH I ELEKTRYCZNYCH W PRZESTRZENIACH MIĘDZYSUFITOWYCH PŁYT GK W KORYTARZU.
2. NA PODDASZU PRZY PRZEJŚCIU Z SUFITU PODWIESZONEGO DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, W WIDOCZNYCH MIEJSCACH PRZEWODY RUROWE I ELEKTRYCZNE PROWADZIC W KORYTACH KABLOWYCH PCV, DOPASOWANYCH DO RUR O WYM. MIN. 100x60 MM.
3. KLIMATYZATORY PODŁĄCZYC ZE STEROWNIKAMI ŚCIENNYMI PRZEWODOWYMI ZA POMOCA KABLA EKRANOWANEGO I PROWADZONEGO PODTYNKOWO, W PRZESTRZENI PUSTKI MIĘDZYŚCIENNEJ, ZA POMOCĄ WCIĄGANYCH PILOTÓW WG. PB ELEKTRYCZNEGO.
4. ISTNIEJĄCE KLIMATYZATORY TYPU SPLIT ZDEMONTOWAĆ I ODPOWIEDNIO ZUTYLIZOWAĆ W POMIESZCZENIU I NA PODDASZU NIEŻYTKOWYM - Kk1 I Kk2

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU IPN KSZpNO ODDZIAŁ W SZCZECINIE	
Adres	SZCZECIN , ul K. Janickiego 30
Inwestor	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ -KSZpNP W WARSZAWIE UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA
Temat rys.	INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
Projektant:	mgr inż. M. Jagodziński upr. proj. nr. 72/Sz/2002
Sprawdził:	mgr inż. K. Karkoszka upr. proj. nr.:ZAP/104/PWOS/09
FAZA P.W.	BRANŻA SANITARNA
	SKALA 1 : 75
	DATA Grudzień 2016
	NR RYS. PBW/KL/05

Biuro Technik Instalacyjnych "DOMICIL"
Tel.602660676
email: domicil@o2.pl
PRZECŁAW 55C/5

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody BTI "DOMICIL" zabronione.
Prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,tom II".