



Wykaz stolarki


Od1 – 1 szt.
Okno połaciowe, dachowe, 78x98 cm,
otwieranie w dolnej części okna. Z roletami zaciemniającymi.
Szklenie pakietem energooszczędnym 3–szybowym,
min. 3. klasa odporności na uderzenie, szyba min. hartowana,
pakiet szybowy o izolacyjności cieplnej max Ug=0.6 W/m2K,
izolacyjność okna max. Uw = 1,0 W/m2K.
Kompletne, z kołnierzem montażowym.




Od2 – 10 szt.
Okno połaciowe, dachowe, 78x140 cm,
otwieranie w dolnej części okna. Z roletami zaciemniającymi.
Szklenie pakietem energooszczędnym 3–szybowym,
min. 3. klasa odporności na uderzenie, szyba min. hartowana,
pakiet szybowy o izolacyjności cieplnej max Ug=0.6 W/m2K,
izolacyjność okna max. Uw = 1,0 W/m2K.
Kompletne, z kołnierzem montażowym.




01 – 1 szt.
Okno prostokątne, trójskrzydłowe, 170x80 cm,
rozwierno–uchylne skrajne skrzydła.




02 – 1 szt.
Okno prostokątne, trójskrzydłowe, 167x180 cm,
rozwierno–uchylne skrajne skrzydła.



03 – 2 szt.
Okno prostokątne, trójskrzydłowe, 169x164 cm,
rozwierno–uchylne skrajne skrzydła.



04 – 11 szt.
Okno łukowe, 100x51 cm, wyniosłość łuku 12 cm. Uchylne.



Parametry wymienianej stolarki okiennej:

Okna drewniane, sosnowe, kolor mahoń (bez zmiany kolorystyki – jak stolarka istniejąca), nietypowe. Szklenie pakietem szybowym o izolacyjności cieplnej max. Ug=0.7 W/m2K, izolacyjność okna max. Uw = 0,9 W/m2K. Okucia obwiedniowe.

ul. F. Aysztajnowej 5 20-616 Lublin	BIURO PROJEKTOWE KOMPLEKS PROJEKT	NIP 712 214 23 77
INWESTORZY:	dr inż. Marcin Górecki	
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ	
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin		
TEMAT:	Projekt wymiany części stolarki okiennej w budynku IPN Oddział w Lublinie	
ADRES:	Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 i 46/2, obr. 36 ark. 2	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
Projektant	mgr inż. arch. Włodław Kondziola	2550/Lb/85
Projektant	mgr inż. Piotr Józefczuk	LUB/0240/POOK/08
NAZWA RYSUNKU:	Wykaz stolarki	SKALA: 1:100 DATA: 06.2018 NR RYS.: A-5