


RZUT 3 PIĘTRA
SKALA: 1:50



UWAGI:
Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażać w pompki skroplin.
Instalację prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych, a w pomieszczeniach bez sufitów obudować.
We wszystkich korytarzach sufit podwieszony modułowy. Przestrzeń stropu podwieszonego w korytarzach minimum 30cm netto.
W sanitariatach sufit podwieszony pełny.
Ostateczną wysokość sufitów podwieszonych określić po wykonaniu instalacji lecz nie mniej niż 2,20m w świetle pomieszczeń.
Rewizji przy rozdzielaczach nie przewiduje się ze względu na modułowy sufit w miejscu lokalizacji rozdzielaczy. W przypadku lokalizacji w suficie podwieszonym należy przenieść rozdzielacze lub elementy kolidujące. Przestrzeń serwisowa dla rozdzielacza UPT-RX 01AH wynosi 40x40cm a dla UPT-RX 04BH 70x40cm od strony modułu sterującego.

ul. F. Arszajnowej 5 20-816 Lublin		BIURO PROJEKTOWE KOMPLEKS PROJEKT dr inż. Marcin Górecki		NIP 712 214 23 77	
INWESTORZY: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin					
TEMAT: Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie					
ADRES: Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 i 46/2					
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE					
Projektant		mgr inż. Grzegorz Majek		LUB/0285/ PWOS/12	
Sprawdzający		dr inż. Tomasz Cholewa		LUB/0007/ POOS/11	
Opracował		mgr inż. Iwona Górecka		-----	
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT 3 PIĘTRA				SKALA: 1:50 DATA: 06.2018 NR RYS.: S-14	