



**Pytanie 3:**

Proszę o wyjaśnienie, dołączenie odpowiednich rysunków, rozwiązania technicznego osadzenia drzwi DS3 w pustakach szklanych?

**Odpowiedź:**

Dotyczy drzwi DS3, których jedna z ościeży sąsiaduje ze ścianą z bloczków szklanych - ościeże od strony bloczków szklanych montowane jest przez zakotwienie elementów mocujących w strefie zaprawy między bloczkami (ściana z bloczków posiada zbrojenie poprzeczne i podłużne zgodnie technologią murowania ścian z bloczków szklanych).

**Pytanie 4:**

Proszę o potwierdzenie, że w poz. 18.35 przedmiaru budowlanego powinny być posadzki płytkowe – przygotowanie podłoża w m<sup>2</sup>, zgodnie z podanym KNR, a nie jak w opisie „ poręcze ochronne, sztywne z pochwytem...”.

**Odpowiedź:**

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w Rozdział XI. Zgodnie z zapisami pkt. 12 w/w rozdziału „załączone do SIWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie są wiążące dla Wykonawców”. Ponadto zgodnie z pkt. 9 „struktura kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy może być bardziej szczegółowa niż wymagana przez Zamawiającego, jednak powinna zawierać co najmniej wymienione w zał. Nr 22 do SIWZ wymagane rodzaje robót i elementy”. Dlatego też sporządzając ofertę oferent dokonuje własnych ustaleń w zakresie ilości oraz sortymentu robót stosownie do postanowień SIWZ, dokumentacji oraz wizji lokalnej.

**Pytanie 5:**

Proszę o wyjaśnienie, czy istniejącą część budynku, kolidującą z projektowaną rozbudową należy wyburzyć i czy to wyburzenie wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to proszę określić miejsce gdzie należy dopisać brakujące pozycje (jest ryczałt, ale później do umowy należy dołączyć kosztorysy szczegółowe).

**Odpowiedź:**

Istniejąca część budynku kolidująca z rozbudową musi być wyburzona łącznie z fundamentami, co jednoznacznie definiują rysunki: Projekt Budowlany rys. nr A7 oraz Projekt Wykonawczy tom 1 część 1 rys. nr 4 (zakres wyburzenia oznaczony zgodnie z legendą). Pozostałe otwory okienne i drzwiowe mają być zamurowane zgodnie z w/w rysunkami. Prace te oraz prace rozbiórkowe są częścią inwestycji. Brakujące pozycje w przedmiarze należy dopisać w robotach budowlanych, element nr 2 – „zamurowania i wykucia”.

**Pytanie 6:**

Proszę uściślić ilość i średnice drzew przeznaczonych do wykarczowania, w przedmiarze 16 szt., w rzeczywistości chyba znacznie mniej.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

**Pytanie 7:**

W przedmiarze roboty budowlane jest rozbiórka istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ilości 70 m<sup>2</sup>, a nie ma rozbiórki istniejących nawierzchni z kostek betonowych, murów oporowych, ogrodzenia, budynku „gospodarczego-śmietnika”, itp. Proszę o wyjaśnienie powyższego, określenie zakresu i ilości rozbiórek wchodzących w zakres oraz ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

**Pytanie 8:**

W przedmiarach brak rozbiórek sieci zewnętrznych, słupa oświetleniowego, kolidującego z projektowaną drogą. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

**Pytanie 9:**

W przedmiarze instalacje co. Proszę o skorygowanie ilości w pozycjach od 4.1.1 do 4.1.10 (powtarzalna ilość długości 362 m).

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

**Pytanie 10:**

Proszę o określenie dokładnego rodzaju płyt betonowych chodnikowych na dach budynku – poz. 17.11 przedmiaru budowlanego.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć płyty betonowe chodnikowe, typowe, kolor szary, wymiary 50 x 50 x 7 cm.

**Instalacje elektryczne.**

**Pytanie 11:**

Na planie zagospodarowania terenu instalacji elektrycznych występuje projektowany YAKY 4x240 mm<sup>2</sup> w ilości 170 m oraz YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> w ilości 135 m. W przedmiarze robót natomiast występują w/w. kable w ilości kolejno 150 m oraz 100 m. Jakie ilości kabli należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

**Pytanie 12:**

W opisie na sieci zewnętrzne (pkt. 4. Budowa GLZ zasilających nową rozdzielnię główną RG – jest mowa o kablach YKY 4x185 mm<sup>2</sup>. Na planie zagospodarowania terenu występują kable YAKY 4x240.L. Jakże kable należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kabel YAKY 4x240 mm<sup>2</sup>

**Pytanie 13:**

Proszę o podanie typów słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych h=9m.

**Odpowiedź:**

Dane przedstawione w dokumentacji wykonawczej są wystarczające do wyceny słupów oświetleniowych. Można przyjąć np. Senko KK/9 na fundamencie F 150.

**Pytanie 14:**

W przedmiarze robót instalacji elektrycznych nie zostały ujęte roboty oraz materiały związane z uziemieniem przewody ochronnego w ostatnim słupie.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

**Pytanie 14:**

Czy wykonawca może we własnym zakresie może dopisywać brakujące pozycje w przedmiarach robót.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak dla pytania nr 4.

Ponadto Zamawiający informuje, iż **termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 8 września 2010 r.** (godzina i miejsce nie ulegają zmianie).

Dyrektor Biura Zamówień  
Publicznych, Mienia i Inwestycji

*/-/ Krzysztof Swiboda*