



PRACOWNIA PROJEKTOWA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| INWESTOR | | |
| nazwa | Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | |
| adres | 00-207 Warszawa, pl.Krasińskich 2/4/6 | |
| DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE | | |
| nazwa | Przebudowa i rozbudowa budynku IPN KŚZpNP ze zmianą funkcji z produkcyjnej na administracyjno - magazynową | |
| adres | 02 – 699 Warszawa Ursynów, ul.Kłobucka 21B, działki nr 17/1, 17/3, 17/4 | |
| opracowanie | Przedmiar robót przebudowy i rozbudowy budynku IPN KŚZpNP ze zmianą funkcji z produkcyjnej na administracyjn - magazynową | |
| kod CPV | 45262700-8 Przebudowa budynków 45262800-9 Rozbudowa budynków | |
| PROJEKTANCI | | |
| | nr uprawnień | podpis |
| techn. Marek Gąsiewicz | 5622/Gd/93 | |
| mgr inż. Brunon Sikorski | | |

| | | |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ADNOTACJE JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ | | |
| data opracowania | symbol projektu | tom |
| 30czerwiec 2010 | IPN/BS-210 | Przedmiar robót budowlanych |

**80-803 Gdańsk
ul. Kurkowa 12**

**tel (0 58) 323 11 02
fax (058) 323 11 01**

NIP 583-000-85-71

Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. 47 1090 1098 0000 0000 0901 5655

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU IPN KŚZPNP W WARSZAWIE.

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W WARSZAWIE ZE ZMIANĄ FUNKCJI Z PRODUKCYJNEJ NA ADMINISTRACYJNO - MAGAZYNOWĄ.

ADRES INWESTYCJI : UL. KŁOBUDZKA 21 B, 02-699 WARSZAWA, DZIAŁKI NR 17/1, 17/3, 17/4.

INWESTOR : INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.

ADRES INWESTORA : PLAC KRASIŃSKICH 2/4/6, 00-207 WARSZAWA.

KOD CPV : 45262700-8, 45262800-9 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW.

BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ : TECHN. MAREK GAŚIEWICZ

DATA OPRACOWANIA : 30 CZERWIEC 2010 R

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--|----|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S | | |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) | | |
| VAT [V] | % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | | zł |
| Podatek VAT | : | | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | | zł |

Słownie:

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. STRONA TYTUŁOWA
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
4. PRZEDMIAR ROBOT
5. KALKULACJA UPROSZCZONA
6. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
7. ZAŁĄCZNIKI:
 - 7.1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. **OBIEKT** – Budynek IPN, przebudowa ze zmianą funkcji z produkcyjnej na administracyjno - magazynową, ul. Kłobucka 21 B, 00-207 Warszawa Ursynów.

2. **TECHNOLOGIA BUDOWY** – tradycyjna.

3.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

3.1. Dane techniczne.

| | | |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| Kubatura całkowita | - | 21 031,62 m³ |
| Powierzchnia netto | - | 3 929,06 m² |
| Powierzchnia użytkowa | - | 2 698,47 m² |
| Powierzchnia usługowa | - | 228,49 m² |
| Powierzchnia ruchu | - | 1 002,10 m² |
| Powierzchnia wewnętrzna (wraz z powierzchnią łącznika) | - | 4 482,09 m² |

3.2. Podstawowe gabaryty budynku.

| | | |
|--------------------------------------------|---|-----------------|
| - maksymalna wysokość pionowa budynku | - | 8,54 m |
| - maksymalna szerokość (wraz z łącznikiem) | - | 41,275 m |
| - maksymalna długość | - | 120,49 m |

3.4. Forma budynku.

Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku zrealizowano zachowując istniejący układ konstrukcyjny. Rozbudowa polega na poszerzeniu kondygnacji parteru dotyczy części, w której budynek jest podpiwniczony. Budynek uzyskał formę dwóch przenikających się prostopadłościanów.

4.0. Konstrukcja budynku.

4.1. Opis konstrukcji stanu istniejącego

- budynek składający się z dwóch równych części – części podpiwniczonej i części niepodpiwniczonej
- w części podpiwniczonej budynek dwukondygnacyjny (w tym kondygnacja piwnicy), w części niepodpiwniczonej jednokondygnacyjny
- budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej
- układ budynku podłużny – pięciotraktowy szkieletowy
- słupy ceglane w modularnym rozstawie 4,3m x 4,72m
- posadowienie na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych
- ściany nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej kondygnacji piwnicy: gr. 76cm (ściany podłużne zewnętrzne), gr.56cm (ściany szczytowe zewnętrzne) oraz gr.57cm i 41 cm (ściany wewnętrzne)
- filary kondygnacji piwnicy murowane z cegły ceramicznej pełnej 71x71cm
- ściany nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej kondygnacji piwnicy: gr. 76cm (ściany podłużne zewnętrzne), gr. 56 cm (ściany szczytowe zewnętrzne) oraz gr. 57 cm i gr. 41 cm (ściany wewnętrzne)
- filary kondygnacji parteru murowane z cegły ceramicznej 43x43cm
- strop nad kondygnacją piwnicy – stropy stalowo ceramiczne (stropy odcinkowe typu „Kleina”) oparte na podciągach stalowych
- stropodach nad kondygnacją parteru - stropy stalowo ceramiczne (stropy odcinkowe typu „Kleina”) oparte na podciągach stalowych
- stropodach płaski ze spadkiem 5% na dwie strony
- schody wewnętrzne pomiędzy kondygnacją piwnicy a parteru żelbetowe

5.0. Rozwiązania architektoniczno – budowlane.

5.1. Opis prac do wykonania w budynku.

Projekt zakłada:

- wykorzystanie konstrukcji istniejącej
- rozbiórkę istniejącego stropu stalowo – ceramicznego (brak odpowiedniej klasy odporności pożarowej) istniejącego stropu pomiędzy kondygnacją podziemia a nadziemną
- wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego filarów kondygnacji podziemia
- wykonanie nośnych fundamentów pod ściany nośne wewnętrzne kondygnacji podziemia
- wykonanie nośnych ścian wewnętrznych z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm
- wykonanie nowego stropu żelbetowego gr. 20-24 cm z betonu C 20/25
- wykonanie ścian żelbetowych wewnętrznych gr. 20 cm z betonu C 20/25 w kondygnacji parteru w części rozbudowanej
- wykonanie ścian żelbetowych zewnętrznych gr. 20 cm z betonu C 20/25 w formie tarczownic w kondygnacji parteru w części rozbudowanej
- wykonanie nowego stropu żelbetowego gr. 20 cm z betonu C 20/25 nad częścią rozbudowaną parteru

- wykonanie nowego modułu żelbetowego klatki schodowej z szybem windy z betonu C 20/25 (fundamenty, ściany, stropy) w osiach 14-16/A-D
 - wykonanie nowych świetlików dachowych (ściany żelbetowe gr. 20 cm z otworami okiennymi, stropy żelbetowe gr. 20 cm z betonu C 20/25) w osiach 7-8/E-F, 22-23/E-F
 - odtworzenie fragmentu sklepienia stalowo – ceramicznego w osiach 16-17/E-F i w miejscach rozkucia stropu pod świetliki dachowe
 - wykonanie żelbetowych attyk na dachu z betonu C 20/25
 - wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych na dachu pod centrale klimatyzacyjne oraz agregaty na wodę lodową
 - demontaż ramp oraz ścianki dociskowej kondygnacji podziemnej
 - demontaż ścianek działowych
 - demontaż stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram
 - demontaż posadzek piwnicy kondygnacji podziemia oraz posadzek parteru kondygnacji nadziemnej
 - demontaż wierzchnich warstw pokrycia dachowego
 - demontaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń
 - demontaż krat okiennych
 - rozbiórka 3 filarów w kondygnacji piwnicy
 - rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych kondygnacji parteru
 - rozbiórka wierzchnich warstw pokrycia dachowego i fragmentów dachu (w miejscu projektowanego modułu żelbetowego z klatką schodową i windą oraz w miejscu byłego szybu windowego)
- Istniejące tynki ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej i zewnętrznej jak i tynki filarów zbić do stanu surowego. Po zбиciu tynku przecinakiem wybijamy zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Większe ubytki wypełnić tynkiem cementowo wapiennym., np. **StoMiral LP lub StoFaserputz**. Spoiny pomiędzy ceglami zaspoinować spoinami cem.-wapiennymi.

Istniejące tynki sklepienia dachowego oraz na podciągach wymagające zбиicia (odparzone, spękałe, zawilgocone) należy bardzo dokładnie zбиić aż do podłoża. Po zбиciu tynku przecinakiem wybijamy zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Większe ubytki wypełnić tynkiem cementowo wapiennym., np. **StoMiral LP lub StoFaserputz** i tynkujemy.

Po wykonanych czynnościach wskazany jest odbiór przez inspektora nadzoru.

6.2. Ściany działowe.

W kondygnacji podziemnej ściany działowe z cegły ceramicznej pełnej gr.12 cm. W kondygnacji nadziemnej (parter) - ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki gr.12cm oraz ściany gr.12cm z płyt gipsowo-kartonowych Fermacell na szkielecie z profili stalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej gr. 6cm pomiędzy słupkami (system 1S11) oraz system 1S31 (Ściany pomieszczenia pomieszczenia ZEUS – nr 0.55). Ściany wraz izolacją pomiędzy nimi wykonywać do dołu stropodachu.

6.3. Warstwy pionowe ścian zewnętrznych i podłóży wraz z izolacjami termicznymi, przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi zgodnie z projektem wykonawczym i opisami na przekrojach.

6.5. Posadzki .

6.5.1 Posadzki kondygnacji podziemnej oraz klatki schodowej.

Posadzka w kondygnacji podziemnej oraz w klatce schodowej wykonać jako przemysłową z żywicy epoksydowej Sikafloor – 264 (materiał dwuskładnikowy, samorozlewny, epoksydowymateriał posadzkowy do tworzenia posadzek gładkich, z posypką, jastrychów i powłok zamykających).

Kondygnacja podziemia – posadzka samozagładzająca o łącznej gr. warstwy 3,0 mm:

- zagruntowanie - 1xSikafloor-161
- szpachlowanie wyrównawcze – 1x1 Sikafloor-161 +piasek kwarcowy
- warstwa zasadnicza 1xSikafloor-264 + piasek kwarcowy

Klatka schodowa –o łącznej gr. warstwy 3,0 mm:

- zagruntowanie - 1xSikafloor-161
- szpachlowanie wyrównawcze – 1x1xSikafloor-161 +piasek kwarcowy
- warstwa zasadnicza 2xSikafloor-264 + Stelmittel T (zagęszczacz) – wykończenie powierzchnio faktury „skórki pomarańczy” przy użyciu wałka strukturalnego.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże wykonać z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie z włókien stalowych Baumix 60 – 20 kg/m³. Podbudowę betonową wykonać w technologii Butach.

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²). Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 N/mm². Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek, plam olejów, farb.

Podkład betonowy dylatować w osiach słupów do szczeliny rozszerzeniowej wokół słupa. Powstałe naroża wklęsłe otworów dla słupów zabezpieczamy przed powstaniem rysy na ich przekątnej dodatkowym zbrojeniem prętami stalowymi. Zbrojenie na każdym narożu stanowią 3 pręty fi 18 mm, ze stali żebrowanej AII (18G@), umieszczone na głębokości jednej trzeciej grubości płyty prostopadłe do siecznej kąta naroża; pierwszy w odległości 5cm od naroża i dalsze w odstępach ok.5cm między nimi. Szczeliny rozszerzeniowe wokół słupów ścian wykonuje się np. z pasa gąbki pólstywniej gr. 6 – 8mm. Szczeliny skurczowe nacinane SA bruzdownica do głębokości ¼ - 1/3 grubości nawierzchni i szerokości 3mm, nie później niż dobę po jej położeniu.

Budynek wyposażony będzie:

- w instalację elektryczną
- w instalację telefoniczną
- w LAN (Internet)
- w system sygnalizacji pożaru (SSP)
- w system kontroli dostępu SKD
- w system sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN
- w system telewizji dozorowej – CCTV
- w instalację odgromową i uziemiającą
- w instalację chłodniczą wody lodowej (klimakonwektory, chłodnice w centralach wentylacyjnych.)
- w instalację chłodniczą na potrzeby serwerowni, rozd. elektr., pokoju informatyka)
- w instalację centralnego ogrzewania
- w instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji
- w instalację wody zimnej
- w instalację wodną p.poż.
- w instalację wody ciepłej i cyrkulacji
- w instalację kanalizacji sanitarnej
- w instalację odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów
- w instalację uzupełnienia wody lodowej
- w węzeł cieplny
- w instalację wentylacji mechanicznej

W serwerowni projektuje się gaszenie pożaru przy użyciu Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) w formie gazu Inergen.

Szczegółowe opisy rozwiązań z zakresu instalacji wewnętrznych zawarte są w częściach instalacyjnych projektu architektoniczno – budowlanego.

9.0. Uwaga ogólna.

Materiały użyte do wykonania budynku winny mieć aktualne aprobaty techniczne. Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

Opracował: techn. Marek Gąsiewicz

4. PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 1 | STROPODACH ROZBIÓRKI | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachu, murów ogniowych, świetlików i daszków nad rampami z papy zgrzewalnej na betonie na zakład | m2 | | |
| | | 5.06*5.48 | m2 | 27.729 | |
| | | $(24.06+0.50*2)*(0.65+0.35*2+0.30*2)*4$ | m2 | 195.468 | |
| | | $(24.06+0.50*2)*(0.65+0.35+0.30)*2$ | m2 | 65.156 | |
| | | $(25.82*2+25.37*2+8.115)*0.60$ | m2 | 66.297 | |
| | | 7.70*5.015 | m2 | 38.616 | |
| | | 1.50*6.0*2 | m2 | 18.000 | |
| | | 1.60*(3.10+2.50+3.90) | m2 | 15.200 | |
| | | 1.50*1.70 | m2 | 2.550 | |
| | | $(25.38*2+25.37*2+15.97+0.43*6)*(0.40+1.60+0.20)*2$ | m2 | 528.220 | |
| | | 2.80*38 | m2 | 106.400 | |
| | | | | RAZEM | 1063.636 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | $(24.06+0.50*2)*(0.65+0.35*2+0.30*2)*4$ | m2 | 195.468 | |
| | | $(24.06+0.50*2)*(0.65+0.35+0.30)*2$ | m2 | 65.156 | |
| | | $(5.53+9.41)*2*0.65*4$ | m2 | 77.688 | |
| | | $(5.06+5.48)*2*0.65$ | m2 | 13.702 | |
| | | $(25.38*2+25.37*2+15.97+0.43*6)*(0.40+0.25)*2$ | m2 | 156.065 | |
| | | $(25.38*2+25.37*2+15.97)*0.55$ | m2 | 64.609 | |
| | | $(3.90*16+4.30*8)*0.45$ | m2 | 43.560 | |
| | | $(0.90+0.42)*2*0.65*9$ | m2 | 15.444 | |
| | | $(0.90+0.64)*2*0.55*4$ | m2 | 6.776 | |
| | | | | RAZEM | 638.468 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie pokrycia daszka z blachy nie nadającej się do użytku na ścianie zachodniej | m2 | | |
| | | 4.0*2.0 | m2 | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0803-01 | Rozebranie konstrukcji metalowej daszka nad wejściem na ścianie zachodniej | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej | m2 | | |
| | | $(24.06+0.50*2)*0.50*6$ | m2 | 75.180 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | $(5.53+9.41)*2*0.50*4$ | m2 | 59.760 | |
| | | $(5.06+5.48)*2*0.50$ | m2 | 10.540 | |
| | | $(25.38*2+25.37*2+15.97+0.43*6)*0.50*2$ | m2 | 120.050 | |
| | | $(25.38*2+25.37*2+15.97)*0.55$ | m2 | 64.609 | |
| | | $(3.90*16+4.30*8)*0.30$ | m2 | 29.040 | |
| | | | | RAZEM | 359.179 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 3.0*14 | m | 42.000 | |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 7 d.1 | KNR 4-02 0234-09 | Demontaż rur deszczowych żeliwnych o średnicy 150 mm | szt. | | |
| | | 14.0 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 8 d.1 | KNR-W 4-02 0215-09 | Demontaż czyszczaka żeliwnego o śr. 150 mm w kanalizacji deszczowej | szt. | | |
| | | 14.0 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 9 d.1 | KNR 4-02 0233-04 | Demontaż podejścia odpływowych z rur żeliwnych o śr. 150 mm | szt. | | |
| | | 14.0 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 10 d.1 | KNR-W 4-02 0229-05 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacji deszczowej o śr. 150 mm - na ścianach budynku | m | | |
| | | 2.80*14.0 | m | 39.200 | |
| | | | | RAZEM | 39.200 |
| 11 d.1 | KNR-W 4-02 0203-09 | Wstawienie korka żeliwnego o śr. 150 mm w kanalizacji deszczowej | szt. | | |
| | | 14.0 | szt. | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | $25.38*2+25.37*2+15.97+0.43*6$ | m | 120.050 | |
| | | | | RAZEM | 120.050 |
| 13 d.1 | KNR-W 4-02 40206-01 | Demontaż wyrzutni dachowych wraz z podstawami | szt. | | |
| | | 2.0 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.1 | KNR-W 4-02 40202-01 | Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników wentylacji mechanicznej na dachu | szt. | | |
| | | $(2.0+3.0+19.0+4.0)*6$ | szt. | 168.000 | |
| | | | | RAZEM | 168.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 15 d.1 | KNR-W 4-02 40210-01 | Demontaż wentylatorów WD 20 i WD 25 | szt. | | |
| | | 3.0 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 16 d.1 | KNR-W 4-02 40213-01 | Demontaż wywietrzaków typ A d=160 | szt. | | |
| | | 19.0 | szt. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 17 d.1 | KNR-W 4-02 40213-02 | Demontaż wywietrzaków typ A d=400 | szt. | | |
| | | 4.0 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych i nakryw murów ogniowych | m2 | | |
| | | 0.45*0.90*9+0.90*1.10*4 | m2 | 7.605 | |
| | | | | RAZEM | 7.605 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i murów ogniowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 24.06*0.62*0.66*2 | m3 | 19.691 | |
| | | (9.115*2+5.53)*0.43*0.65*3-4.925*0.43*0.65 | m3 | 18.546 | |
| | | | | RAZEM | 38.237 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0349-03 | Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 4.40*6*0.43*0.45*4 | m3 | 20.434 | |
| | | | | RAZEM | 20.434 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących z cegły pełnej ponad dachem | m3 | | |
| | | 0.42*0.64*0.80*9+0.64*0.90*0.80*4 | m3 | 3.779 | |
| | | | | RAZEM | 3.779 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Skucie żelbetowych gzymsów świetlików dachowych, część występu wystająca po za lico ściany zewnętrznej podłużnej | m3 | | |
| | | 9.35*2*4*0.15*0.30 | m3 | 3.366 | |
| | | | | RAZEM | 3.366 |
| 23 d.1 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2 w miejscu luksferów szklanych | m2 | | |
| | | 3.87*1.34*4*4 | m2 | 82.973 | |
| | | 4.29*1.34*2*4 | m2 | 45.989 | |
| | | | | RAZEM | 128.962 |
| 24 d.1 | KNR-W 4-01 1111-02 | Rozebranie luksferów szklanych na zaprawie cementowej w świetlikach dachowych | m2 | | |
| | | 3.87*1.34*4*4 | m2 | 82.973 | |
| | | 4.29*1.34*2*4 | m2 | 45.989 | |
| | | | | RAZEM | 128.962 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 25 d.1 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachu, z dwóch warstw papy asfaltowej i warstwy papy na osnowie technicznej na zakład, podłoże betonowe, świetlików i daszków nad rampami | m2 | | |
| | | 5.06*5.48 | m2 | 27.729 | |
| | | (25.82*2+25.37*2+8.115)*0.60 | m2 | 66.297 | |
| | | 7.70*5.015 | m2 | 38.616 | |
| | | 1.50*6.0*2 | m2 | 18.000 | |
| | | 1.60*(3.10+2.50+3.90) | m2 | 15.200 | |
| | | 1.50*1.70 | m2 | 2.550 | |
| | | (25.38*2+25.37*2+15.97+0.43*6)*(0.40+1.60+0.20)*2 | m2 | 528.220 | |
| | | | | RAZEM | 696.612 |
| 26 d.1 | KNR 4-01 0534-07 | Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem folią polietylenową czarną | m2 | | |
| | | poz.25 | m2 | 696.612 | |
| | | | | RAZEM | 696.612 |
| 27 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka wylewki betonowej grubości do 15 cm istniejącego stropodachu i daszków nad rampami | m3 | | |
| | | poz.25*0.05 | m3 | 34.831 | |
| | | | | RAZEM | 34.831 |
| 28 d.1 | KNR-W 4-01 0609-03 | Rozebranie istniejącej izolacji z warstwy wełny mineralnej grubości 7 cm | m2 | | |
| | | poz.25 | m2 | 696.612 | |
| | | | | RAZEM | 696.612 |
| 29 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, stropodachu, stropu, daszków nad rampami i ścian żelbetowych maszynowni | m3 | | |
| | | 5.06*5.48*0.56 | m3 | 15.528 | |
| | | <ściany szybu>(4.995+4.135)*2*2.555*0.43 | m3 | 20.061 | |
| | | <żelbetowe podstawy dachowe>1.65*19 | m3 | 31.350 | |
| | | 4.135*4.495*0.15 | m3 | 2.788 | |
| | | | | RAZEM | 69.727 |
| 30 d.1 | KNR 4-01 0351-01 | Rozebranie stropów płaskich Kleina daszków nad rampami | m2 | | |
| | | 120.05*1.60*(0.27+0.37)*0.50*2 | m2 | 122.931 | |
| | | 120.05*0.20*0.37*2 | m2 | 17.767 | |
| | | | | RAZEM | 140.698 |
| 31 d.1 | KNR 4-01 0352-01 | Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej stropodachu w miejscu projektowanej maszynowni i klatki schodowej | m2 | | |
| | | 7.70*5.015 | m2 | 38.616 | |
| | | 1.43*5.90*2 | m2 | 16.874 | |
| | | 1.50*3.0+1.43*2.30+1.44*3.75+1.43*1.66 | m2 | 15.563 | |
| | | | | RAZEM | 71.053 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 32 d.1 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości 260 mm | m | | |
| | | 7.70*2*4 | m | 61.600 | |
| | | 1.80*110*2 | m | 396.000 | |
| | | | | RAZEM | 457.600 |
| 33 d.1 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek podciągów z dwuteowników stalowych o wysokości 340 mm | m | | |
| | | 5.015*2 | m | 10.030 | |
| | | (1.60+0.43)*2*27 | m | 109.620 | |
| | | | | RAZEM | 119.650 |
| 34 d.1 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie belek stalowych dwuteowych NP 260 i NP 340 i innych elementów stalowych z rozbiórki na złom | t | | |
| | | 6850.0*0.001 | t | 6.850 | |
| | | poz.3*18.50*0.001 | t | 0.148 | |
| | | poz.32*41.90*0.001 | t | 19.173 | |
| | | poz.33*68.10*0.001 | t | 8.148 | |
| | | | | RAZEM | 34.319 |
| 35 d.1 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | | |
| | | poz.34 | t | 34.319 | |
| | | | | RAZEM | 34.319 |
| 36 d.1 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbierek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | t | | |
| | | 6.791 | t | 6.791 | |
| | | | | RAZEM | 6.791 |
| 37 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na istniejącym stropodachu | m2 | | |
| | | poz.25 | m2 | 696.612 | |
| | | | | RAZEM | 696.612 |
| 38 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ladowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.19 | m3 | 38.237 | |
| | | poz.20 | m3 | 20.434 | |
| | | poz.21 | m3 | 3.779 | |
| | | poz.30*0.15 | m3 | 21.105 | |
| | | poz.31*0.30 | m3 | 21.316 | |
| | | | | RAZEM | 104.871 |
| 39 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbierek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 15.0 | szt | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 40 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.5*0.10 | m3 | 35.918 | |
| | | poz.18*0.10 | m3 | 0.761 | |
| | | poz.22 | m3 | 3.366 | |
| | | poz.29 | m3 | 69.727 | |
| | | poz.27 | m3 | 34.831 | |
| | | | | RAZEM | 144.603 |
| 41 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 23.0 | szt | 23.000 | |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 42 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja szkła z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 3.0 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 43 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja materiałów różnych z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 2.0 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 44 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 4.0 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 45 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja wełny mineralnej z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 9.0 | szt | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 2 | ŚCIANY I ŚCIANKI - ROZBIÓRKA | | | | |
| 46 d.2 | KNR-W 4-01 1111-02 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych | m2 | | |
| | | $(3.51+3.46*9+3.53+3.33+3.38)*0.73$ | m2 | 32.770 | |
| | | $(3.81+3.46*10+3.53+3.33+3.38)*0.73$ | m2 | 35.515 | |
| | | $3.74*0.93*(14+15)$ | m2 | 100.868 | |
| | | $(2.35+3.74*4+2.36+3.62)*1.49$ | m2 | 34.702 | |
| | | $3.74*1.47+3.73*1.49+2.395*1.41+3.82*1.42$ | m2 | 19.857 | |
| | | <ściany szczytowe> $4.0*(2.04*3+0.60)$ | m2 | 26.880 | |
| | | | | RAZEM | 250.592 |
| 47 d.2 | KNR-W 4-01 1111-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych | m2 | | |
| | | $3.84*1.60+3.64*0.83+4.28*2.22+3.84*2.31*2.835*2.675+3.70*0.71+2.0*1.37+2.02*1.37+1.57*0.98+2.02*1.62+1.885*1.25+1.92*1.69$ | m2 | 104.483 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 104.483 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | $(3.51*2+3.76*19+3.53*2+3.33*2+3.38*2)*0.45$ | m2 | 44.523 | |
| | | $(3.74*35+2.35+2.36+3.62+2.395+3.82)*0.45$ | m2 | 65.450 | |
| | | | | RAZEM | 109.973 |
| 49 d.2 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej | m2 | | |
| | | $(3.51*2+3.76*19+3.53*2+3.33*2+3.38*2)*0.40$ | m2 | 39.576 | |
| | | $(3.74*35+2.35+2.36+3.62+2.395+3.82)*0.40$ | m2 | 58.178 | |
| | | | | RAZEM | 97.754 |
| 50 d.2 | KNR-W 4-01 0353-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| | | $3.51*2+3.76*19+3.53*2+3.33*2+3.38*2$ | m | 98.940 | |
| | | $3.74*35+2.35+2.36+3.62+2.395+3.82$ | m | 145.445 | |
| | | $4.0*3$ | m | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 256.385 |
| 51 d.2 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 2.0 | szt. | 2.000 | |
| | | 1.0 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 52 d.2 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | $(3.51*2+3.76*19+3.53*2+3.33*2+3.38*2)*0.73$ | m2 | 72.226 | |
| | | $3.74*0.93*(15+8+2+4)$ | m2 | 100.868 | |
| | | $2.35*1.49+3.74*1.49*5+3.77*1.49+2.38*1.49+3.62*1.49$ | m2 | 45.922 | |
| | | $3.82*1.42+2.395*1.41+3.73*1.49+3.74*1.47$ | m2 | 19.857 | |
| | | | | RAZEM | 238.873 |
| 53 d.2 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 9.0 | szt. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 54 d.2 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | $(3.51*2+3.76*19+3.53*2+3.33*2+3.38*2)*0.73$ | m2 | 72.226 | |
| | | $3.74*0.93*29$ | m2 | 100.868 | |
| | | $2.35*1.49+3.74*1.49*5+3.77*1.49+2.38*1.49+3.62*1.49$ | m2 | 45.922 | |
| | | $3.82*1.42+2.395*1.41+3.73*1.49+3.74*1.47$ | m2 | 19.857 | |
| | | $<\text{ściany szczytowe}>4.0*(2.04*3+0.60)$ | m2 | 26.880 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 265.753 |
| 55 d.2 | KNR-W 4-01 0353-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 13.0 | szt. | 13.000 | |
| | | 26.0 | szt. | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 56 d.2 | KNR-W 4-01 0353-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0.925*2.26+2.35*1.93+1.57*2.0+2.34*2.38+2.40*1.99+1.06*2.0+1.08*2 | m2 | 24.391 | |
| | | 2.34*2.67+1.50*2.10+1.50*2.09+2.365*2.67+2.45*2.67*2+3.395*2.22+2.375*2.32+1.535*2.405+1.245*2.0+2.335*2.69+2.345*2.22+1.86*2.22+1.835*2.19+1.84*2.19+2.38*2.205+2.34*2.67*2+1.69*2.22+2.335*2.67+2.37*2.67+1.115*2.05+1.42*2.655+2.345*2.67*2+2.35*2.67+2.295*2.22+2.36*2.38 | m2 | 144.445 | |
| | | | | RAZEM | 168.836 |
| 57 d.2 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 5.0*3.0 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 58 d.2 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 3.84*1.60+3.64*0.83+4.28*2.22+3.84*2.31*2.835*2.675+3.70*0.71+2.0*1.37+2.02*1.37+1.57*0.98+2.02*1.62+1.885*1.25+1.92*1.69 | m2 | 104.483 | |
| | | | | RAZEM | 104.483 |
| 59 d.2 | KNR-W 4-01 0353-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek i innych drobnych elementów stalowych | szt. | | |
| | | 250.0 | szt. | 250.000 | |
| | | | | RAZEM | 250.000 |
| 60 d.2 | KNR-W 4-01 0346-02 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły | m2 | | |
| | | (1.20*3+1.005+0.975+0.91+0.06*3)*2.52-0.70*2.0*3 | m2 | 12.608 | |
| | | 3.87*4.615-1.0*2.0 | m2 | 15.860 | |
| | | | | RAZEM | 28.468 |
| 61 d.2 | KNR-W 4-01 0346-03 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły | m2 | | |
| | | (4.1*4-0.71)*2.52 | m2 | 39.539 | |
| | | (3.66*4+1.275+0.975+0.15+0.71+3.66+1.30*2+3.285+5.16+1.775*2+3.66*3+1.495+0.33+0.30+4.03+4.01+0.875+0.15+1.025+3.01+3.66*2)*2.52-(0.66*2.0+0.89*2.0+1.06*2.0+0.70*1.85+0.845*2.0+0.80*2.0*2+0.83*2.0) | m2 | 162.151 | |
| | | (4.03*2+3.66)*2.52-(0.86*2.0+0.89*2.0) | m2 | 26.034 | |
| | | (3.66*2+4.03)*2.52 | m2 | 28.602 | |
| | | (3.765*2+4.03*2)*2.52-(0.90+0.91)*2.0 | m2 | 35.667 | |
| | | (3.87*2+4.615+0.115*2+4.475+0.06+4.79)*4.615-(0.90*2.0+1.69*1.20+1.885*1.25+0.80*2.0+2.295*2.22) | m2 | 88.236 | |
| | | (4.29+4.02+1.80*2+0.15*2+1.345+2.405)*4.615-(0.82*2.0+1.57*0.98+0.80*2.0*2) | m2 | 67.277 | |
| | | (4.29*3+3.625+0.16+2.01+3.87)*4.615-(0.80*2.0+2.02*0.81+2.0*0.81+0.935*2.0) | m2 | 97.273 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | $(1.445+2.815)*4.615-0.80*2.0$ | m2 | 18.060 | |
| | | $(1.295*2+6.79+4.285*15+3.87*16+0.75+2.58*2+1.67*2+2.70)*4.615-(0.80*2.0*2+0.94*2.0+3.94*0.74*2+0.885*2.0+1.95*2.22+1.82*2.03+3.88*0.83+1.535*2.40+5+0.90*2.0+0.98*2.0+0.80*2.0*5)$ | m2 | 641.451 | |
| | | $(3.87*4+4.285*5+0.43*3+3.24+0.985+0.98+1.78*4)*4.615-(0.82*2.10+0.82*2.0*3+0.80*2.0+1.50*2.09+0.80*2.05+1.585*0.80+1.50*2.10)$ | m2 | 215.715 | |
| | | | | RAZEM | 1420.005 |
| 62 d.2 | KNR-W 4-01 0346-06 | Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | $(2.52*2+0.16*2+0.965)*2.52-1.09*1.90$ | m2 | 13.868 | |
| | | | | RAZEM | 13.868 |
| 63 d.2 | KNR-W 4-01 0314-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek stalowych | m3 | | |
| | | $2.80*0.43*0.41*5$ | m3 | 2.468 | |
| | | $2.20*0.43*0.41*1$ | m3 | 0.388 | |
| | | $3.70*0.43*0.41*3$ | m3 | 1.957 | |
| | | $4.45*0.43*0.41*1$ | m3 | 0.785 | |
| | | $8.95*0.43*0.51*1$ | m3 | 1.963 | |
| | | $3.0*0.41*0.43*8$ | m3 | 4.231 | |
| | | $4.50*0.41*0.43*24$ | m3 | 19.040 | |
| | | $2.95*0.41*0.43*1$ | m3 | 0.520 | |
| | | $4.40*0.41*0.43$ | m3 | 0.776 | |
| | | $4.40*0.41*0.43*1$ | m3 | 0.776 | |
| | | $4.20*0.41*0.43*1$ | m3 | 0.740 | |
| | | | | RAZEM | 33.644 |
| 64 d.2 | KNR 2-02 0281-01 | Podlewka betonowa, poduszka z betonu C 20/25 o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 pod oparcie nadproży stalowych | m2 | | |
| | | $0.41*0.30*2*36$ | m2 | 8.856 | |
| | | $0.43*0.30*2*11$ | m2 | 2.838 | |
| | | | | RAZEM | 11.694 |
| 65 d.2 | KNR 2-02 0281-04 | Dopłata za każde dalsze 5 cm grubości podlewki ponad 10 cm do 15 cm | m2 | | |
| | | poz.64 | m2 | 11.694 | |
| | | | | RAZEM | 11.694 |
| 66 d.2 | KNR-W 4-01 0314-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z ceownika NP 240 mm | m | | |
| | | $2.80*2*8$ | m | 44.800 | |
| | | $4.30*2*24$ | m | 206.400 | |
| | | $2.75*2$ | m | 5.500 | |
| | | $4.17*2$ | m | 8.340 | |
| | | $4.20*2$ | m | 8.400 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| | | 4.0*2 | m | 8.000 | |
| | | 2.60*2*5 | m | 26.000 | |
| | | 2.0*2 | m | 4.000 | |
| | | 3.50*2*3 | m | 21.000 | |
| | | 4.25*2 | m | 8.500 | |
| | | | | RAZEM | 340.940 |
| 67 d.2 | KNR-W 4-01 0314-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z dwuteownika HEB 280 | m | | |
| | | 8.73*1 | m | 8.730 | |
| | | | | RAZEM | 8.730 |
| 68 d.2 | KNR-W 4-01 1303-01 | Dopłata za skręcanie nadproży stalowych na śruby z osadzeniem tuleii dystansowych | kg | | |
| | | 11527.20 | kg | 11527.200 | |
| | | | | RAZEM | 11527.200 |
| 69 d.2 | KNR-W 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych nadproży nad otworami | m | | |
| | | poz.66*3 | m | 1022.820 | |
| | | poz.67*3*2 | m | 52.380 | |
| | | | | RAZEM | 1075.200 |
| 70 d.2 | KNR-W 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki stalowej mlekiem cementowym | m2 | | |
| | | 354.82 | m2 | 354.820 | |
| | | | | RAZEM | 354.820 |
| 71 d.2 | KNR-W 4-01 0704-03 | Wypełnienie oczek siatki zamocowanej na nadprożach stalowych zaprawą cementową | m2 | | |
| | | poz.70 | m2 | 354.820 | |
| | | | | RAZEM | 354.820 |
| 72 d.2 | KNR-W 4-01 0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | | |
| | | 3.825*3.43*0.41*2-3.74*0.93*0.41*2 | m3 | 7.906 | |
| | | 3.76*3.43*0.41*9-(2.34*2.67+3.74*0.93*4+2.45*2.67+2.40*2.67+2.335*2.69+3.82*1.42)*0.41 | m3 | 29.215 | |
| | | 3.815*3.43*0.41*2-3.74*0.93*2*0.41 | m3 | 7.878 | |
| | | (0.475+1.44+5.785)*4.615*0.41-(3.74*1.49+1.0*1.0)*0.41 | m3 | 11.875 | |
| | | 3.87*3.43*0.41-3.74*0.93*0.41 | m3 | 4.016 | |
| | | 3.76*3.43*0.41*8-(3.74*0.93*3+3.74*1.49*2+2.38*1.49+3.62*1.49+2.45*2.67)*0.41 | m3 | 27.106 | |
| | | 3.815*3.43*0.41*2-3.62*1.49*0.41*2 | m3 | 6.307 | |
| | | 1.035*3.32*0.41*10 | m3 | 14.088 | |
| | | 0.89*2.70*0.41*(28+24) | m3 | 51.232 | |
| | | (0.21*2+1.575)*2.70*0.41 | m3 | 2.208 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | $2.10 \times 2.70 \times 0.41 \times 6$ | m3 | 13.948 | |
| | | $1.94 \times 2.70 \times 0.41$ | m3 | 2.148 | |
| | | $3.0 \times 3.0 \times 0.41$ | m3 | 3.690 | |
| | | $2.10 \times 2.70 \times 0.41$ | m3 | 2.325 | |
| | | <ściany świetlików istniejących> $3.84 \times 2 \times 4 \times (1.79 - 1.34) \times 0.41$ | m3 | 5.668 | |
| | | $1.24 \times (2.24 \times 2 - 1.885 - 2.055) \times 0.57$ | m3 | 0.382 | |
| | | | | RAZEM | 189.992 |
| 73 d.2 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1/2 cegły | m3 | | |
| | | $4.0 \times 2 \times 2.52 \times 0.33 - (0.82 \times 2.0 + 1.08 \times 2.0) \times 0.33$ | m3 | 5.399 | |
| | | $2.05 \times 2.52 \times 0.27 + 0.875 \times 2.52 \times 0.24$ | m3 | 1.924 | |
| | | $(0.945 + 0.15 - 0.71) \times 2.52 \times 0.71$ | m3 | 0.689 | |
| | | $2.81 \times 2.52 \times 0.27$ | m3 | 1.912 | |
| | | $4.03 \times 4 \times 2.52 \times 0.285 - 2.40 \times 1.99 \times 0.285$ | m3 | 10.216 | |
| | | $(0.765 + 1.335 + 2.34 - 0.71) \times 2.52 \times 0.43 - 2.34 \times 2.38 \times 0.43$ | m3 | 1.647 | |
| | | $(4.205 + 0.28 + 4.63 + 0.27 + 13.805 - 0.43 \times 4) \times 4.615 \times 0.265 - (0.80 \times 2.0 + 1.42 + 2.655 + 1.115 \times 2.05) \times 0.265$ | m3 | 24.148 | |
| | | $(0.485 + 0.44 + 0.27 + 0.28) \times 4.615 \times 0.475$ | m3 | 3.233 | |
| | | $(4.30 - 0.43 - 0.475) \times 4.615 \times (0.28 + 0.27) - (2.0 \times 1.63 \times 0.28 + 1.525 \times 2.605 \times 0.27)$ | m3 | 6.632 | |
| | | $4.29 \times 4.615 \times (0.305 + 0.325 \times 2 + 0.37 + 0.355 + 0.29 + 0.255)$ | m3 | 44.051 | |
| | | $4.29 \times 4.615 \times 0.225 - 1.69 \times 2.22 \times 0.225$ | m3 | 3.610 | |
| | | $(4.29 \times 2 + 7.83 - 2.835 - 0.89 - 1.005) \times 4.615 \times 0.315$ | m3 | 16.980 | |
| | | $(2.835 + 0.89 + 1.005) \times 4.615 \times 0.51 - 0.89 \times 2.0 \times 0.51$ | m3 | 10.225 | |
| | | $(0.75 + 0.12) \times 4.615 \times 0.43 \times 5 + 1.985 \times 4.615 \times 0.43$ | m3 | 12.571 | |
| | | $(4.30 - 0.43) \times 4.615 \times 0.19 - 3.84 \times 1.60 \times 0.19$ | m3 | 2.226 | |
| | | $1.17 \times 4.615 \times 0.31 + (3.87 \times 2 - 1.17) \times 4.615 \times 0.185$ | m3 | 7.283 | |
| | | <ściana w osiach 14-16 klatka schodowa> $7.70 \times (2.23 + 1.58 + 0.20 + 0.22) \times 0.41$ | m3 | 13.354 | |
| | | $7.70 \times (0.825 \times 0.43 + 1.185 \times 0.76) + 7.70 \times (0.43 + 0.76) \times 0.50 \times 0.575$ | m3 | 12.301 | |
| | | | | RAZEM | 178.401 |
| 74 d.2 | KNR 4-04 0302-05 | Rozebranie ławy fundamentowej żelbetowej o wysokości do 100 cm, fundament ściany zewnętrznej piwnic w osiach 14-16 w miejscu projektowanej klatki schodowej | m3 | | |
| | | $7.70 \times 1.20 \times 0.80$ | m3 | 7.392 | |
| | | | | RAZEM | 7.392 |
| 75 d.2 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka podłoża betonowego pod ławę o grubości do 15 cm w osiach 14-16 | m3 | | |
| | | $7.70 \times 1.30 \times 0.10$ | m3 | 1.001 | |
| | | | | RAZEM | 1.001 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 76 d.2 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | | |
| | | 0.71*0.71*(2.52+0.85)*3 | m3 | 5.096 | |
| | | 0.32*0.32*2.615 | m3 | 0.268 | |
| | | 0.43*0.43*2.615*3 | m3 | 1.451 | |
| | | | | RAZEM | 6.815 |
| 77 d.2 | KNR-W 4-01 0333-05 | Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł dla ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 2.685*5 | m | 13.425 | |
| | | 3.86*12 | m | 46.320 | |
| | | 4.235*15 | m | 63.525 | |
| | | | | RAZEM | 123.270 |
| 78 d.2 | KNR-W 4-01 0333-06 | Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł dla ściany o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 2.685*4 | m | 10.740 | |
| | | 3.86*12 | m | 46.320 | |
| | | 4.235*15 | m | 63.525 | |
| | | | | RAZEM | 120.585 |
| 79 d.2 | KNR-W 4-01 0333-07 | Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł dla ścian o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 0.73*2*27 | m | 39.420 | |
| | | | | RAZEM | 39.420 |
| 80 d.2 | KNR-W 4-01 0334-05 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł dla ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 2.685*3 | m | 8.055 | |
| | | 3.86*6 | m | 23.160 | |
| | | 4.235*2 | m | 8.470 | |
| | | | | RAZEM | 39.685 |
| 81 d.2 | KNR-W 4-01 0334-06 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł dla ściany o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 2.685*2 | m | 5.370 | |
| | | 3.86*4 | m | 15.440 | |
| | | 4.235*3 | m | 12.705 | |
| | | | | RAZEM | 33.515 |
| 82 d.2 | KNR-W 4-01 0334-07 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł dla ścian o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 4.235*2 | m | 8.470 | |
| | | | | RAZEM | 8.470 |
| 83 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglano-koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.60*0.11 | m3 | 3.131 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | poz.61*0.145 | m3 | 205.901 | |
| | | poz.62*0.15 | m3 | 2.080 | |
| | | poz.63 | m3 | 33.644 | |
| | | poz.72 | m3 | 189.992 | |
| | | poz.73 | m3 | 178.401 | |
| | | poz.76 | m3 | 6.815 | |
| | | poz.77*0.145*0.07*0.40 | m3 | 0.500 | |
| | | poz.78*0.28*0.07*0.40 | m3 | 0.945 | |
| | | poz.79*0.41*0.07*0.40 | m3 | 0.453 | |
| | | poz.80*0.145*0.07*0.40 | m3 | 0.161 | |
| | | poz.81*0.28*0.07*0.40 | m3 | 0.263 | |
| | | poz.82*0.41*0.07*0.40 | m3 | 0.097 | |
| | | | | RAZEM | 622.383 |
| 84 d.2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 90.0 | szt | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 85 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.49*0.10 | m3 | 9.775 | |
| | | poz.50*0.40*0.10 | m3 | 10.255 | |
| | | poz.74 | m3 | 7.392 | |
| | | poz.75 | m3 | 1.001 | |
| | | | | RAZEM | 28.423 |
| 86 d.2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 4.0 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 87 d.2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja szkła z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 6.0 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 88 d.2 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie elementów stalowych z rozbiórki na złom | t | | |
| | | 37.5*18.50*0.001 | t | 0.694 | |
| | | 17.05*19.80*0.001 | t | 0.338 | |
| | | 57.5*21.90*0.001 | t | 1.259 | |
| | | 4500.0*0.001 | t | 4.500 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 6.791 |
| 89 d.2 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | | |
| | | 6.791 | t | 6.791 | |
| | | | | RAZEM | 6.791 |
| 90 d.2 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiórek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | t | | |
| | | 6.791 | t | 6.791 | |
| | | | | RAZEM | 6.791 |
| 3 | RAMPY I POCHYLNIA - ROZBIÓRKA | | | | |
| 91 d.3 | KNR 2-31 0818-01 | Rozebranie metalowych balustrad ochronnych rurowych | m | | |
| | | 8.60+ 1.90*5+1.80*4 | m | 25.300 | |
| | | | | RAZEM | 25.300 |
| 92 d.3 | KNR 2-31 0818-02 | Rozebranie narożników ochronnych z cewnika zabetonowanych na krawędzi rampy | m | | |
| | | 120.05*2+1.70*2+1.52*2+6.70+1.50+7.30+10.30 | m | 272.340 | |
| | | 6.70 | m | 6.700 | |
| | | | | RAZEM | 279.040 |
| 93 d.3 | KNR 4-04 0802-01 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych | m2 | | |
| | | 1.70*2.10+1.52*2.10+1.70*1.80+1.52*1.80+1.60*1.80+1.70*1.80*4 | m2 | 27.678 | |
| | | | | RAZEM | 27.678 |
| 94 d.3 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka płyty żelbetowej rampy i pojazdu oraz schodów żelbetowych zewnętrznych | m3 | | |
| | | 120.05*(1.70+1.52)*0.08 | m3 | 30.925 | |
| | | (6.70+1.50+7.30+10.30)*1.60*0.08 | m3 | 3.302 | |
| | | 1.70*0.30*0.177*0.50*9 | m3 | 0.406 | |
| | | 1.70*(2.90+1.85)*0.30 | m3 | 2.423 | |
| | | 1.52*0.30*0.156*0.50*7+1.52*2.10*0.15 | m3 | 0.728 | |
| | | 6.70*1.48*0.08 | m3 | 0.793 | |
| | | | | RAZEM | 38.577 |
| 95 d.3 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji poziomej z papy na betonie ułożonej pod płytą żelbetową | m2 | | |
| | | 120.05*(1.70+1.52) | m2 | 386.561 | |
| | | (6.70+1.50+7.30+10.30)*1.60 | m2 | 41.280 | |
| | | 1.70*(2.90+1.85) | m2 | 8.075 | |
| | | 6.70*1.48 | m2 | 9.916 | |
| | | | | RAZEM | 445.832 |
| 96 d.3 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych nakryw muru zejściowego przy ścianie szczytowej budynku, zejście do transformatorowni | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | $(1.70+0.30+4.45)*0.45$ | m2 | 2.903 | |
| | | | | RAZEM | 2.903 |
| 97 d.3 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1/2 cegły muru zejściowego przy ścianie szczytowej budynku, zejście do transformatorowni | m3 | | |
| | | $(1.70+0.30+4.45)*1.90*0.30$ | m3 | 3.677 | |
| | | | | RAZEM | 3.677 |
| 98 d.3 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka betonowej szlichty o grubości do 15 cm | m3 | | |
| | | $120.05*(1.70+1.52)*0.05$ | m3 | 19.328 | |
| | | $(6.70+1.50+7.30+10.30)*1.60*0.05$ | m3 | 2.064 | |
| | | $6.70*1.48*0.05$ | m3 | 0.496 | |
| | | | | RAZEM | 21.888 |
| 99 d.3 | KNR 4-04 0301-08 | Rozebranie podłoża rampy z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm | m3 | | |
| | | $60.05*(1.25+1.10)*0.50$ | m3 | 70.559 | |
| | | $(6.70+1.50+7.30+10.30)*1.60*0.50$ | m3 | 20.640 | |
| | | $6.70*1.48*0.50$ | m3 | 4.958 | |
| | | | | RAZEM | 96.157 |
| 100 d.3 | KNR 4-04 0303-01 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm, rampy i pochylni | m3 | | |
| | | $(60.05*2+1.25*2+1.10*2)*1.25*0.20$ | m3 | 31.200 | |
| | | $(60.05*2+1.25*2+1.10*2)*0.50*0.30$ | m3 | 18.720 | |
| | | $(6.70+1.50+7.30+10.30+1.60)*(1.02+1.0)*0.20$ | m3 | 11.070 | |
| | | $1.70*1.0*0.20$ | m3 | 0.340 | |
| | | $6.70*(1.50+1.0)*0.20$ | m3 | 3.350 | |
| | | | | RAZEM | 64.680 |
| 101 d.3 | KNR 4-04 0302-04 | Rozebranie ław żelbetowych o wysokości do 70 cm rampy, pochylni i muru zejściowego | m3 | | |
| | | $(60.05*2+1.25*2+1.10*2)*0.60*0.40$ | m3 | 29.952 | |
| | | $(6.70+1.50+7.30+10.30+1.60*2)*0.60*0.40$ | m3 | 6.960 | |
| | | $6.70*0.60*0.40$ | m3 | 1.608 | |
| | | | | RAZEM | 38.520 |
| 102 d.3 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka podłoża betonowego pod ławy o grubości do 15 cm | m3 | | |
| | | $(60.05*2+1.25*2+1.10*2)*0.80*0.10$ | m3 | 9.984 | |
| | | $(6.70+1.50+7.30+10.30+1.60*2)*0.80*0.10$ | m3 | 2.320 | |
| | | $6.70*0.80*0.10$ | m3 | 0.536 | |
| | | | | RAZEM | 12.840 |
| 103 d.3 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie elementów stalowych z rozbiórki na złom | t | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | poz.91*14.40*0.001 | t | 0.364 | |
| | | poz.92*18.80*0.001 | t | 5.246 | |
| | | poz.93*35.50*0.001 | t | 0.983 | |
| | | | | RAZEM | 6.593 |
| 104 d.3 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | | |
| | | poz.103 | t | 6.593 | |
| | | | | RAZEM | 6.593 |
| 105 d.3 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiórek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | t | | |
| | | poz.103 | t | 6.593 | |
| | | | | RAZEM | 6.593 |
| 106 d.3 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.97 | m3 | 3.677 | |
| | | | | RAZEM | 3.677 |
| 107 d.3 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 1.0 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 108 d.3 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.94 | m3 | 38.577 | |
| | | poz.96 | m3 | 2.903 | |
| | | poz.98 | m3 | 21.888 | |
| | | poz.99 | m3 | 96.157 | |
| | | poz.100 | m3 | 64.680 | |
| | | poz.101 | m3 | 38.520 | |
| | | poz.102 | m3 | 12.840 | |
| | | | | RAZEM | 275.565 |
| 109 d.3 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 40.0 | szt | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 110 d.3 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 1.0 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | POSADZKI I PODŁOŻA - ROZBIÓRKA | | | | |
| 111 d.4 | KNR 4-04 0405-03 | Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 3.59*5.725 | m2 | 20.553 | |
| | | 3.98*6.65 | m2 | 26.467 | |
| | | | | RAZEM | 47.020 |
| 112 d.4 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów | m | | |
| | | 3.59*6+3.98*8 | m | 53.380 | |
| | | | | RAZEM | 53.380 |
| 113 d.4 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki betonowej z cokolikami przyściennymi | m2 | | |
| | | 3935.77- (47.02+1191.38+258.45+47.94+302.59+16.74+0.50*1.30+0.50*1.70*3+0.50*1.0*3+0.50*3.50*2+0.50*17.0+1.60*1.80) | m2 | 2052.070 | |
| | | | | RAZEM | 2052.070 |
| 114 d.4 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej, szlifowanej z cokolikami przyściennymi | m2 | | |
| | | 4.03*(3.59++3.68+0.71*2) | m2 | 35.021 | |
| | | 4.03*9.775*2+2.08*(0.135*2+5.16+3.285) | m2 | 96.914 | |
| | | (0.71+3.285)*4.03 | m2 | 16.100 | |
| | | 3.59*3*(9.955+0.135+5.88+0.15+9.04)+0.71*4.03*14 | m2 | 311.031 | |
| | | 3.59*6*(15.88+0.16*2+1.925+7.035)+4.045*0.71*10+4.01*0.71*15 | m2 | 613.372 | |
| | | 2.01*3.74 | m2 | 7.517 | |
| | | 4.805*23.19 | m2 | 111.428 | |
| | | | | RAZEM | 1191.383 |
| 115 d.4 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 4.945*3.795+6.52*3.895 | m2 | 44.162 | |
| | | 1.78*0.97*4 | m2 | 6.906 | |
| | | 23.19*8.17 | m2 | 189.462 | |
| | | 4.63*3.87 | m2 | 17.918 | |
| | | 48.77 | m2 | 48.770 | |
| | | | | RAZEM | 307.218 |
| 116 d.4 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew przyściennych | m2 | | |
| | | 4.285*3.87 | m2 | 16.583 | |
| | | 1.535*2.61 | m2 | 4.006 | |
| | | 2.38*4.525 | m2 | 10.770 | |
| | | 4.435*3.74 | m2 | 16.587 | |
| | | | | RAZEM | 47.946 |
| 117 d.4 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z wykładziny linoleum przyklejonej do podłoża | m2 | | |
| | | 3.66*9.955*2+4.03*0.71*2 | m2 | 78.593 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 3.59*9.955+0.575*4.03+0.71*4.03 | m2 | 40.917 | |
| | | 3.735*5.16+1.775*5.16 | m2 | 28.432 | |
| | | 4.15*5.63 | m2 | 23.365 | |
| | | 3.95*4.745 | m2 | 18.743 | |
| | | 2.70*2.70 | m2 | 7.290 | |
| | | 4.155*4.605 | m2 | 19.134 | |
| | | 4.035*4.205 | m2 | 16.967 | |
| | | 3.87*(4.165+0.27+8.43) | m2 | 49.788 | |
| | | 4.195*4.615 | m2 | 19.360 | |
| | | | | RAZEM | 302.589 |
| 118 d.4 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej przyklejonej do podłoża | m2 | | |
| | | 4.165*4.02 | m2 | 16.743 | |
| | | | | RAZEM | 16.743 |
| 119 d.4 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka szlichty betonowej zbrojonej | m3 | | |
| | | (3.445*25.20+3.46*25.20+0.71*4.01*5)*0.03 | m3 | 5.647 | |
| | | (3.66*25.20+3.59*5*25.20+0.71*4.01*25)*0.03 | m3 | 18.472 | |
| | | (3.59*6*25.20+0.71*4.01*25)*0.03 | m3 | 18.420 | |
| | | 7.70*23.19*0.03 | m3 | 5.357 | |
| | | (25.39*23.19+25.37*23.19-0.43*0.43*40)*0.03 | m3 | 35.092 | |
| | | (25.37*23.19+25.38*23.19-0.43*0.43*40)*0.03 | m3 | 35.085 | |
| | | | | RAZEM | 118.073 |
| 120 d.4 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji poziomej posadzki na gruncie z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku | m2 | | |
| | | (3.445+3.46)*25.20+0.71*4.01*5 | m2 | 188.242 | |
| | | (3.66+3.59*5)*25.20+0.71*4.01*25 | m2 | 615.750 | |
| | | 3.59*6*25.20+0.71*4.01*25 | m2 | 613.986 | |
| | | 7.70*23.19 | m2 | 178.563 | |
| | | (25.39+25.37)*23.19-0.43*0.43*40 | m2 | 1169.728 | |
| | | 25.37*23.19+25.38*23.19-0.43*0.43*40 | m2 | 1169.497 | |
| | | | | RAZEM | 3935.766 |
| 121 d.4 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka betonowej szlichty o grubości do 15 cm | m3 | | |
| | | poz.120*0.12 | m3 | 472.292 | |
| | | | | RAZEM | 472.292 |
| 122 d.4 | KNR 4-04 0301-05 | Rozebranie częściowe podłoża posadzek z betonu gruzowego o grubości do 5 cm | m3 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | $(3935.77-1169.50)*0.05$ | m3 | 138.314 | |
| | | | | RAZEM | 138.314 |
| 123 d.4 | KNR 4-04 0303-01 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm kanałów wewnętrznych | m3 | | |
| | | $(0.50*2+1.30+1.70*3+1.0*3+3.50*2+17.0)*2*0.75*0.20$ | m3 | 10.320 | |
| | | $(1.60+0.20+1.80)*2*1.60*0.20$ | m3 | 2.304 | |
| | | | | RAZEM | 12.624 |
| 124 d.4 | KNR 4-04 0302-04 | Rozebranie dna żelbetowego o wysokości do 70 cm kanałów wewnętrznych w budynku | m3 | | |
| | | $0.90*(1.30+1.70*3+1.0*3+3.50*2+17.0)*0.20$ | m3 | 6.012 | |
| | | $2.0*2.20*0.20$ | m3 | 0.880 | |
| | | | | RAZEM | 6.892 |
| 125 d.4 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.113*0.10 | m3 | 205.207 | |
| | | poz.114*0.07 | m3 | 83.397 | |
| | | poz.115*0.10 | m3 | 30.722 | |
| | | poz.119 | m3 | 118.073 | |
| | | poz.121 | m3 | 472.292 | |
| | | poz.122 | m3 | 138.314 | |
| | | poz.123 | m3 | 12.624 | |
| | | poz.124 | m3 | 6.892 | |
| | | | | RAZEM | 1067.521 |
| 126 d.4 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 153.0 | szt | 153.000 | |
| | | | | RAZEM | 153.000 |
| 127 d.4 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja materiałów różnych z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 4.0 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 128 d.4 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 9.0 | szt | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 5 WYKOPY | | | | | |
| 129 d.5 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 97.12 | m3 | 97.120 | |
| | | <ławy fundamentowe> $46.64+9.585$ | m3 | 56.225 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | 3.06 | m3 | 3.060 | |
| | | 24.46+1.92 | m3 | 26.380 | |
| | | <ściany żelbetowe poniżej terenu>(1.21+8.06*2+51.60*2)*0.10*0.80 | m3 | 9.642 | |
| | | (1.21+8.06*2+51.60*2)*0.20*(2.785-0.90) | m3 | 45.440 | |
| | | <ściany szczytowe>24.01*(1.835+1.56)*0.20 | m3 | 16.303 | |
| | | <ściany podłużne>59.72*1.56*2*0.20+(60.52*2+1.245*2+1.425*2)*2.61*0.20 | m3 | 103.236 | |
| | | <ściana wewnętrzna>23.19*2.61 | m3 | 60.526 | |
| | | 1.50*8.275*1.20+1.58*13.775*1.20 | m3 | 41.012 | |
| | | | | RAZEM | 458.944 |
| 130 d.5 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km, wymiana gruntu pod fundamenty łącznika | m3 | | |
| | | (3.60+7.20)*0.50*13.90*3.0 | m3 | 225.180 | |
| | | | | RAZEM | 225.180 |
| 131 d.5 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km do 20 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.III-IV Krotność = 38 | m3 | | |
| | | poz.129+poz.130 | m3 | 684.124 | |
| | | | | RAZEM | 684.124 |
| 132 d.5 | KNR 2-01 z.o. pkt 2.8.3. | Dodatkowe nakłady robocizny za oczyszczenie nawierzchni dróg utwardzonych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych | m3 | | |
| | | poz.129+poz.130 | m3 | 684.124 | |
| | | | | RAZEM | 684.124 |
| 133 d.5 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III, założono 50% wykopów do wykonania ręcznie i 50% wykopów do wykonania mechanicznie | m3 | | |
| | | (24.01+1.70)*(0.60+1.70)*0.50*1.835*0.50+(24.01+1.55)*(0.60+1.55)*0.50*1.56*0.50 | m3 | 48.559 | |
| | | <ściany podłużne>59.72*(0.60+1.55)*0.50*1.56*2*0.50+(60.52*2+1.245*2+1.425*2)*(0.60+1.70)*0.50*1.835*2*0.50 | m3 | 366.844 | |
| | | (9.64+45.44+16.30+103.24)*-1.0*0.50 | m3 | -87.310 | |
| | | | | RAZEM | 328.093 |
| 134 d.5 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, grunt kategorii III | m3 | | |
| | | (24.01+1.70)*(0.60+1.70)*0.50*1.835*0.50+(24.01+1.55)*(0.60+1.55)*0.50*1.56*0.50 | m3 | 48.559 | |
| | | <ściany podłużne>59.72*(0.60+1.55)*0.50*1.56*2*0.50+(60.52*2+1.245*2+1.425*2)*(0.60+1.70)*0.50*1.835*2*0.50 | m3 | 366.844 | |
| | | (9.64+45.44+16.30+103.24)*-1.0*0.50 | m3 | -87.310 | |
| | | | | RAZEM | 328.093 |
| 135 d.5 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | | |
| | | (23.19+25.38)*2*(0.60+1.70)*0.50*1.80 | m3 | 201.080 | |
| | | (23.19+25.37)*2*(0.60+1.70)*0.50*1.80 | m3 | 201.038 | |
| | | (23.19+7.70)*2*(0.60+1.70)*0.50*1.80 | m3 | 127.885 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | $(0.915*2+0.70*2+1.645)*1.80*0.80$ | m3 | 7.020 | |
| | | $(7.995+0.60+8.18+0.60+8.68+1.84*3+0.60*6+2.455*2+5.035+1.94*2+0.24+4.63)*1.80*0.80$ | m3 | 77.573 | |
| | | $(2.03+0.60+5.995*2+4.39)*1.80*0.80$ | m3 | 27.374 | |
| | | $7.70*1.80*0.80$ | m3 | 11.088 | |
| | | $(7.63+3.385+0.14*2+0.60*2+3.69+0.60)*1.80*0.80$ | m3 | 24.170 | |
| | | $(3.56*2+3.39*5*2+3.63*2+9.15+0.60*2+3.46+9.16-0.91*4)*1.80*0.80$ | m3 | 97.358 | |
| | | $(3.63*2+3.39*2*2+0.75*2+2.18)*1.80*0.80$ | m3 | 35.280 | |
| | | $(9.79+0.60*2+9.80-0.91*4)*1.95*0.80$ | m3 | 26.754 | |
| | | | | RAZEM | 836.620 |
| 136 d.5 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III ziemią z odkładu z przerzutem na odległość do 3 m | m3 | | |
| | | poz.134 | m3 | 328.093 | |
| | | | | RAZEM | 328.093 |
| 137 d.5 | KNR 2-01 0215-06 | Mechaniczne zasypianie części wykopu, wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 ziemią z odkładu, gruncie kat.III | m3 | | |
| | | poz.133 | m3 | 328.093 | |
| | | | | RAZEM | 328.093 |
| 138 d.5 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zasypki wykonanej mechanicznie zagęszczarkami spalinowymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | | |
| | | poz.133 | m3 | 328.093 | |
| | | | | RAZEM | 328.093 |
| 139 d.5 | KNR 2-02 1101-07 | Zasypka w miejscu wymiany gruntu z ubitych materiałów sypkich na istniejącym podłożu gruntowym z pospółki zagęszczonej mechanicznie do IS min. 0,97, ID min.0,67, o grubości 15 cm | m3 | | |
| | | poz.130 | m3 | 225.180 | |
| | | $(2.50*0.50*0.10*4+0.25*2.40*2.90*4)*-1.0$ | m3 | -7.460 | |
| | | | | RAZEM | 217.720 |
| 6 | FUNDAMENTY | | | | |
| 140 d.6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C 8/10 pod fundamenty nowoprojektowane | m3 | | |
| | | $(0.915*2+0.70*2+1.645)*0.70*0.10$ | m3 | 0.341 | |
| | | $(7.995+0.60+8.18+0.60+8.68+1.84*3+0.60*6+2.455*2+5.035+1.94*2+0.24+4.63)*0.70*0.10$ | m3 | 3.771 | |
| | | $(2.03+0.60+5.995*2+4.39)*0.70*0.10$ | m3 | 1.331 | |
| | | $13.975*0.90*0.10$ | m3 | 1.258 | |
| | | | | | |
| | | $(7.63+3.385+0.14*2+0.60*3+3.69)*0.70*0.10$ | m3 | 1.175 | |
| | | $(3.56*2+3.39*5*2+3.63*2+9.15+0.60*2+3.46+9.16-0.91*4)*0.70*0.10$ | m3 | 4.733 | |
| | | $(3.63*2+3.39*2*2+0.75*2+2.18)*0.70*0.10$ | m3 | 1.715 | |
| | | $(9.79+0.60*2+9.80-0.91*4)*0.85*0.10$ | m3 | 1.458 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | 0.70*0.70*0.10*10 | m3 | 0.490 | |
| | | 2.50*0.50*0.10*4 | m3 | 0.500 | |
| | | 6.735*7.67*0.10 | m3 | 5.166 | |
| | | (3.30*2+2.80)*0.35*0.35*0.50 | m3 | 0.576 | |
| | | 1.80*8.50*0.10 | m3 | 1.530 | |
| | | 1.18*8.0*(0.80+2.34-0.60) | m3 | 23.978 | |
| | | 1.38*13.775*(0.80+2.34-0.60)*0.50 | m3 | 24.142 | |
| | | 4.50*1.03*0.10 | m3 | 0.464 | |
| | | (19.845+20.06+11.475+8.90)*1.545*0.10 | m3 | 9.313 | |
| | | (20.06*2+19.945)*1.725*0.10 | m3 | 10.361 | |
| | | 1.715*0.30*0.10 | m3 | 0.051 | |
| | | 1.52*0.30*0.10*3 | m3 | 0.137 | |
| | | (3.51+0.23*2)*0.93*0.10 | m3 | 0.369 | |
| | | (0.40+1.50)*(4.30*3+1.12+0.10)*0.10 | m3 | 2.683 | |
| | | (0.12+0.20+1.18+0.30+0.10)*8.30*0.10 | m3 | 1.577 | |
| | | | | RAZEM | 97.119 |
| 141 d.6 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | (2184.0+2617.0)*0.001 | t | 4.801 | |
| | | 7352.0*0.001 | t | 7.352 | |
| | | | | RAZEM | 12.153 |
| 142 d.6 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C 20/25, szerokości do 0.6 m | m3 | | |
| | | <ławy fundamentowe, w osi 1>(0.915*2+0.70*2+1.645)*0.60*0.40 | m3 | 1.170 | |
| | | (7.995+0.60+8.18+0.60+8.68+1.84*3+0.60*6+2.455*2+5.035+1.94*2+0.24+4.63)*0.60*0.40 | m3 | 12.929 | |
| | | (2.03+0.60+5.995*2+4.39)*0.60*0.40 | m3 | 4.562 | |
| | | 7.70*0.60*0.40 | m3 | 1.848 | |
| | | (7.63+3.385+0.14*2+0.60*2+3.69+0.60)*0.60*0.40 | m3 | 4.028 | |
| | | (3.56*2+3.39*5*2+3.63*2+9.15+0.60*2+3.46+9.16-0.91*4)*0.60*0.40 | m3 | 16.226 | |
| | | (3.63*2+3.39*2*2+0.75*2+2.18)*0.60*0.40 | m3 | 5.880 | |
| | | | | RAZEM | 46.643 |
| 143 d.6 | KNR 2-02 0202-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C 20/25, szerokości do 0.8 m | m3 | | |
| | | (9.79+0.60*2+9.80-0.91*4)*0.75*0.40 | m3 | 5.145 | |
| | | 13.875*0.80*0.40 | m3 | 4.440 | |
| | | | | RAZEM | 9.585 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 144 d.6 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na ławach fundamentowych pod ściany murowane | m2 | | |
| | | <ławy fundamentowe, w osi 1>(0.915*2+0.70*2+1.645)*0.60 | m2 | 2.925 | |
| | | (7.995+0.60+8.18+0.60+8.68+1.84*3+0.60*6+2.455*2+5.035+1.94*2+0.24+4.63)*0.60 | m2 | 32.322 | |
| | | (2.03+0.60+5.995*2+4.39)*0.60 | m2 | 11.406 | |
| | | 13.875*0.80 | m2 | 11.100 | |
| | | | | | |
| | | (7.63+3.385+0.14*2+0.60*2+3.69+0.60)*0.60 | m2 | 10.071 | |
| | | (3.56*2+3.39*5*2+3.63*2+9.15+0.60*2+3.46+9.16-0.91*4)*0.60 | m2 | 40.566 | |
| | | (3.63*2+3.39*2*2+0.75*2+2.18)*0.60 | m2 | 14.700 | |
| | | (9.79+0.60*2+9.80-0.91*4)*0.75 | m2 | 12.863 | |
| | | | | RAZEM | 135.953 |
| 145 d.6 | KNR 2-02 0204-08 | Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe z betonu C 20/25, o objętości do 2.5 m3 | m3 | | |
| | | 0.60*0.60*0.40*10 | m3 | 1.440 | |
| | | 0.30*0.30*1.80*10 | m3 | 1.620 | |
| | | | | RAZEM | 3.060 |
| 146 d.6 | KNR 2-02 0282-04 | Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0.5m wykonane w stopach fundamentowych F1 | szt. | | |
| | | 4.0*10 | szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 147 d.6 | KNR 7-28 0104-01 | Osadzenie zestawu 4 śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm | zst.śr. | | |
| | | 10.0 | zst.śr. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 148 d.6 | KNR 7-28 0105-02 | Zalanie otworów kotwicznych po osadzeniu śrub kotwiących betonem C 20/25, gniazda o głębokości do 60 cm | otw. | | |
| | | 4.0*10 | otw. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 149 d.6 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C 20/25 | m3 | | |
| | | 6.435*7.31*0.35 | m3 | 16.464 | |
| | | (0.30+1.50)*(4.30*3+1.12)*0.20 | m3 | 5.047 | |
| | | (0.12+0.20+1.18+0.30)*8.20*0.20 | m3 | 2.952 | |
| | | | | RAZEM | 24.463 |
| 150 d.6 | KNR 2-02 0205-02 | Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C 20/25 - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm | m3 | | |
| | | (2.80+2.40)*0.30*(0.35+0.265)*2 | m3 | 1.919 | |
| | | | | RAZEM | 1.919 |
| 151 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany fundamentowe F2 żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 8 cm wysokości do 4m w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, fundament łącznika | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 2.40*3.39*4 | m2 | 32.544 | |
| | | | | RAZEM | 32.544 |
| 152 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany fundamentowe żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian ponad 8 cm do 25 cm Krotność = 17 | m2 | | |
| | | poz.151 | m2 | 32.544 | |
| | | | | RAZEM | 32.544 |
| 153 d.6 | KNR 0-29 0640-05 | Pozioma bariera przeciwwilgociowa ułożona na ścianach fundamentowych F2 - dwuwarstwowa izolacja z żywicy FK20 na gruncie FK28 | m2 | | |
| | | 0.25*2.40*4 | m2 | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 154 d.6 | KNR 2-02 0616-01 | Dylatacja projektowanych ław fundamentowych od istniejących fundamentów płytami styropianowymi grubości 2 cm | m2 | | |
| | | 0.80*0.60*22 | m2 | 10.560 | |
| | | 0.80*0.60*42 | m2 | 20.160 | |
| | | 0.95*0.60*10 | m2 | 5.700 | |
| | | 6.635*0.45 | m2 | 2.986 | |
| | | 0.80*0.40 | m2 | 0.320 | |
| | | | | RAZEM | 39.726 |
| 155 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 7 cm od poziomu -3,69 do poziomu -2,89 w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | m2 | | |
| | | <ściana południowa>(20.03*2+19.845+1.555*2)*0.80 | m2 | 50.412 | |
| | | <ściana północna>(1.445*2+19.845+20.03+11.415+8.90)*0.80 | m2 | 50.464 | |
| | | | | RAZEM | 100.876 |
| 156 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 7 cm od poziomu -3,69 do poziomu -2,89 w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - bonifikata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 7 cm | m2 | | |
| | | poz.155*-1.0 | m2 | -100.876 | |
| | | | | RAZEM | -100.876 |
| 157 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | m2 | | |
| | | <ściana południowa>(20.03*2+19.845)*2.585 | m2 | 154.854 | |
| | | 13.775*3.585 | m2 | 49.383 | |
| | | (1.18+8.01)*2*3.585 | m2 | 65.892 | |
| | | <ściana północna>(19.845+20.03+11.415)*2.585 | m2 | 132.585 | |
| | | | | RAZEM | 402.714 |
| 158 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | m2 | | |
| | | poz.157 | m2 | 402.714 | |
| | | | | RAZEM | 402.714 |
| 159 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 35,5 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | <ściana południowa>1.425*2.585*2 | m2 | 7.367 | |
| | | <ściana północna>1.245*2.585*2 | m2 | 6.437 | |
| | | | | RAZEM | 13.804 |
| 160 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 36 cm Krotność = 28 | m2 | | |
| | | poz.159 | m2 | 13.804 | |
| | | | | RAZEM | 13.804 |
| 161 d.6 | KNR 2-02 0208-06 | Pilastry żelbetowe z betonu C 20/25 dla tarczownic, prostokątne o wysokości do 4 m | m3 | | |
| | | $(0.69+0.16+0.745)*(0.80+2.545+0.20)*0.10$ | m3 | 0.565 | |
| | | $0.34*11*(0.80+2.545+0.20)*0.10$ | m3 | 1.326 | |
| | | | | RAZEM | 1.891 |
| 162 d.6 | KNR 0-33 0123-03 | Pionowa dylatacja konstrukcyjna grubości 3 cm tarczownic żelbetowych | m | | |
| | | $(0.80+2.545+0.20)*3$ | m | 10.635 | |
| | | $(0.80+2.585+0.20)*5$ | m | 17.925 | |
| | | | | RAZEM | 28.560 |
| 163 d.6 | KNR 4-01 0322-01 | Kotwienie tarczownicy żelbetowej do istniejących słupów ceglanych pretami wklejanymi na żywicę HILTI HIT HY 70 w mur w rozstawie 50*50 cm z nawierceniem otworów | szt. | | |
| | | 425.0 | szt. | 425.000 | |
| | | | | RAZEM | 425.000 |
| 7 | WZMOCNIENIE SŁUPÓW | | | | |
| 164 d.7 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na słupach ceglanych o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | | |
| | | $0.71*2.60*4*41$ | m2 | 302.744 | |
| | | $(0.71+1.57*2+0.38*2)*2.60*23$ | m2 | 275.678 | |
| | | | | RAZEM | 578.422 |
| 165 d.7 | KNR 2-31 0818-02 | Rozebranie kątowników ochronnych zamontowanych na narożnikach słupów ceglanych | m | | |
| | | $2.50*4*44$ | m | 440.000 | |
| | | $3.0*4*40$ | m | 480.000 | |
| | | | | RAZEM | 920.000 |
| 166 d.7 | KNR-W 4-01 0737-03 | Oczyszczenie ścierne słupów z cegły w poziomej piwnicy | m2 | | |
| | | poz.164 | m2 | 578.422 | |
| | | | | RAZEM | 578.422 |
| 167 d.7 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w stropach łukowych z cegły ceramicznej | m2 | | |
| | | poz.164 | m2 | 578.422 | |
| | | | | RAZEM | 578.422 |
| 168 d.7 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | poz.164 | m2 | 578.422 | |
| | | | | RAZEM | 578.422 |
| 169 d.7 | KNR 2-05 0208-02 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wykonanej: z kątownika 100x100x10 mm i kątownika 100*100*6 mm z przewiązkami z blachy 150x10 mm i 150*6 mm, spięte ceownikiem NP 100, wzmacniającej słupy ceglane piwnic | t | | |
| | | 8220.87*0.001 | t | 8.221 | |
| | | | | RAZEM | 8.221 |
| 170 d.7 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż siatek zbrojeniowych mocowanych spoiną szczepną do konstrukcji wzmocnień słupów ceglanych - siatki żebrowane RB 500 W o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 656.0*0.001 | t | 0.656 | |
| | | | | RAZEM | 0.656 |
| 171 d.7 | KNR 2-02 0208-03 | Płaszcz żelbetowy z betonu C 20/25 grubości 10 cm wzmacniający słupy ceglane piwnic, w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | m3 | | |
| | | (0.91*0.91-0.71*0.71)*2.60*41 | m3 | 34.538 | |
| | | | | RAZEM | 34.538 |
| 172 d.7 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ladowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin | m3 | | |
| | | poz.164*0.03 | m3 | 17.353 | |
| | | poz.166*0.01 | m3 | 5.784 | |
| | | poz.167*0.02 | m3 | 11.568 | |
| | | | | RAZEM | 34.705 |
| 173 d.7 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 5.0 | szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 174 d.7 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie elementów stalowych z rozbiórki na złom | t | | |
| | | poz.165*11.90*0.001 | t | 10.948 | |
| | | | | RAZEM | 10.948 |
| 175 d.7 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | | |
| | | poz.174 | t | 10.948 | |
| | | | | RAZEM | 10.948 |
| 176 d.7 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbierek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | t | | |
| | | poz.174 | t | 10.948 | |
| | | | | RAZEM | 10.948 |
| 8 | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE | | | | |
| 177 d.8 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | (6974.0+1440.0+1420.0+7352.0+8471.0+4276.0+6576.0)*0.001 | t | 36.509 | |
| | | <ściana przy klatce schodowej>6611.0*0.001 | t | 6.611 | |
| | | | | RAZEM | 43.120 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 178 d.8 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa zewnętrzna z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | m2 | | |
| | | <ściana południowa>(8.20*2+0.34+0.215)*(2.845+1.11)- (1.07*3.43*2+1.055*3.43*8+1.065*3.43) | m2 | 27.115 | |
| | | (4.30*9+4.295+1.63*11)*(2.805+1.11)-(1.05*2.70*29+1.225*2.70*2) | m2 | 149.691 | |
| | | <ściana północna poziom parteru>(4.295+4.30*10+4.055+1.245*12)*(2.805+1.11)- 1.05*2.70*32 | m2 | 168.805 | |
| | | | | RAZEM | 345.611 |
| 179 d.8 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa zewnętrzna z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | m2 | | |
| | | poz.178 | m2 | 345.611 | |
| | | | | RAZEM | 345.611 |
| 180 d.8 | KNR 2-02 0208-06 | Pilastry żelbetowe z betonu C 20/25 dla tarczownic, prostokątne o wysokości do 4 m | m3 | | |
| | | (1.595+0.34*11)*(2.845+1.11)*0.10 | m3 | 2.110 | |
| | | | | RAZEM | 2.110 |
| 181 d.8 | KNR 0-33 0123-03 | Pionowa dylatacja konstrukcyjna grubości 3 cm tarczownic żelbetowych | m | | |
| | | (0.20*2+3.045+1.11+1.475+0.06)*3-2.70*3 | m | 10.170 | |
| | | (0.20*2+3.005+1.11+1.475)*3-2.70*2 | m | 12.570 | |
| | | | | RAZEM | 22.740 |
| 182 d.8 | KNR 4-01 0322-01 | Kotwienie tarczownicy żelbetowej do istniejących słupów ceglanych pretami wklejanymi na żywicę HILTI HIT HY 70 w mur w rozstawie 50*50 cm z nawierceniem otworów | szt. | | |
| | | 270.0 | szt. | 270.000 | |
| | | | | RAZEM | 270.000 |
| 183 d.8 | KNR 2-02 0208-03 | Słupy żelbetowe z betonu C 20/25, prostokątne o wysokości do 4m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2, filarki parteru | m3 | | |
| | | 0.36*0.41*3.825*6 | m3 | 3.387 | |
| | | 0.44*0.41*3.825*1 | m3 | 0.690 | |
| | | | | RAZEM | 4.077 |
| 184 d.8 | KNR 2-02 0207-04 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 12 cm wysokości do 8 m w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, klatki schodowej i łącznika | m2 | | |
| | | (8.90+0.46+0.20+0.60+1.415+7.64+1.72*2+2.60*2+1.715*2)*1.032 | m2 | 32.286 | |
| | | <ściany w poziomie piwnicy i parteru> (8.90+7.64+5.02*2+1.34+0.80+0.46+0.20*2+1.015*2+1.715)*6.47-(1.44*2.24+1.44*2.70) | m2 | 208.499 | |
| | | (1.34+1.715)*2.485 | m2 | 7.592 | |
| | | <ściany łącznika>(1.08*2+0.15*4+1.045*2)*2.605 | m2 | 12.634 | |
| | | | | RAZEM | 261.011 |
| 185 d.8 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | m2 | | |
| | | poz.184 | m2 | 261.011 | |
| | | | | RAZEM | 261.011 |
| 186 d.8 | KNR 2-02 0207-04 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 12 cm wysokości do 8 m w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, szybu windowego | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | <ściany SZW1, SZW2, SZW3>(2.60+2.40)*2*7.565-1.36*2.225*2 | m2 | 69.598 | |
| | | | | RAZEM | 69.598 |
| 187 d.8 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | m2 | | |
| | | poz.186 | m2 | 69.598 | |
| | | | | RAZEM | 69.598 |
| 188 d.8 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | m | | |
| | | (1.05+2.70)*2*(29+32) | m | 457.500 | |
| | | (1.225+2.70)*2*2 | m | 15.700 | |
| | | (1.44+2.70)*2+(1.44+2.24)*2*2+(1.36+2.225)*2*2 | m | 37.340 | |
| | | | | RAZEM | 510.540 |
| 189 d.8 | KNR 2-02 0616-01 | Dylatacja projektowanych projektowanych ścian klatki schodowej od istniejącej konstrukcji budynku płytami styropianowymi grubości 2 cm | m2 | | |
| | | 0.91*3.435+(0.43+5.215)*(0.35+0.70+0.20+1.18+0.15*2+2.485+0.20) | m2 | 33.694 | |
| | | | | RAZEM | 33.694 |
| 190 d.8 | KNR 2-02 0923-04 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy cem wap Rz 4 Mpa, na ścianach murowanych pod izolację poziomą z papy | m2 | | |
| | | (7.63+3.94+3.81+2.815+1.715+3.56*2+3.39*6+3.895+3.81*3+3.945+5.755*2+1.24*4+1.265*4+8.555+0.25*2+1.25*2+3.81*3+3.955+3.945+3.59)*0.25 | m2 | 30.661 | |
| | | <ściany parteru> (2.49+1.09*2+8.42+4.455*2+0.12+2.35+2.10+2.19+2.715*2+0.25*2+2.03+0.025+1.52+0.43+3.87+0.905+1.575+0.12+2.175+4.29+2.175+0.12*2+1.575+1.80+0.20+1.745)*0.25 | m2 | 14.841 | |
| | | (4.39+0.25*2+5.82*2+2.07+0.12+7.70*2+0.57+2.80+0.58+4.325+0.15+7.815+0.40+1.675+3.87*2+4.29+1.94+0.25+2.07+0.12+3.87*2+0.18*2+0.27+1.94+4.29+0.105+4.13+13.73+0.25*2+1.52*2+3.88*2)*0.25 | m2 | 28.178 | |
| | | 0.49*0.28 | m2 | 0.137 | |
| | | | | RAZEM | 73.817 |
| 191 d.8 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na ścianach murowanych w poziomie izolacji podłoża | m2 | | |
| | | (7.63+3.94+3.81+2.815+1.715+3.56*2+3.39*6+3.895+3.81*3+3.945+5.755*2+1.24*4+1.265*4+8.555+0.25*2+1.25*2+3.81*3+3.955+3.945+3.59)*0.40 | m2 | 49.058 | |
| | | <ściany parteru> (2.49+1.09*2+8.42+4.455*2+0.12+2.35+2.10+2.19+2.715*2+0.25*2+2.03+0.025+1.52+0.43+3.87+0.905+1.575+0.12+2.175+4.29+2.175+0.12*2+1.575+1.80+0.20+1.745)*0.40 | m2 | 23.746 | |
| | | (4.39+0.25*2+5.82*2+2.07+0.12+7.70*2+0.57+2.80+0.58+4.325+0.15+7.815+0.40+1.675+3.87*2+4.29+1.94+0.25+2.07+0.12+3.87*2+0.18*2+0.27+1.94+4.29+0.105+4.13+13.73+0.25*2+1.52*2+3.88*2)*0.40 | m2 | 45.084 | |
| | | 0.49*0.55 | m2 | 0.270 | |
| | | | | RAZEM | 118.158 |
| 192 d.8 | KNR 2-02 0114-01 | Ściany budynków z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. Rz 4 MPa grubości 1cegły | m2 | | |
| | | (7.63+3.94+3.81)*2.685-1.20*2.05 | m2 | 38.835 | |
| | | (2.815+1.715)*(2.685+0.835)-1.0*2.05 | m2 | 13.896 | |
| | | (3.56*2+3.39*4+3.72*2)*2.685 | m2 | 75.502 | |
| | | (5.775*2+1.20*2+1.285*2)*2.685-1.20*2.05*2 | m2 | 39.436 | |
| | | (3.945+3.81*3+3.955)*2.685-1.23*2.27 | m2 | 49.109 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 12.56*2*2.685-1.20*2.05*2 | m2 | 62.527 | |
| | | (3.945+3.81*3+3.955)*2.685-1.20*2.05 | m2 | 49.441 | |
| | | <ściany parteru>(2.49+1.09*2)*(0.23+2.70+1.16+0.30)-1.33*2.70 | m2 | 16.910 | |
| | | (8.42+4.455*2+0.12+2.35+2.10+2.19+2.715*2+0.25*2+2.03+0.25+1.52+0.43+3.87+0.905+1.575+0.12+2.175+4.29+2.175+0.12*2+1.575+1.805+0.20+1.745)*4.39-(1.01*2.07*3+0.96*2.06) | m2 | 232.871 | |
| | | (4.39+0.25*2+5.82*2+2.07+0.12)*4.39-1.01*2.07 | m2 | 80.090 | |
| | | (7.70+0.57+7.70)*4.39 | m2 | 70.108 | |
| | | (2.80+0.58+4.325)*(0.105+3.33+0.30+0.23+0.30)-1.10*2.07 | m2 | 30.585 | |
| | | (0.15+7.815+0.40)*4.265-7.815*3.33 | m2 | 9.653 | |
| | | 1.675*3.50 | m2 | 5.863 | |
| | | (3.87*2+4.29+1.94+0.25+2.07+0.12+3.87*2+0.18*2+0.27+1.94+4.29)*(0.105+4.13)-1.01*2.07*2 | m2 | 127.146 | |
| | | (13.73+0.25*2+1.52*2+3.88*2)*(0.515+3.3+0.33)-(1.03*2.17+1.43*2.47) | m2 | 97.982 | |
| | | 0.43*4.29*8 | m2 | 14.758 | |
| | | | | RAZEM | 1014.712 |
| 193 d.8 | KNR 2-02 0114-02 | Ściany budynków z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. Rz 4 MPa grubości 1 1/2cegły | m2 | | |
| | | 0.49*4.39 | m2 | 2.151 | |
| | | | | RAZEM | 2.151 |
| 194 d.8 | KNR 2-02 0122-01 | Szachty instalacyjne z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem. - wap. Rz 4 MPa | m3 | | |
| | | 0.38*0.38*(2.655+4.69) | m3 | 1.061 | |
| | | 0.38*1.52*4.39 | m3 | 2.536 | |
| | | | | RAZEM | 3.597 |
| 195 d.8 | KNR-W 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami pełnymi klasy 15 | m3 | | |
| | | (3.51+3.46*9+3.53+3.33+3.38)*0.825*0.38 | m3 | 14.073 | |
| | | (3.81+3.46*10+3.53+3.33+3.38)*0.825*0.38 | m3 | 15.252 | |
| | | 0.925*2.26*0.38 | m3 | 0.794 | |
| | | 3.59*1.185*0.76+3.59*0.575*(0.76+0.38)*0.50+3.59*0.825*0.38 | m3 | 5.535 | |
| | | 2.36*2.685*0.38 | m3 | 2.408 | |
| | | 4.0*(2.04*3+0.60)*0.38 | m3 | 10.214 | |
| | | 3.74*0.93*0.38*8+3.74*1.47*0.38 | m3 | 12.663 | |
| | | (2.35+2.345+2.235+2.34+2.24)*2.67*0.38 | m3 | 11.678 | |
| | | (3.74+2.35)*1.49*0.38+3.74*0.93*0.38*8 | m3 | 14.022 | |
| | | 2.35*2.10*0.38 | m3 | 1.875 | |
| | | (2.34+2.37+2.345)*2.67*0.38 | m3 | 7.158 | |
| | | <ściany świetlików>(4.29*1.40-3.84*1.40)*0.38*2*4 | m3 | 1.915 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | $3.87*4*4*(1.40-1.08)*0.38$ | m3 | 7.529 | |
| | | $(2.39*1.885-1.24*1.885)*0.51$ | m3 | 1.106 | |
| | | $(1.24*2.055-1.035*2.055)*0.51$ | m3 | 0.215 | |
| | | $(1.57*2.0+2.345*1.93)*0.38$ | m3 | 2.913 | |
| | | $1.53*2.625*0.38$ | m3 | 1.526 | |
| | | $2.40*2.26*0.38*2$ | m3 | 4.122 | |
| | | $2.35*2.205*0.38+1.84*2.19*0.38+1.835*2.19*0.38+2.345*2.22*0.38+1.86*2.22*0.38$ | m3 | 8.575 | |
| | | $2.375*2.32*0.38+3.395*2.22*0.38$ | m3 | 4.958 | |
| | | | | RAZEM | 128.531 |
| 196 d.8 | KNR-W 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian | m2 | | |
| | | $4.235*0.25*8$ | m2 | 8.470 | |
| | | | | RAZEM | 8.470 |
| 197 d.8 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły | szt | | |
| | | 18.0 | szt | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 198 d.8 | KNR 2-02 0126-05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 nad otworami drzwiowymi w ścianach z cegieł | m | | |
| | | $1.50*2*17$ | m | 51.000 | |
| | | $1.80*2$ | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 54.600 |
| 199 d.8 | KNR 2-02 0210-03 | Nadproża żelbetowe z betonu C 20/25, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | m3 | | |
| | | $(0.15+7.815+0.40)*0.25*0.30$ | m3 | 0.627 | |
| | | $(0.25*2.80)*0.25*0.30$ | m3 | 0.053 | |
| | | | | RAZEM | 0.680 |
| 200 d.8 | KNR 2-02 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m do murowania ścian o wysokości ponad 4,0 m | kol. | | |
| | | 95.0 | kol. | 95.000 | |
| | | | | RAZEM | 95.000 |
| 201 d.8 | KNR 0-39 0104-05 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji impulsywnej, istniejących fundamentów | m | | |
| | | $(25.38+23.193+25.37+7.70)*2$ | m | 163.286 | |
| | | $(25.16*3+12.42+0.25+12.56+25.16+7.65)*2+1.19*2*12+1.38*2*12$ | m | 328.720 | |
| | | | | RAZEM | 492.006 |
| 9 | WYMIANA STROPU PIWNICY | | | | |
| 202 d.9 | KNR 4-01 0352-01 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | $(3.43*2+0.74*0.40)*4.72*5-0.74*0.74*4$ | m2 | 167.730 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | $(3.63+0.74*5-0.40*5+3.56*5)*4.72*5-0.74*0.74*4*5$ | m2 | 534.916 | |
| | | $(3.56*6+0.74*5-0.40*5)*4.72*5-(0.74*0.74*4*5+4.30*2*4.72*3)$ | m2 | 411.488 | |
| | | | | RAZEM | 1114.134 |
| 203 d.9 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości 260 mm | m | | |
| | | 4.10*2*14 | m | 114.800 | |
| | | 4.30*6*14 | m | 361.200 | |
| | | 4.30*6*14 | m | 361.200 | |
| | | | | RAZEM | 837.200 |
| 204 d.9 | KNR 4-01 0349-03 | Rozebranie podciągów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z wypełnieniem z belek stalowych dwuteowych | m3 | | |
| | | $(4.72-0.74)*0.40*(0.35+0.50)*0.50*5*11-(4.72-0.74)*0.40*(0.35+0.50)*0.50*6$ | m3 | 33.153 | |
| | | | | RAZEM | 33.153 |
| 205 d.9 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek podciągów z dwuteowników stalowych o wysokości 340 mm | m | | |
| | | 4.72*5*11*2-4.72*6*2 | m | 462.560 | |
| | | | | RAZEM | 462.560 |
| 206 d.9 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie belek stalowych dwuteowych NP 260 i NP 340 z rozbiórki na złom | t | | |
| | | poz.203*41.90*0.001 | t | 35.079 | |
| | | poz.205*68.10*0.001 | t | 31.500 | |
| | | | | RAZEM | 66.579 |
| 207 d.9 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | | |
| | | poz.206 | t | 66.579 | |
| | | | | RAZEM | 66.579 |
| 208 d.9 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbierek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | t | | |
| | | poz.206 | t | 66.579 | |
| | | | | RAZEM | 66.579 |
| 209 d.9 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.202*(0.17+0.31)*0.50 | m3 | 267.392 | |
| | | poz.204 | m3 | 33.153 | |
| | | | | RAZEM | 300.545 |
| 210 d.9 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbierek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 43.0 | szt | 43.000 | |
| | | | | RAZEM | 43.000 |
| 211 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiegu stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G1, typ 24*JDA-2/14/185-280 i 24*JDA-3/14/185-420 | m | | |
| | | $(0.28+0.42*2+0.05)*19*2$ | m | 44.460 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 44.460 |
| 212 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G2, typ 8*JDA-2/12/145-220 i 8*JDA-3/12/145-330, 8*JDA-2/12/185-220, 8*JDA-3/12/185-330 | m | | |
| | | (0.22+0.33*2)*16*2 | m | 28.160 | |
| | | | | RAZEM | 28.160 |
| 213 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G3, typ 12*JDA-3/10/145-330 i 4* JDA-3/10/185-330 | m | | |
| | | 0.33*16*2 | m | 10.560 | |
| | | | | RAZEM | 10.560 |
| 214 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G4, typ 8*JDA-2/10/145-220 i 8*JDA-3/10/145-330, 8*JDA-2/10/185-220 i 8*JDA-3/10/185-330 | m | | |
| | | 0.77*16*2 | m | 24.640 | |
| | | | | RAZEM | 24.640 |
| 215 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G5, typ 16*JDA-2/10/145-220 | m | | |
| | | 0.22*16*16 | m | 56.320 | |
| | | | | RAZEM | 56.320 |
| 216 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G6, typ 16*JDA-3/10/145-330 i JDA-3/14/185-420 | m | | |
| | | 0.33*16 | m | 5.280 | |
| | | | | RAZEM | 5.280 |
| 217 d.9 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 8868.0*0.001 | t | 8.868 | |
| | | 9811.0*0.001 | t | 9.811 | |
| | | 15551.0*0.001 | t | 15.551 | |
| | | | | RAZEM | 34.230 |
| 218 d.9 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, grubości 15 cm płaskie | m2 | | |
| | | (0.43+12.56+0.25+12.42+0.35)* (0.20*2+0.38*4+1.19+9.665+0.25*2+2.53+2.02+2.345+1.37+1.57+2.67+1.0) | m2 | 696.548 | |
| | | 4.30*6*(0.20*2+0.38*4+1.19+9.665+0.25*2+2.53+2.02+2.345+1.37+1.57+2.67+1.0)-3.81* (2.605+0.03+5.055) | m2 | 661.625 | |
| | | 4.10*2*(9.44+0.25*2+3.81+4.86+0.41+0.665+0.38*2+0.20) | m2 | 169.289 | |
| | | (8.255+2.31-1.19)*0.25*2+(4.10*2-0.57)*0.41*2 | m2 | 10.944 | |
| | | | | RAZEM | 1538.406 |
| 219 d.9 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 24 cm Krotność = 9 | m2 | | |
| | | poz.218 | m2 | 1538.406 | |
| | | | | RAZEM | 1538.406 |
| 220 d.9 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | m | | |
| | | 0.91*4*41 | m | 149.240 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 149.240 |
| 10 | STROPY I SCHODY | | | | |
| 221 d.1 0 | KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie konstrukcji żelbetowej schodów wewnętrznych | m3 | | |
| | | 3.74*4.435*0.15+1.20*0.28*0.17*0.50*16 | m3 | 2.945 | |
| | | | | RAZEM | 2.945 |
| 222 d.1 0 | KNR 4-01 0352-03 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | (3.43*2+3.56*11)*(1.645+0.33) | m2 | 90.890 | |
| | | (0.74*12+0.60)*(1.645+0.33) | m2 | 18.723 | |
| | | (3.43*2+3.56*11)*(1.825+0.33) | m2 | 99.173 | |
| | | (0.74*12+0.60)*(1.825+0.33) | m2 | 20.429 | |
| | | (3.56*2+0.74*2)*(4.72*3+0.74) | m2 | 128.140 | |
| | | 4.27*4.69*2 | m2 | 40.053 | |
| | | | | RAZEM | 397.408 |
| 223 d.1 0 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości 260 mm | m | | |
| | | (3.43*2+3.56*11)*2 | m | 92.040 | |
| | | 4.30*2*10 | m | 86.000 | |
| | | 4.30*4*2 | m | 34.400 | |
| | | | | RAZEM | 212.440 |
| 224 d.1 0 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek podciągów z dwuteowników stalowych o wysokości 340 mm | m | | |
| | | (4.72*3+0.74)*2*2 | m | 59.600 | |
| | | | | RAZEM | 59.600 |
| 225 d.1 0 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie belek stalowych dwuteowych NP 260 z rozbiórki na złom | t | | |
| | | poz.223*41.90*0.001 | t | 8.901 | |
| | | poz.224*68.10*0.001 | t | 4.059 | |
| | | | | RAZEM | 12.960 |
| 226 d.1 0 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | | |
| | | poz.225 | t | 12.960 | |
| | | | | RAZEM | 12.960 |
| 227 d.1 0 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiorek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | t | | |
| | | poz.225 | t | 12.960 | |
| | | | | RAZEM | 12.960 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 228 d.1 0 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ladowarką na podstawione kontenery do gruzu | m3 | | |
| | | poz.222*(0.20+0.35)*0.50 | m3 | 109.287 | |
| | | | | RAZEM | 109.287 |
| 229 d.1 0 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 16.0 | szt | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 230 d.1 0 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiegu stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie profili HALFEN DH 8 zamontowanego po obwodzie słupa | m | | |
| | | (1.645+0.33)*2*14 | m | 55.300 | |
| | | (1.825+0.33)*2*14 | m | 60.340 | |
| | | 0.74*4*2 | m | 5.920 | |
| | | 0.74*3*6 | m | 13.320 | |
| | | | | RAZEM | 134.880 |
| 231 d.1 0 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 794.0*0.001 | t | 0.794 | |
| | | 190.0*0.001 | t | 0.190 | |
| | | | | RAZEM | 0.984 |
| 232 d.1 0 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, grubości 15 cm płaskie | m2 | | |
| | | (0.365+16.43+0.20*3+25.60+25.31+0.28)*(0.15+1.425+0.20) | m2 | 121.738 | |
| | | (0.365+8.115+0.20*3+25.60+25.31+0.28)*(1.395+0.20) | m2 | 96.131 | |
| | | (3.56*2+0.74*2+0.60)*(4.72*3+0.74) | m2 | 137.080 | |
| | | | | RAZEM | 354.949 |
| 233 d.1 0 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 25 cm Krotność = 10 | m2 | | |
| | | poz.232 | m2 | 354.949 | |
| | | | | RAZEM | 354.949 |
| 234 d.1 0 | KNR 2-02 0218-07 | Belki żelbetowe z betonu C 20/25, kotwiące schodów | m3 | | |
| | | 1.72*0.30*0.685 | m3 | 0.353 | |
| | | 1.52*0.30*0.80*2 | m3 | 0.730 | |
| | | (0.20*2+1.18)*0.30*0.80 | m3 | 0.379 | |
| | | 3.51*0.70*0.20 | m3 | 0.491 | |
| | | | | RAZEM | 1.953 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 235 d.1 0 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25, proste na płycie grubości 8 cm | m2 | | |
| | | 1.715*2.10*2 | m2 | 7.203 | |
| | | 2.60*(1.74+3.50)+2.115*(1.835+3.705)*2+1.415*(0.46+0.80) | m2 | 38.841 | |
| | | 2.12*(2.95+1.04+0.15+0.20)+1.74*3.10+1.215*2.20 | m2 | 17.268 | |
| | | 3.51*(2.45+1.87+0.89-0.35)*2 | m2 | 34.117 | |
| | | | | RAZEM | 97.429 |
| 236 d.1 0 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm do 12 cm Krotność = 4 | m2 | | |
| | | 3.51*(2.45+1.87+0.89-0.35) | m2 | 17.059 | |
| | | | | RAZEM | 17.059 |
| 237 d.1 0 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm do 15 cm Krotność = 7 | m2 | | |
| | | 1.715*2.10*2 | m2 | 7.203 | |
| | | 2.60*(1.74+3.50)+2.115*(1.835+3.705)*2+1.415*(0.46+0.80) | m2 | 38.841 | |
| | | | | RAZEM | 46.044 |
| 238 d.1 0 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty spoczników ponad 18 cm do 20 cm Krotność = 2 | m2 | | |
| | | 2.60*3.50+2.12*3.705*2+1.415*0.80 | m2 | 25.941 | |
| | | | | RAZEM | 25.941 |
| 239 d.1 0 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie wzdłuż izolacji zamocowania balkonowego typu "Hit" - Halfen | m | | |
| | | 4.0 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 240 d.1 0 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | m | | |
| | | 1.0 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | STROPODACH KONSTRUKCJA | | | | |
| 241 d.1 1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 1126.0*0.001 | t | 1.126 | |
| | | 1086.0*0.001 | t | 1.086 | |
| | | 1072.0*0.001 | t | 1.072 | |
| | | (8827-4511.0)*0.001 | t | 4.316 | |
| | | 2267.0*0.001 | t | 2.267 | |
| | | | | RAZEM | 9.867 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 242 d.1 1 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C 20/25, grubości 15 cm płaskie | m2 | | |
| | | $(0.10*2+4.30*12)*(0.20*4+1.425+1.245)$ | m2 | 179.746 | |
| | | $7.64*5.02+8.90*1.415-1.41*1.40$ | m2 | 48.972 | |
| | | $4.30*12.205+3.20*(0.84+0.85)$ | m2 | 57.890 | |
| | | $3.20*(0.84+12.205+0.85)$ | m2 | 44.464 | |
| | | $(0.20*2+3.87)*(4.29+0.20*2)*2$ | m2 | 40.053 | |
| | | | | RAZEM | 371.125 |
| 243 d.1 1 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 20 cm Krotność = 5 | m2 | | |
| | | poz.242 | m2 | 371.125 | |
| | | | | RAZEM | 371.125 |
| 244 d.1 1 | KNR 2-02 0216-01 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C20/25 o grubości płyty 8 cm płaskie, górny strop łącznika o grubości 12 cm | m2 | | |
| | | $0.55*12.205*2$ | m2 | 13.426 | |
| | | $(0.56*2+0.45)*(0.37+0.69+0.60)*2$ | m2 | 5.212 | |
| | | $(0.60+1.78+0.765)*(0.52+0.12+0.83)+2.58*(0.40+0.52+0.12+0.26)$ | m2 | 7.977 | |
| | | $(0.75*2+0.80)*(0.405+0.80+0.365)$ | m2 | 3.611 | |
| | | $(0.75*2+1.50)*(0.12+0.45+1.0)$ | m2 | 4.710 | |
| | | | | RAZEM | 34.936 |
| 245 d.1 1 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm do 12 cm Krotność = 4 | m2 | | |
| | | poz.244 | m2 | 34.936 | |
| | | | | RAZEM | 34.936 |
| 246 d.1 1 | KNR 2-02 0125-05 | Założenie belek stalowych z dwuteowników NP 260 pomalowanych farbą pęczniejącą i przeciwpożarową z osiatkowaniem | kg | | |
| | | $184.4*2*1.03$ | kg | 379.864 | |
| | | | | RAZEM | 379.864 |
| 247 d.1 1 | KNR 2-02 0125-04 | Uzupełnienie łuku ceglanoego w stropodachu w osiach 16-17/E-F z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej M 12 z dodatkiem plastyfikatora niewapiennego | m3 | | |
| | | $(1.57*2+1.58)*4.60*0.51$ | m3 | 11.073 | |
| | | $(1.43*3.90*2+1.15*3.0+1.43*2.30+1.44*3.725+1.45*1.66)*0.51$ | m3 | 13.089 | |
| | | | | RAZEM | 24.162 |
| 248 d.1 1 | KNR 4-01 0206-04 | Zabetonowanie otworów w stropach w miejscach zdemontowanych kominów, wywiewek i przejść instalacyjnych przez istniejący stropodach, o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości. ponad 10 cm | szt. | | |
| | | $40.0*2$ | szt. | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 80.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 249 d.1 1 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, attyka dachu | m2 | | |
| | | <ściana ponad dachem>(1.245*2+25.51*2+0.20*6+25.60*2+16.43+8.115+1.425*2)*1.475 | m2 | 196.625 | |
| | | (0.50+25.70+0.32+25.205)*2*1.675+8.115*1.675 | m2 | 186.871 | |
| | | (3.87+4.69)*2*(1.27+1.08)*2-1.79*1.08*8*2 | m2 | 49.533 | |
| | | (0.43*2+3.87)*0.78*4 | m2 | 14.758 | |
| | | 9.03*0.78*4*2 | m2 | 56.347 | |
| | | 144.0*(0.635+1.25)*0.50 | m2 | 135.720 | |
| | | 5.72*(0.755+1.03)*0.50 | m2 | 5.105 | |
| | | | | RAZEM | 644.959 |
| 250 d.1 1 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | m2 | | |
| | | poz.249 | m2 | 644.959 | |
| | | | | RAZEM | 644.959 |
| 251 d.1 1 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 12 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, attyka dachu | m2 | | |
| | | <świetliki kopułkowe>(1.52+0.12)*4*1.025*2 | m2 | 13.448 | |
| | | (1.52+0.12)*1.365*4*3 | m2 | 26.863 | |
| | | (0.45+0.12*2+0.69)*2*1.02 | m2 | 2.815 | |
| | | (1.78+0.12*2+0.46)*2*1.835 | m2 | 9.102 | |
| | | (0.12*2+0.80*2)*1.05 | m2 | 1.932 | |
| | | (0.12*2+1.50+0.45)*2*1.125 | m2 | 4.928 | |
| | | | | RAZEM | 59.088 |
| 252 d.1 1 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 12 cm Krotność = 4 | m2 | | |
| | | poz.251 | m2 | 59.088 | |
| | | | | RAZEM | 59.088 |
| 253 d.1 1 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie marek stalowych do spawania słupów HEB i mocowania konstrukcji centrali i agregatu | kg | | |
| | | 6.50*2*12*4 | kg | 624.000 | |
| | | 6.50*2*8*2 | kg | 208.000 | |
| | | (7.0+27.70)*10 | kg | 347.000 | |
| | | 6.50*10*3 | kg | 195.000 | |
| | | | | RAZEM | 1374.000 |
| 254 d.1 1 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | m | | |
| | | (3.68+1.08)*2*8 | m | 76.160 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 1.20*4 | m | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 80.960 |
| 255 d.1 1 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie w betonie kotew gwintowanych do mocowania murłat drewnianych | kg | | |
| | | 95.0*2 | kg | 190.000 | |
| | | | | RAZEM | 190.000 |
| 256 d.1 1 | KNR 2-02 0406-02 | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej murłat o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 z tarcicy iglastej impregnowanej klasy K33 | m3 drew. | | |
| | | 14.30*0.14*0.14*4 | m3 drew. | 1.121 | |
| | | 14.30*0.14*0.14*2 | m3 drew. | 0.561 | |
| | | | | RAZEM | 1.682 |
| 257 d.1 1 | KNR 2-02 0409-01 | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej krokwi o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z tarcicy iglastej impregnowanej klasy K33 | m3 | | |
| | | 2.0*0.06*0.12*28 | m3 | 0.403 | |
| | | | | RAZEM | 0.403 |
| 258 d.1 1 | KNR 2-02 0407-03 | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupów o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z tarcicy iglastej impregnowanej klasy K33 | m3 drew. | | |
| | | 0.30*0.14*0.14*14 | m3 drew. | 0.082 | |
| | | | | RAZEM | 0.082 |
| 12 | IZOLACJA PIWNIC | | | | |
| 259 d.1 2 | KNR-W 4-01 0348-04 | Rozebranie cokołów fundamentowych ścian piwnic i ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cementowej | m3 | | |
| | | <ściany szczytowe>24.01*1.835*0.195 | m3 | 8.591 | |
| | | 24.01*1.56*0.195 | m3 | 7.304 | |
| | | <ściany podłużne>59.705*(1.835+1.56)*0.50*0.195*2 | m3 | 39.526 | |
| | | 60.305*3.98*0.195*2 | m3 | 93.605 | |
| | | | | RAZEM | 149.026 |
| 260 d.1 2 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji pionowej ścian piwnic z papy asfaltowej na lepiku | m2 | | |
| | | <ściany szczytowe>24.01*(1.835+1.56) | m2 | 81.514 | |
| | | <ściany podłużne>59.705*(1.835+1.56)*0.50*2 | m2 | 202.698 | |
| | | 60.305*1.76*2 | m2 | 212.274 | |
| | | <ściana poprzeczna w środku budynku>23.15*2.15 | m2 | 49.773 | |
| | | | | RAZEM | 546.259 |
| 261 d.1 2 | KNR-W 4-01 0701-06 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach istniejących o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | <ściany szczytowe>24.01*(2.735+2.46) | m2 | 124.732 | |
| | | <ściany podłużne>59.705*(2.735+2.46)*0.50*2 | m2 | 310.167 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 60.305*2.66*2 | m2 | 320.823 | |
| | | <ściana poprzeczna w środku budynku>23.15*2.15 | m2 | 49.773 | |
| | | | | RAZEM | 805.495 |
| 262 d.1 2 | KNR-W 4-01 0737-01 | Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły pełnej na zaprawie | m2 | | |
| | | poz.261 | m2 | 805.495 | |
| | | <ściany środkowe>(23.19+25.38)*2*2.15 | m2 | 208.851 | |
| | | <ściany środkowe>(23.19+25.38)*2*2.15 | m2 | 208.851 | |
| | | (23.19+7.58)*2*2.15 | m2 | 132.311 | |
| | | | | RAZEM | 1355.508 |
| 263 d.1 2 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | m2 | | |
| | | poz.262 | m2 | 1355.508 | |
| | | | | RAZEM | 1355.508 |
| 264 d.1 2 | KNR-W 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | | |
| | | poz.262 | m2 | 1355.508 | |
| | | | | RAZEM | 1355.508 |
| 265 d.1 2 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | m2 | | |
| | | poz.262 | m2 | 1355.508 | |
| | | | | RAZEM | 1355.508 |
| 266 d.1 2 | KNR 0-41 0107-02 | Warstwa wyrównawcza na oczyszczonych ścianach z cegły podkładem wyrównawczym Sto Murisol GP | m2 | | |
| | | poz.262 | m2 | 1355.508 | |
| | | | | RAZEM | 1355.508 |
| 267 d.1 2 | KNR 0-41 0102-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie powłoką gruntującą StoMurisol BD K1 | m2 | | |
| | | <ściany środkowe>(23.19+25.38)*2*2.15 | m2 | 208.851 | |
| | | <ściany środkowe>(23.19+25.38)*2*2.15 | m2 | 208.851 | |
| | | (23.19+7.58)*2*2.15 | m2 | 132.311 | |
| | | <ściany szczytowe>24.01*(2.735+2.46) | m2 | 124.732 | |
| | | 59.72*2.46*2 | m2 | 293.822 | |
| | | | | RAZEM | 968.567 |
| 268 d.1 2 | KNR 0-41 0103-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych ścian betonowych pod uszczelnienia, gruntowanie powłoką gruntującą StoMurisol BD K1 | m2 | | |
| | | (60.52*2+1.245*2+1.425*2)*2.50 | m2 | 315.950 | |
| | | (0.25+2.40)*2*3.10*4 | m2 | 65.720 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 381.670 |
| 269 d.1 2 | KNR 0-41 0107-02 | Warstwa izolacyjna pionowa ścian z jednokomponentowej, grubowarstwowej powłoki izolacji bitumicznej StoMurisol BD 1K | m2 | | |
| | | poz.267 | m2 | 968.567 | |
| | | poz.268 | m2 | 381.670 | |
| | | | | RAZEM | 1350.237 |
| 270 d.1 2 | KNR 0-41 0107-05 | Warstwa izolacyjna pionowa ścian z jednokomponentowej, grubowarstwowej powłoki izolacji bitumicznej StoMurisol BD 1K - wykonanie wyoblen (faset) | m2 | | |
| | | poz.269 | m2 | 1350.237 | |
| | | | | RAZEM | 1350.237 |
| 271 d.1 2 | KNR 0-41 0115-02 | Docieplenie ścian płytami izolacyjnymi hydrofobowymi, styropianowymi typ Hydroplan EPS P 150 grubości 12 cm, płyty twarde | m2 | | |
| | | <ściany szczytowe>24.01*(1.835+1.56) | m2 | 81.514 | |
| | | <ściany podłużne>59.72*1.56*2 | m2 | 186.326 | |
| | | (60.52*2+1.245*2+1.425*2)*2.61 | m2 | 329.852 | |
| | | <ściana wewnętrzna>23.19*2.61 | m2 | 60.526 | |
| | | (0.25+2.40+0.12)*2*3.39*4 | m2 | 75.122 | |
| | | | | RAZEM | 733.340 |
| 272 d.1 2 | KNR 0-33 0101-05 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glassfassergewebe na masie zbrojącej StoLevel Uni dla ścian na izolacji termicznej | m2 | | |
| | | poz.271 | m2 | 733.340 | |
| | | | | RAZEM | 733.340 |
| 273 d.1 2 | KNR 0-41 0107-02 | Powłoka uszczelniająca z akrylowej masy szpachlowej StoFlexyl wymieszanej w proporcji 1:1 z cementem portlandzkim | m2 | | |
| | | poz.271 | m2 | 733.340 | |
| | | | | RAZEM | 733.340 |
| 274 d.1 2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin oraz rozebranych cokołów ścian | m3 | | |
| | | poz.259 | m3 | 149.026 | |
| | | poz.261*0.03 | m3 | 24.165 | |
| | | poz.262*0.01 | m3 | 13.555 | |
| | | poz.263*0.02 | m3 | 27.110 | |
| | | | | RAZEM | 213.856 |
| 275 d.1 2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 31.0 | szt | 31.000 | |
| | | | | RAZEM | 31.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 276 d.1 2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 1.0 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 KONSTRUKCJE STALOWE | | | | | |
| 277 d.1 3 | KNR 2-05 0120-01 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomostu dla schodów zewnętrznych budynku, profile metalowe zgodnie z projektem wykonawczym | t | | |
| | | (650.24-93.10)*0.001 | t | 0.557 | |
| | | | | RAZEM | 0.557 |
| 278 d.1 3 | KNR 2-05 0120-02 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomostu dla schodów wewnętrznych w budynku, profile metalowe zgodnie z projektem wykonawczym | t | | |
| | | (589.55-312.0)*0.001 | t | 0.278 | |
| | | | | RAZEM | 0.278 |
| 279 d.1 3 | KNR 2-05 0120-03 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej rampy rozładunkowej zewnętrznej na zewnątrz budynku, profile metalowe zgodnie z projektem wykonawczym | t | | |
| | | (1652.72-143.0)*0.001 | t | 1.510 | |
| | | | | RAZEM | 1.510 |
| 280 d.1 3 | KNR 2-05 0120-05 | Dostawa i montaż schodów stalowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz dla rampy rozładunkowej | t | | |
| | | 143.0*0.001 | t | 0.143 | |
| | | 312.0*0.001 | t | 0.312 | |
| | | 93.10*0.001 | t | 0.093 | |
| | | | | RAZEM | 0.548 |
| 281 d.1 3 | KNR 2-02 1210-03 | Dostawa i montaż pomostów oraz stopnic schodów, ażurowych ze stali nierdzewnej grubości 3 cm, wymiary oczek 22 x 33 mm, płaskowniki o wym. 30*3 mm | m2 | | |
| | | 1.52*0.35*7 | m2 | 3.724 | |
| | | 0.77*(1.18+0.78)+0.65*1.18*13+0.65*1.20*18+0.65*0.76 | m2 | 26.014 | |
| | | 1.70*3.81+1.50*0.30*15 | m2 | 13.227 | |
| | | 1.60*(2.77+0.39+0.10)+1.50*0.35*5 | m2 | 7.841 | |
| | | 1.415*3.81+1.20*0.30*15 | m2 | 10.791 | |
| | | | | RAZEM | 61.597 |
| 282 d.1 3 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej rusztu nadwieszzonego, na konstrukcji dachu profile zgodne z projektem wykonawczym | t | | |
| | | (275.55+2548.85)*0.001 | t | 2.824 | |
| | | | | RAZEM | 2.824 |
| 283 d.1 3 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej słupów łącznika zabezpieczonych pomalowanych farbą pięcniejącą i przeciwpożarową, słupki 2x ceownik NP 120 mm | t | | |
| | | 2.505*2*10*13.40*1.03*1.018*0.001 | t | 0.704 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 0.704 |
| 284 d.1 3 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej słupów w świetlikach dachowych zabezpieczonych farbą pęczniejącą i przeciwpożarową, słupki z profilu HEB NP 100 mm | t | | |
| | | 1.80*32*20.40*1.03*1.018*0.001 | t | 1.232 | |
| | | | | RAZEM | 1.232 |
| 285 d.1 3 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych, słupki i pochwyty ze stali nierdzewnej wypełnione blachą perforowaną Lgeq 8x40-20x52 Mevaco, o masie 28,50 kg | m | | |
| | | 2.75*2+0.10+3.975+6.075+3.90 | m | 19.550 | |
| | | 2.20+0.40+1.20+1.60*2 | m | 7.000 | |
| | | 0.50+5.50+0.20+1.18*2 | m | 8.560 | |
| | | | | RAZEM | 35.110 |
| 286 d.1 3 | KNR 7-12 0113-02 | Czyszczenie z konstrukcji stalowej, strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości | m2 | | |
| | | 1.96*0.80*21 | m2 | 32.928 | |
| | | 1.94*2.24*26 | m2 | 112.986 | |
| | | (9676.64-54.94-106.79+2406.92-7.38-14.35-899.19)*0.001*26.70+(51.60+6.93)*0.085+8.73*1.70 | m2 | 313.540 | |
| | | poz.277*32.0 | m2 | 17.824 | |
| | | poz.278*32.0 | m2 | 8.896 | |
| | | poz.279*28.20+poz.280*28.20 | m2 | 58.036 | |
| | | 8.221*28.20 | m2 | 231.832 | |
| | | poz.282*38.30 | m2 | 108.159 | |
| | | | | RAZEM | 884.201 |
| 287 d.1 3 | KNR 7-12 0105-02 | Odtuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych przed malowaniem | m2 | | |
| | | poz.286 | m2 | 884.201 | |
| | | | | RAZEM | 884.201 |
| 288 d.1 3 | KNR 7-12 0208-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych, warstwa pierwsza | m2 | | |
| | | poz.286 | m2 | 884.201 | |
| | | | | RAZEM | 884.201 |
| 289 d.1 3 | KNR 7-12 0208-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych, warstwa druga | m2 | | |
| | | poz.286 | m2 | 884.201 | |
| | | | | RAZEM | 884.201 |
| 290 d.1 3 | KNR 7-12 0210-03 | Malowanie pędzlem emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych, warstwa pierwsza | m2 | | |
| | | poz.286 | m2 | 884.201 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 884.201 |
| 291 d.1 3 | KNR 7-12 0210-03 | Malowanie pędzlem emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych, dwie dalsze warstwy Krotność = 2 | m2 | | |
| | | poz.286 | m2 | 884.201 | |
| | | | | RAZEM | 884.201 |
| 14 | DACH IZOLACJA I POKRYCIE | | | | |
| 292 d.1 4 | NNRNKB 202 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm, dla wyrównania i uzupełnienia ubytków podłoża istniejącego stropodachu | m2 | | |
| | | 5.06*5.48 | m2 | 27.729 | |
| | | (25.82*2+25.37*2+8.115)*0.60 | m2 | 66.297 | |
| | | | | RAZEM | 94.026 |
| 293 d.1 4 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową Izolmat PYE G200 S4 z zagruntowaniem podłoża dyspersyjną masą asfaltowo kauczukową Izolplast | m2 | | |
| | | (16.195+25.595+25.25)*(1.715+0.30) | m2 | 135.086 | |
| | | (8.13+25.595+25.25)*(1.46+0.30) | m2 | 103.796 | |
| | | <światliki projektowane>4.29*4.65*2 | m2 | 39.897 | |
| | | poz.292 | m2 | 94.026 | |
| | | | | RAZEM | 372.805 |
| 294 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 12 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | (16.195+25.595+25.25)*(1.715+0.30) | m2 | 135.086 | |
| | | (8.13+25.595+25.25)*(1.46+0.30) | m2 | 103.796 | |
| | | | | RAZEM | 238.882 |
| 295 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 7 cm ułożone na sucho, dopasowany do istniejącego skosu konstrukcji na połaci dachu | m2 | | |
| | | (25.70*2+25.25*2+16.195-8.13)*0.60 | m2 | 65.979 | |
| | | | | RAZEM | 65.979 |
| 296 d.1 4 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej grub. min 0,2 mm, ułożonej na sucho, poziomo - jedna warstwa | m2 | | |
| | | (16.195+25.595+25.25)*(1.715+0.30) | m2 | 135.086 | |
| | | (8.13+25.595+25.25)*(1.46+0.30) | m2 | 103.796 | |
| | | (25.70*2+25.25*2+16.195-8.13)*0.50 | m2 | 54.983 | |
| | | 13.895*(4.60+0.06*2) | m2 | 65.584 | |
| | | | | RAZEM | 359.449 |
| 297 d.1 4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 4511.0*0.001 | t | 4.511 | |
| | | | | RAZEM | 4.511 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 298 d.1 4 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty żelbetowe z betonu wodoszczelnego C 25/30 W8 pod koryta ściekowe ułożona w stropodachu na izolacji termicznej | m3 | | |
| | | $(16.195+25.595+25.25)*1.19*0.10$ | m3 | 7.978 | |
| | | $(16.195+25.595+25.25+8.13+25.595+25.25)*(0.52*0.205+0.135*0.10+0.135*0.253)$ | m3 | 19.438 | |
| | | $(8.13+25.595+25.25)*0.935*0.10$ | m3 | 5.514 | |
| | | | | RAZEM | 32.930 |
| 299 d.1 4 | KNR-W 2-02 0524-01 | Dostawa i montaż korytek ściekowych recyfix plus 200, typ 100 z lekkim rusztem stalowym szczelinowym klasy A 15 | m | | |
| | | $25.70*2+25.25*2+16.195*2+25.595*2+25.25*2$ | m | 235.980 | |
| | | | | RAZEM | 235.980 |
| 300 d.1 4 | KNR 2-02 1101-01 | Szlachta betonowa z betonu C 20/25 spadkowa na płytach żelbetowych projektowanych, grubości 8 - 19 cm cm ze zbrojeniem włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | m3 | | |
| | | $(16.195+25.595+25.25)*1.575*0.10$ | m3 | 10.559 | |
| | | $(8.13+25.595+25.25)*1.395*0.10$ | m3 | 8.227 | |
| | | $(25.70*2+25.25*2+16.195-8.13)*0.50*0.19$ | m3 | 10.447 | |
| | | $(7.64*5.02+8.90*1.415-1.64*1.64)*0.10$ | m3 | 4.826 | |
| | | $(25.70*2+25.25*2+16.195*2+25.595*2+25.25*2)*0.10*0.10*0.50$ | m3 | 1.180 | |
| | | <świetliki projektowane> $4.29*4.65*2*(0.08+0.19)*0.50$ | m3 | 5.386 | |
| | | | | RAZEM | 40.625 |
| 301 d.1 4 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za zbrojenie betonu włóknami stalowymi BAUMIX 60 w ilości 20 kg/m3 płyty | kg | | |
| | | poz.300*1.03*20.0 | kg | 836.875 | |
| | | | | RAZEM | 836.875 |
| 302 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej podkładowej PAROC 30g grubości 20 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | $(16.195+25.595+25.25)*(1.575-0.53)$ | m2 | 70.057 | |
| | | $(8.13+25.595+25.25)*(1.395-0.53)$ | m2 | 51.013 | |
| | | $7.64*5.02+8.90*1.415-1.64*1.64$ | m2 | 48.257 | |
| | | <świetliki projektowane> $4.29*4.65*2$ | m2 | 39.897 | |
| | | | | RAZEM | 209.224 |
| 303 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej podkładowej PAROC 30g grubości 12 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | $25.82*23.49-(5.07*9.03+25.82*0.52*2+1.66*1.66*4)$ | m2 | 522.855 | |
| | | $25.37*23.49-(5.07*9.03+4.07*4.69+25.37*0.52*2)$ | m2 | 504.686 | |
| | | $(16.43-8.13)*25.61+8.13*26.56-(16.195*1.715+8.13*1.46+8.025*0.50+1.66*1.66)$ | m2 | 382.083 | |
| | | $25.60*26.56-(5.07*9.03+25.595*1.715+25.595*1.46+1.74*0.69+1.04*1.04)$ | m2 | 550.608 | |
| | | $25.59*26.56-(5.07*9.03+4.07*4.69+25.25*1.715+25.25*1.46)$ | m2 | 534.631 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| | | 4.65*9.03*4 | m2 | 167.958 | |
| | | <świetliki projektowane>4.29*4.65*2 | m2 | 39.897 | |
| | | | | RAZEM | 2702.718 |
| 304 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej wierzchniej PAROC ROS 50 grubości 6 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | poz.302+poz.303 | m2 | 2911.942 | |
| | | | | RAZEM | 2911.942 |
| 305 d.1 4 | KNR-W 2-02 0504-03 | Obróbka pionowych ścian żelbetowych attyk do wysokości + 52 cm od podstawy attyki, papą termozgrzewalną podkładową Izolmat PYE G200 S4 z zagruntowaniem podłoża dyspersyjną masą asfaltowo kauczukową Izolplast | m2 | | |
| | | (25.70+23.49)*2*0.52 | m2 | 51.158 | |
| | | (25.25+23.49)*2*0.52 | m2 | 50.690 | |
| | | (16.195+26.56)*2*0.52 | m2 | 44.465 | |
| | | (25.595+26.56)*2*0.52 | m2 | 54.241 | |
| | | (25.25+26.56)*2*0.52 | m2 | 53.882 | |
| | | 9.03*0.52*2*4 | m2 | 37.565 | |
| | | 4.65*0.52*2*2 | m2 | 9.672 | |
| | | | | RAZEM | 301.673 |
| 306 d.1 4 | KNR 0-33 0101-03 | Izolacja pionowa z płyt styropianowych twardych grubości 6 cm Hydropian EPS P 150 na klej na pionowych ścianach żelbetowych attyk do wysokości + 52 cm od podstawy attyki | m2 | | |
| | | poz.305 | m2 | 301.673 | |
| | | | | RAZEM | 301.673 |
| 307 d.1 4 | KNR 0-33 0101-03 | Izolacja pionowa z płyt wełny mineralnej wierzchniej PAROC ROS 50 grubości 6 cm ułożone na suchona klej na pionowych ścianach żelbetowych attyk od wysokości + 52 cm od podstawy attyki | m2 | | |
| | | (25.70+23.49)*2*0.955 | m2 | 93.953 | |
| | | (25.25+23.49)*2*0.955 | m2 | 93.093 | |
| | | (16.195+26.56)*2*0.955 | m2 | 81.662 | |
| | | (25.595+25.25+26.56*2)*2*0.955 | m2 | 198.573 | |
| | | (9.03*2*4+4.65*4)*0.955 | m2 | 86.752 | |
| | | | | RAZEM | 554.033 |
| 308 d.1 4 | KNR 0-23 2612-05 | Przymocowanie płyt izolacji pionowej do ścian na łączniki mechaniczne w ilości 6 szt/m2 do ścian z betonu | szt | | |
| | | 37500.0 | szt | 37500.000 | |
| | | | | RAZEM | 37500.000 |
| 309 d.1 4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z warstwy papy podkładowej Izolmat PYE G200 S4 i warstwy papy wierzchniego krycia Izolmat Plan protection PYE PV250 S5 SS | m2 | | |
| | | 25.82*23.49-(5.07*9.03+25.82*0.20*2+1.66*1.66*4) | m2 | 539.379 | |
| | | 25.37*23.49-(5.07*9.03+4.07*4.69+25.37*0.20*2) | m2 | 520.923 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | $(16.43-8.13)*25.61+8.13*26.56-(16.195*0.20+8.13*0.20+8.025*0.20+1.66*1.66)$ | m2 | 419.270 | |
| | | $25.60*26.56-(5.07*9.03+25.60*0.20*2+1.74*0.69+1.04*1.04)$ | m2 | 621.632 | |
| | | $25.59*26.56-(5.07*9.03+4.07*4.69+25.59*0.20*2)$ | m2 | 604.564 | |
| | | 4.65*9.03*4 | m2 | 167.958 | |
| | | <światliki projektowane>4.29*4.65*2 | m2 | 39.897 | |
| | | 0.76*2.62 | m2 | 1.991 | |
| | | poz.306+poz.307 | m2 | 855.706 | |
| | | | | RAZEM | 3771.320 |
| 310 d.1 4 | NNRNKB 202 0527-03 | Pokrycie dachu łącznika z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm | m2 | | |
| | | $13.895*(4.60+0.06*2)$ | m2 | 65.584 | |
| | | | | RAZEM | 65.584 |
| 311 d.1 4 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm o szerokości ponad 25 cm w rozwinięciu | m2 | | |
| | | $(9.03*4+4.65*2)*2*0.50$ | m2 | 45.420 | |
| | | $13.895*0.45*2$ | m2 | 12.506 | |
| | | $(4.65*2*4+4.29*2*2)*0.50$ | m2 | 27.180 | |
| | | $(9.33*2+23.55+5.72+26.62+10.955+10.775)*0.35$ | m2 | 33.698 | |
| | | | | RAZEM | 118.804 |
| 312 d.1 4 | NNRNKB 202 0530-05 | Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, okrągłe półokrągłe o śr. 18 cm | m | | |
| | | $14.0*2+4.65*4*2+4.30*4$ | m | 82.400 | |
| | | | | RAZEM | 82.400 |
| 313 d.1 4 | KNR-W 2-02 1017-02 | Dostawa i montaż wylazu dachowego mcr Prolicht Plus C140 o wymiarach 140*140 cm z akrylową kopułą potrójną, wylaz wyposażony w funkcję przewietrzania z siłownikiem elektrycznym sterowanym elektrycznie, owiewniki i podstawę malowane w kolorze RAL 7015 | kpl | | |
| | | 1.0 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 314 d.1 4 | KNR-W 2-02 1017-02 | Dostawa i montaż świetlików dachowych mcr Prolicht Plus C140 o wymiarach 140*140 cm z akrylową kopułą potrójną, wylaz wyposażony w funkcję przewietrzania z siłownikiem elektrycznym sterowanym elektrycznie, owiewniki i podstawę malowane w kolorze RAL 7015 | kpl | | |
| | | 4.0 | kpl | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 15 | PODŁOŻA NA GRUNCIE | | | | |
| 315 d.1 5 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na istniejącym podłożu gruntowym z pospółki zagęszczonej mechanicznie do IS min. 0,97, ID min.0,67, o grubości 15 cm | m3 | | |
| | | $1.18*7.61*(1.36+2.135)*0.50$ | m3 | 15.692 | |
| | | $0.79*1.38*0.265+1.38*(0.02*3+5.315*2)*(0.265+0.92)*0.50+1.38*2.325*0.92$ | m3 | 11.981 | |
| | | $(7.24*6.035-2.60*2.80)*0.35$ | m3 | 12.745 | |

| Lp. | Podst | Opis i wycienienia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 40.418 |
| 316 d.1 5 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie mechaniczne zagęszczarkami istniejącego podłoża pod posadzki po wykonaniu rozbiórek posadzki | m3 | | |
| | | $(3.46+0.71+3.46)*10.895*1.0-(0.91*0.91*1.0+0.71*1.455*1.0)$ | m3 | 81.268 | |
| | | $3.69*3.81*1.0+3.69*(1.285+1.24*2+2.775+2.38)*1.0+3.94*4.86*1.0$ | m3 | 66.122 | |
| | | $7.28*6.435*1.0$ | m3 | 46.847 | |
| | | $(3.66+3.59*5+0.71*5+0.15)*25.16*1.0-$ $(0.71*1.19*6+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*3.56*2+0.25*3.39*6+0.25*8.26*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)*1.0$ | m3 | 595.462 | |
| | | $(0.15+3.59*8+0.71*5)*25.16*1.0-$ $(0.71*1.19*5+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*12.56*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)*1.0$ | m3 | 779.910 | |
| | | $(8.33+0.125*4+4.175*3+4.025)*23.19*1.0-(0.43*0.43*20+0.25*1.09*2+0.25*1.845)*1.0$ | m3 | 583.858 | |
| | | < w osiach 7-13> $(4.02+0.125*5+4.175*4+4.025)*23.19*1.0-$ $(0.43*0.43*20+0.25*8.42+0.25*2.03*3+0.25*2.35*2+0.25*4.29+0.25*1.94*2+0.25*3.87*4+0.25*11.865+0.25*5.82*2+0.25*4.89+0.25*4.63)*1.0$ | m3 | 565.661 | |
| | | $7.58*23.19*1.0$ | m3 | 175.780 | |
| | | | | RAZEM | 2894.908 |
| 317 d.1 5 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C 8/10 pod posadzki na gruncie, grubości 10 cm | m3 | | |
| | | $(3.46+0.71+3.46)*10.895*0.10-(0.91*0.91+0.71*1.455)*0.10$ | m3 | 8.127 | |
| | | $3.69*3.81*0.10+3.69*(1.285+1.24*2+2.775+2.38)*0.10+3.94*4.86*0.10$ | m3 | 6.612 | |
| | | $(3.66+3.59*5+0.71*5+0.15)*25.16*0.10-$ $(0.71*1.19*6+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*3.56*2+0.25*3.39*6+0.25*8.26*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)*0.10$ | m3 | 59.546 | |
| | | $(0.15+3.59*8+0.71*5)*25.16*0.10-$ $(0.71*1.19*5+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*12.56*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)*0.10$ | m3 | 77.991 | |
| | | $(7.24*6.035-2.60*2.80)*0.10$ | m3 | 3.641 | |
| | | | | RAZEM | 155.917 |
| 318 d.1 5 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu pod posadzki na gruncie | m2 | | |
| | | $(3.46+0.71+3.46)*10.895-(0.91*0.91+0.71*1.455)$ | m2 | 81.268 | |
| | | $3.69*3.81+3.69*(1.285+1.24*2+2.775+2.38)+3.94*4.86$ | m2 | 66.122 | |
| | | $(3.66+3.59*5+0.71*5+0.15)*25.16-$ $(0.71*1.19*6+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*3.56*2+0.25*3.39*6+0.25*8.26*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)$ | m2 | 595.462 | |
| | | $(0.15+3.59*8+0.71*5)*25.16-$ $(0.71*1.19*5+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*12.56*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)$ | m2 | 779.910 | |
| | | $(8.33+0.125*4+4.175*3+4.025)*23.19-(0.43*0.43*20+0.25*1.09*2+0.25*1.845)$ | m2 | 583.858 | |
| | | < w osiach 7-13> $(4.02+0.125*5+4.175*4+4.025)*23.19-$ $(0.43*0.43*20+0.25*8.42+0.25*2.03*3+0.25*2.35*2+0.25*4.29+0.25*1.94*2+0.25*3.87*4+0.25*11.865+0.25*5.82*2+0.25*4.89+0.25*4.63)$ | m2 | 565.661 | |
| | | $7.58*23.19$ | m2 | 175.780 | |
| | | $7.24*6.035-2.60*2.80$ | m2 | 36.413 | |
| | | | | RAZEM | 2884.474 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 319 d.1 5 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na podłożu z chudego betonu | m2 | | |
| | | poz.318 | m2 | 2884.474 | |
| | | | | RAZEM | 2884.474 |
| 320 d.1 5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 500 CS grubości 8 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | $(3.46+0.71+3.46)*10.895-(0.91*0.91+0.71*1.455)$ | m2 | 81.268 | |
| | | $3.69*3.81+3.69*(1.285+1.24*2+2.775+2.38)+3.94*4.86$ | m2 | 66.122 | |
| | | $(3.66+3.59*5+0.71*5+0.15)*25.16-$ $(0.71*1.19*6+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*3.56*2+0.25*3.39*6+0.25*8.26*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)$ | m2 | 595.462 | |
| | | $(0.15+3.59*8+0.71*5)*25.16-$ $(0.71*1.19*5+0.71*1.0*5+0.15*1.19+0.15*1.0+0.91*0.91*20+0.25*12.56*2+0.25*3.945+0.25*3.955+0.25*3.81*3)$ | m2 | 779.910 | |
| | | $7.24*6.035-2.60*2.80$ | m2 | 36.413 | |
| | | | | RAZEM | 1559.175 |
| 321 d.1 5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 6 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | poz.318-poz.320 | m2 | 1325.299 | |
| | | | | RAZEM | 1325.299 |
| 322 d.1 5 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej grub. min 0,2 mm, ułożonej na sucho, poziomo - jedna warstwa | m2 | | |
| | | poz.318 | m2 | 2884.474 | |
| | | | | RAZEM | 2884.474 |
| 323 d.1 5 | KNR 2-02 0205-01 | Płyta żelbetowa z betonu C 20/25 pływająca o grubości 15 cm | m3 | | |
| | | poz.318*0.15 | m3 | 432.671 | |
| | | $1.18*(8.215-0.20*2)*0.15$ | m3 | 1.383 | |
| | | $1.38*13.775*0.15$ | m3 | 2.851 | |
| | | | | RAZEM | 436.905 |
| 324 d.1 5 | KNR 2-02 1101-01 | Szlachta betonowa z betonu C 20/25 pod posadzki na gruncie, grubości 6,2 cm ze zbrojeniem włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | m3 | | |
| | | $(8.33+0.125*4+4.175*3+4.025)*23.19*0.062-(0.43*0.43*20+0.25*1.09*2+0.25*1.845)*0.062$ | m3 | 36.199 | |
| | | $< \text{w osiach 7-13} > (4.02+0.125*5+4.175*4+4.025)*23.19*0.062-$ $(0.43*0.43*20+0.25*8.42+0.25*2.03*3+0.25*2.35*2+0.25*4.29+0.25*1.94*2+0.25*3.87*4+0.25*11.865+0.25*5.82*2+0.25*4.89+0.25*4.63)*0.062$ | m3 | 35.071 | |
| | | $7.58*23.19*0.062$ | m3 | 10.898 | |
| | | | | RAZEM | 82.168 |
| 325 d.1 5 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za zbrojenie betonu włóknami stalowymi BUMIX 60 w ilości 20 kg/m3 płyty | kg | | |
| | | poz.323*1.015*20.0 | kg | 8869.172 | |
| | | poz.324*1.03*20 | kg | 1692.661 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| | | | | RAZEM | 10561.833 |
| 326 d.1 5 | KNR 2-02 1913-01 | Wypełnienie dylatacji masą Bauflex 35 z uszczelnieniem sznurem polietylenowym Baucord średnicy 6 mm i zagruntowaniem preparatem gruntującym Bauflex Primer | m | | |
| | | $(7.63+10.895)*2+7.63*3+10.895$ | m | 70.835 | |
| | | $(25.31+25.16)*2+16.792+8.26*6+3.95*8+3.81*17+0.91*4*20$ | m | 336.462 | |
| | | $(32.42+25.16)*2+10.305*4+3.59*20+3.95*12+3.81*18+1.19*22+1.0*22+0.91*4*20$ | m | 465.140 | |
| | | $7.58*13+2.319*3$ | m | 105.497 | |
| | | $(25.38+23.19)*2+4.30*10+4.29*15+3.87*18$ | m | 274.150 | |
| | | $(25.37+23.19)*2+4.30*10+4.29*15+3.87*18$ | m | 274.130 | |
| | | | | RAZEM | 1526.214 |
| 16 | PODŁOŻA NA STROPIE | | | | |
| 327 d.1 6 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu pod posadzki na gruncie | m2 | | |
| | | 3.07*8.11 | m2 | 24.898 | |
| | | | | RAZEM | 24.898 |
| 328 d.1 6 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na podłożu z chudego betonu | m2 | | |
| | | poz.327 | m2 | 24.898 | |
| | | | | RAZEM | 24.898 |
| 329 d.1 6 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 4 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | $(3.87+3.76*4+3.815+0.54*5)*25.68+0.115*(1.425+1.245)-$ $(0.54*0.54+0.41*0.41*20+0.41*0.54*9+1.70*3.81+0.25*1.675+0.25*8.115+0.25*3.87+0.25*4.325+0.20*1.425*4+0.20*1.245*4+3.07*8.115)$ | m2 | 609.553 | |
| | | $(3.815+3.76*4+3.825+0.54*5)*25.68+0.115*(1.425+1.245)-$ $(0.41*0.54*10+0.20*1.425*5+0.20*1.245*5+0.43*0.43*20+0.25*5.65*2+0.25*13.73+0.25*4.29*2+0.25*1.94*2+0.25*3.87*3+0.25*5.0)$ | m2 | 629.958 | |
| | | $4.30*11.80+2.80*(1.28+1.045+0.42)$ | m2 | 58.426 | |
| | | | | RAZEM | 1297.937 |
| 330 d.1 6 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 15 cm ułożone na sucho | m2 | | |
| | | 3.07*8.11 | m2 | 24.898 | |
| | | | | RAZEM | 24.898 |
| 331 d.1 6 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej grub. min 0,2 mm, ułożonej na sucho, poziomo - jedna warstwa | m2 | | |
| | | poz.329 | m2 | 1297.937 | |
| | | poz.330 | m2 | 24.898 | |
| | | | | RAZEM | 1322.835 |
| 332 d.1 6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkład z betonu C 20/25 o grubości 12-14 cm, z wyrobieniem spadków zbrojony włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | m3 | | |
| | | $3.07*8.11*(0.12+0.14)*0.50$ | m3 | 3.237 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 3.237 |
| 333 d.1 6 | KNR 2-02 1101-01 | Szlichta betonowa z betonu C 20/25 pod posadzki na gruncie, grubości 6,2 cm i 5 cm dla łącznika ze zbrojeniem włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | m3 | | |
| | | (poz.329-58.43)*0.062 | m3 | 76.849 | |
| | | 58.43*0.05 | m3 | 2.922 | |
| | | | | RAZEM | 79.771 |
| 334 d.1 6 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za zbrojenie betonu włóknami stalowymi BAUMIX 60 w ilości 20 kg/m3 płyty | kg | | |
| | | 3.237*1.03*20.0 | kg | 66.682 | |
| | | poz.333*1.03*20 | kg | 1643.283 | |
| | | | | RAZEM | 1709.965 |
| 335 d.1 6 | KNR 2-02 1913-01 | Wypełnienie dylatacji masą Bauflex 35 z uszczelnieniem sznurem polietylenowym Baucord średnicy 6 mm i zagruntowaniem preparatem gruntującym Bauflex Primer | m | | |
| | | 870.0 | m | 870.000 | |
| | | | | RAZEM | 870.000 |
| 336 d.1 6 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 ułożone na stropie w pomieszczeniu serwerowni pom. 0,18 | m3 | | |
| | | 1.52*(2.0*0.45*2+0.30*0.15*3*2) | m3 | 3.146 | |
| | | | | RAZEM | 3.146 |
| 17 | ŚCIANKI DZIAŁOWE | | | | |
| 337 d.1 7 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe z cegły pełnych klasy 15 grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej M-4 w piwnicach | m2 | | |
| | | (1.235+1.20*2+1.525+0.12+1.49+3.81+3.955*2+1.80+0.12+0.275+0.30*3+0.45*2+0.12*3+3.39+0.26*3+0.24+0.94+0.12+0.64+0.25)*2.36-1.20*2.05*3 | m2 | 61.544 | |
| | | | | RAZEM | 61.544 |
| 338 d.1 7 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe z cegły dziurawki klasy 7,5 grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej M-4 w kondygnacji parteru | m2 | | |
| | | (3.88+2.54+3.52+1.47+10.88+4.30+2.07*2+3.88-2.0+4.29*2+4.30+8.91+1.20*2+0.12*2+0.99*2+0.30*2+0.46*2+0.98*2+0.75*2-0.12*2+3.87*2)*4.69-(1.47*2.04+0.985*2.055+0.98*2.06*2) | m2 | 326.274 | |
| | | (0.60*2+0.98*2+5.59+2.07*2+0.085*2+2.605+0.98*2+3.115+4.025+0.11+0.935*2+0.985*2+0.13*2+4.62)*4.29-(0.98*2.06*4+0.985*2.055*2) | m2 | 131.999 | |
| | | (3.285+0.12+4.355+4.23+0.225)*4.29-0.98*2.06*2 | m2 | 48.365 | |
| | | (2.695+0.43)*4.29-2.695*1.65 | m2 | 8.960 | |
| | | (3.76*2+0.30+0.12+2.20+4.325+0.43+0.275+0.12+0.12*2+1.78+0.42*2+0.12)*4.29-0.98*2.06 | m2 | 76.360 | |
| | | (3.87*8+0.43*6+2.07*8+5.83*2+0.98*4+0.91*2+0.53*2+3.34+0.37+0.12+0.75*2+0.98*2+0.46*2+4.30+3.87*2)*4.29-(0.98*2.06*6+0.985*2.055*2) | m2 | 364.834 | |
| | | (3.87+0.37+1.08+1.32+0.27+0.12+3.04+0.80+0.98+0.29+3.87*2+0.43*2+3.87*2+0.31*2+0.12*2+2.07*2)*4.29-0.98*2.06*3 | m2 | 137.573 | |
| | | (0.49*2+0.45*2)*4.29 | m2 | 8.065 | |
| | | | | RAZEM | 1102.430 |
| 339 d.1 7 | KNR 2-02 2003-02 | Ściany działowe grubości 12 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych z izolacją akustyczną z węgny mineralnej grubości 6 cm pokryte jednowarstwowo płytami grubości 12,5 mm | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyczerpania | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | $(3.87*5+4.30*4+2.10)*4.56-(0.98*2.06*5+2.10*2.70)$ | m2 | 160.480 | |
| | | $(3.87*12+4.30*10)*4.16-(0.98*2.06*11+0.988*2.06)$ | m2 | 347.828 | |
| | | $(3.87*14+4.30*13+2.10*2)*4.16-(0.98*2.06*15+0.988*2.06)$ | m2 | 443.088 | |
| | | $(4.29*3+3.81*3)*4.16-(4.29*2.70*3+3.81*2.70*3)$ | m2 | 35.478 | |
| | | | | RAZEM | 986.874 |
| 340 d.1 7 | KNR 2-02 2003-04 | Ściany działowe grubości 15 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6 cm pokryte obustronnie dwuwarstwowo płytami grubości 12,5 mm | m2 | | |
| | | $(3.87*2+4.30)*4.56-0.98*2.06$ | m2 | 52.884 | |
| | | | | RAZEM | 52.884 |
| 341 d.1 7 | KNR 2-02 2003-08 | Ściany działowe grubości 12 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6 cm pokryte jednostronnie dwuwarstwowo płytami grubości 12,5 mm | m2 | | |
| | | $(2.84+2.43+3.18+3.885+4.305)*4.56-0.89*2.70*4$ | m2 | 66.266 | |
| | | $(0.89+2.70)*2*0.125*3$ | m2 | 2.693 | |
| | | | | RAZEM | 68.959 |
| 342 d.1 7 | KNR 0-24 2015-01 | Ściany działowe grubości 12,5 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych pokryte jednostronnie dwuwarstwowo płytami grubości 12,5 mm od strony pomieszczeń użytkowych w piwnicy | m2 | | |
| | | $(3.66+3.59*19+0.71*16+0.23-0.25*3-0.77*2+3.02*2+3.81*3+0.91*4)*2.36$ | m2 | 241.381 | |
| | | | | RAZEM | 241.381 |
| 343 d.1 7 | KNR 2-02 1215-02 | Dostawa i montaż krętek wentylacyjnych żaluzjowych malowanych proszkowo na kolor RAL7015 do wentylacji zabudowy piwnic | szt. | | |
| | | 25.0 | szt. | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 344 d.1 7 | KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 | Dostawa i montaż ścianek systemowych do kabin łazienkowych o krawędziach aluminiowych wypełnionych płytami laminowanymi aluminiumgrau w kolorze Metallic 4001, wyposażonych w klamki z indykatorem oraz zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi do kabin szerokości 800*1850 mm | szt. | | |
| | | 8.0 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 345 d.1 7 | KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 | Ścianki systemowe w pomieszczeniu osób niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | 2.0 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 346 d.1 7 | KNR 2-02 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m do murowania ścian o wysokości ponad 4,0 m | kol. | | |
| | | 220.0 | kol. | 220.000 | |
| | | | | RAZEM | 220.000 |
| 347 d.1 7 | KNR 0-29 0638-03 | Izolacja szczelin dylatacyjnych masą ogniochronną Hilti CP 601S | m | | |
| | | 2.36*6 | m | 14.160 | |
| | | | | RAZEM | 14.160 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 348 d.1 7 | KNR 0-29 0638-03 | Uszczelnienie przejść w strefach ogniowych na styku ze stropami masą ogniochronną Hilti CP 606 | m | | |
| | | (3.955*2+3.81*3)*3 | m | 58.020 | |
| | | | | RAZEM | 58.020 |
| 18 STOLARKA FASADOWA PVC | | | | | |
| 349 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna dwudzielne symbol O1 i O1A ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | m2 | | |
| | | 0.85*2.685*16 | m2 | 36.516 | |
| | | 0.85*2.685*32 | m2 | 73.032 | |
| | | | | RAZEM | 109.548 |
| 350 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien aluminiowych w kolorze RAL 7015, okna dwudzielne symbol O1 i O1A ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, okna wyposażone w siatkę zmniejszającą dostęp do pomieszczeń szumu elektronicznego, klamki i zawiasy aluminiowe | m2 | | |
| | | 0.85*2.685*3 | m2 | 6.847 | |
| | | 0.85*2.685*1 | m2 | 2.282 | |
| | | | | RAZEM | 9.129 |
| 351 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna dwudzielne symbol O2 i O2A ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | m2 | | |
| | | 1.01*2.685*39 | m2 | 105.762 | |
| | | 1.01*2.685*22 | m2 | 59.661 | |
| | | | | RAZEM | 165.423 |
| 352 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna trójdzielne symbol O3 i O3A ze stałymi słupkami, skrzydło środkowe rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydła dolne i górne stałe, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | m2 | | |
| | | 0.995*3.305*2 | m2 | 6.577 | |
| | | 0.955*3.305*2 | m2 | 6.313 | |
| | | | | RAZEM | 12.890 |
| 353 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna dwudzielne symbol O6 ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | m2 | | |
| | | 1.185*2.685*2 | m2 | 6.363 | |
| | | | | RAZEM | 6.363 |
| 354 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna czterorzędowe, jednodzielnne symbol O7 ze stałymi słupkami, nieotwierane, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | 1.84*1.04*44 | m2 | 84.198 | |
| | | | | RAZEM | 84.198 |
| 355 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna czterorzędowe, jednozielne symbol O7A ze stałymi słupkami, trzy skrzydła nieotwierane, skrzydło skrajne prawe uchylne wyposażone w siłownik sterowany elektrycznie umożliwiający automatyczne otwieranie, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne, klamki i zawiasy aluminiowe, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | m2 | | |
| | | 1.84*1.04*12 | m2 | 22.963 | |
| | | | | RAZEM | 22.963 |
| 356 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna czterorzędowe, jednozielne symbol O8 ze stałymi słupkami, nieotwierane, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | m2 | | |
| | | 1.75*1.04*8 | m2 | 14.560 | |
| | | | | RAZEM | 14.560 |
| 357 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna stałe, jednozielne symbol O4, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | m2 | | |
| | | 0.995*3.305*4 | m2 | 13.154 | |
| | | | | RAZEM | 13.154 |
| 358 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna stałe, jednozielne symbol O5, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | m2 | | |
| | | 1.01*3.305*2 | m2 | 6.676 | |
| | | | | RAZEM | 6.676 |
| 19 | STOLARKA FASADOWA ALU | | | | |
| 359 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w kolorze RAL 7015, dwuskrzydłowych, skrzydła symetryczne szerokości 90 cm, z progiem aluminiowym, zamkami patentowymi, funkcją automatycznego i ręcznego otwierania, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe, część symbolu F1 | m2 | | |
| | | 2.02*2.685*2 | m2 | 10.847 | |
| | | | | RAZEM | 10.847 |
| 360 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż ściany słupowo-ryglowej aluminiowej w kolorze RAL 7015, stałej, pięciorzędowej, dwudzielnej, część ściany F1, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, antywłamaniowym klasy P4, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | m2 | | |
| | | 7.755*3.315-2.02*2.685*2 | m2 | 14.860 | |
| | | | | RAZEM | 14.860 |
| 361 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż ściany słupowo-ryglowej aluminiowej w kolorze RAL 7015, stałej, dziewięciorzędowej, dwudzielnej, część ściany F2, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, w dolnym pasie od wewnątrz szkło bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, odporność ognia od zewnątrz EI 30 | m2 | | |
| | | (1.20*8+1.18)*2.505 | m2 | 27.004 | |
| | | 1.18*2.505 | m2 | 2.956 | |
| | | 0.37*2.505*2 | m2 | 1.854 | |
| | | | | RAZEM | 31.814 |
| 362 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż okien aluminiowych w kolorze RAL 7015, okna stałe, jednozielne część ściany F3, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, odporność ognia od zewnątrz EI 30 | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 0.37*2.505*2 | m2 | 1.854 | |
| | | | | RAZEM | 1.854 |
| 363 d.1 9 | KNR-W 2-02 1039-03 | Dostawa i montaż okien aluminiowych w kolorze RAL 7015, okna dwudzielne symbol F3 ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne, skrzydło dolne stałe, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, w dolnym pasie od wewnątrz szyby bezpieczne, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe, klasa odporności ogniowej od zewnątrz EI 30 | m2 | | |
| | | 1.18*2.505*2 | m2 | 5.912 | |
| | | | | RAZEM | 5.912 |
| 364 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż ściany słupowo-ryglowej aluminiowej w kolorze RAL 7015, stałej, ośmiorzędowej, dwudzielnej, część ściany F3, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, w dolnym pasie od wewnątrz szkło bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, odporność ogniowa od zewnątrz EI 30 | m2 | | |
| | | 1.20*8*2.505 | m2 | 24.048 | |
| | | | | RAZEM | 24.048 |
| 365 d.1 9 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi zewnętrznych | kpl. | | |
| | | 4.0 | kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 20 | TYNKI I OKŁADZINY | | | | |
| 366 d.2 0 | KNR 2-02 1605-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m | m2 | | |
| | | 2756.22 | m2 | 2756.220 | |
| | | | | RAZEM | 2756.220 |
| 367 d.2 0 | KNR 2-02 1605-06 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowań do 5 m | m2 | | |
| | | poz.366 | m2 | 2756.220 | |
| | | | | RAZEM | 2756.220 |
| 368 d.2 0 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 25.16*6*2.585+50.88*2*(1.185+0.70+0.825) | m2 | 666.001 | |
| | | 7.65*(1.185+0.70+0.825) | m2 | 20.732 | |
| | | 1.57*2.585*12*2 | m2 | 97.403 | |
| | | 1.38*2.585*10*2 | m2 | 71.346 | |
| | | (23.04+25.38)*2*4.69+(23.04+25.37)*2*4.29+(7.70+23.04)*2*4.29 | m2 | 1133.287 | |
| | | 0.43*4*4.69*20+0.43*4*4.29*20 | m2 | 308.912 | |
| | | (0.41+0.54)*2*3.735*19 | m2 | 134.834 | |
| | | 23.04*4*4.29+25.38*4*0.45 | m2 | 441.050 | |
| | | 0.54*4.29*20+0.43*4*4.29*40 | m2 | 341.484 | |
| | | | | RAZEM | 3215.049 |
| 369 d.2 0 | KNR-W 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach łukowych o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | 2756.22 | m2 | 2756.220 | |
| | | | | RAZEM | 2756.220 |
| 370 d.2 0 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji pionowej ścian piwnic z papy asfaltowej na lepiku | m2 | | |
| | | 25.16*6*2.585+50.88*2*(1.185+0.70+0.825) | m2 | 666.001 | |
| | | 7.65*(1.185+0.70+0.825) | m2 | 20.732 | |
| | | 1.57*2.585*12*2 | m2 | 97.403 | |
| | | 1.38*2.585*10*2 | m2 | 71.346 | |
| | | | | RAZEM | 855.482 |
| 371 d.2 0 | KNR-W 4-01 0737-01 | Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły pełnej na zaprawie | m2 | | |
| | | poz.368 | m2 | 3215.049 | |
| | | | | RAZEM | 3215.049 |
| 372 d.2 0 | KNR-W 4-01 0737-03 | Oczyszczenie ściernie stropów łukowych z cegły | m2 | | |
| | | poz.369 | m2 | 2756.220 | |
| | | | | RAZEM | 2756.220 |
| 373 d.2 0 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | m2 | | |
| | | poz.368 | m2 | 3215.049 | |
| | | | | RAZEM | 3215.049 |
| 374 d.2 0 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w stropach łukowych z cegły ceramicznej | m2 | | |
| | | poz.369 | m2 | 2756.220 | |
| | | | | RAZEM | 2756.220 |
| 375 d.2 0 | KNR-W 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian i stropów z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | | |
| | | poz.368+poz.369 | m2 | 5971.269 | |
| | | | | RAZEM | 5971.269 |
| 376 d.2 0 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | m2 | | |
| | | poz.368 | m2 | 3215.049 | |
| | | | | RAZEM | 3215.049 |
| 377 d.2 0 | KNR K-01 0307-04 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na stropach ceglanych preparatem StoMurisol VS | m2 | | |
| | | poz.369 | m2 | 2756.220 | |
| | | | | RAZEM | 2756.220 |
| 378 d.2 0 | KNR 2-02 0805-01 | Tynki wewnętrzne kat. IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | $25.16*6*2.35+50.88*2*(1.185+0.70+0.825)$ | m2 | 630.526 | |
| | | $7.65*(1.185+0.70+0.825)*2$ | m2 | 41.463 | |
| | | $(23.04+25.38)*2*4.69+(23.04+25.37)*2*4.29+(7.70+23.04)*2*4.29$ | m2 | 1133.287 | |
| | | $23.04*4*4.29+25.38*4*0.45$ | m2 | 441.050 | |
| | | $328.75/2.685*2.35*2$ | m2 | 575.466 | |
| | | $(\text{poz.192-328.75})*2$ | m2 | 1371.924 | |
| | | poz.193*2 | m2 | 4.302 | |
| | | poz.337*2 | m2 | 123.088 | |
| | | poz.338*2 | m2 | 2204.860 | |
| | | <ściany żelbetowe parteru> $(3.85+4.10*17+3.915*2+4.125+0.535*4+1.28*2)*3.81$ | m2 | 343.681 | |
| | | $(6.03+9.16)*2*7.565+(2.60+2.80)*2*7.565+(2.20+2.40)*2*7.565$ | m2 | 381.125 | |
| | | <ściany w korytarzu budynku sąsiedniego> $(4.20+11.60)*2*3.75-(2.20*2.24+4.20*2.50)$ | m2 | 103.072 | |
| | | $2.80*2.50*2$ | m2 | 14.000 | |
| | | $-1.0*(3.0+0.31*2)*3.0$ | m2 | -10.860 | |
| | | | | RAZEM | 7356.984 |
| 379 d.2 0 | KNR 2-02 0805-03 | Tynki wewnętrzne kat.IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na słupach | m2 | | |
| | | $1.57*2.35*12*2$ | m2 | 88.548 | |
| | | $1.38*2.35*10*2$ | m2 | 64.860 | |
| | | $0.91*4*2.35*41-(0.25*2.35*30+0.12*2.35*3+0.515*2.53)$ | m2 | 330.940 | |
| | | $0.43*4*4.30*40-(0.12*4.30*14+0.25*4.30*15)$ | m2 | 272.491 | |
| | | $0.43*4*4.29*40-(0.12*4.29*14+0.25*4.29*16+0.43*4.29*16)$ | m2 | 241.270 | |
| | | $0.57*4*4.69*4-(0.12*4.30+0.45*4.30)$ | m2 | 40.322 | |
| | | $(0.54*2-0.20)*3.81*20+0.43*2*3.43*20$ | m2 | 126.052 | |
| | | $(1.425*20+1.245*24+0.35*4+1.28*2+0.535*4+1.945*2)*3.81$ | m2 | 260.490 | |
| | | $(2.20+2.24*2)*0.50$ | m2 | 3.340 | |
| | | <ściany podstaw i świetlików> $1.40*4*1.10*5+0.60*4*1.10+0.40*4*1.10$ | m2 | 35.200 | |
| | | $(0.26+0.34)*1.10*2$ | m2 | 1.320 | |
| | | $0.45*4*1.10+0.80*4*1.10+(0.52+2.38)*1.10*2$ | m2 | 11.880 | |
| | | | | RAZEM | 1476.713 |
| 380 d.2 0 | KNR 2-02 0805-02 | Tynki wewnętrzne kat.IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach łukowych | m2 | | |
| | | 570.87 | m2 | 570.870 | |
| | | | | RAZEM | 570.870 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 381 d.2 0 | KNR 2-02 0805-02 | Tynki wewnętrzne kat.IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach płaskich | m2 | | |
| | | $(4.02+4.10*8+3.915)*1.425$ | m2 | 58.047 | |
| | | $(4.10*9+4.195+4.125)*1.245$ | m2 | 56.299 | |
| | | $1.015*9.16+5.015*7.24$ | m2 | 45.606 | |
| | | 48.77 | m2 | 48.770 | |
| | | 77.96 | m2 | 77.960 | |
| | | $3.68*3.84*2$ | m2 | 28.262 | |
| | | $2.75*(1.715+1.72*2)$ | m2 | 14.176 | |
| | | | | RAZEM | 329.120 |
| 382 d.2 0 | KNR 2-02 0815-06 | Wewne gładzie gipsowe, dwuwarstwe na sufitach piwnic betonowych wylewanych | m2 | | |
| | | 229.21+929.95 | m2 | 1159.160 | |
| | | | | RAZEM | 1159.160 |
| 383 d.2 0 | NNRNKB 202 0842-02 | Osadzenie narożników alu do tynków mokrych na narożnikach ścian | m | | |
| | | $2.35*2*22+2.35*4*41+4.30*4*20+4.29*4*20+4.29*2*20+4.29*4*40$ | m | 2034.000 | |
| | | | | RAZEM | 2034.000 |
| 384 d.2 0 | KNR 2-02 2006-02 | Okładziny na ścianach na zaprawie z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL grubości 12,5 mm | m2 | | |
| | | <światliki istniejące> $(4.29+8.17)*2*3.48*4-(1.885*1.06*8*4+1.87*1.79*4*4)$ | m2 | 229.390 | |
| | | $(1.885+1.06)*2*0.40*8*4$ | m2 | 75.392 | |
| | | $(1.87+1.79)*2*0.40*4*4$ | m2 | 46.848 | |
| | | $(3.68+3.84)*2*3.48*2-(1.87*1.08*8+1.79*1.08*8)$ | m2 | 73.056 | |
| | | $(1.87+1.08)*2*0.20*8+(1.79+1.08)*2*0.20*8$ | m2 | 18.624 | |
| | | $(1.805+1.575+2.175+1.745+2.175+1.575+0.705)*3.0$ | m2 | 35.265 | |
| | | | | RAZEM | 478.575 |
| 385 d.2 0 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe pod licowanie ścian | m2 | | |
| | | 219.28 | m2 | 219.280 | |
| | | | | RAZEM | 219.280 |
| 386 d.2 0 | NNRNKB 202 2802-04 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami z płytek gres techn. o wymiarach 29,7x29,7 cm grafit naturalny, seria KALLISTO prod. Opoczno, na zaprawie klejowej z fugą szerokości 3 mm w kolorze szarym | m2 | | |
| | | poz.385 | m2 | 219.280 | |
| | | | | RAZEM | 219.280 |
| 387 d.2 0 | NNRNKB 202 0842-02 | Osadzenie listew dylatacyjnych alu z wypełnieniem wkładką elastomerową w kolorze szarym | m | | |
| | | 22.73 | m | 22.730 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 22.730 |
| 388 d.2 0 | KNR-W 7-12 0302-05 | Oczyszczenie przez piaskowanie ścian ceglanych w hallu głównym pomiędzy hallem a czytelnią | m2 | | |
| | | (3.0*2+0.31*2)*3.0 | m2 | 19.860 | |
| | | | | RAZEM | 19.860 |
| 389 d.2 0 | KNR 2-02 0923-02 | Spoinowanie ścian ceglanych w hallu głównym spoiną cementową szarą | m2 | | |
| | | poz.388 | m2 | 19.860 | |
| | | | | RAZEM | 19.860 |
| 390 d.2 0 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin | m3 | | |
| | | poz.368*0.03 | m3 | 96.451 | |
| | | poz.369*0.03 | m3 | 82.687 | |
| | | poz.371*0.01 | m3 | 32.150 | |
| | | poz.372*0.01 | m3 | 27.562 | |
| | | poz.373*0.02 | m3 | 64.301 | |
| | | poz.374*0.02 | m3 | 55.124 | |
| | | | | RAZEM | 358.275 |
| 391 d.2 0 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 51.0 | szt | 51.000 | |
| | | | | RAZEM | 51.000 |
| 392 d.2 0 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | szt | | |
| | | 3.0 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 21 | SUFITY PODWIESZONE | | | | |
| 393 d.2 1 | NNRNKB 202 2702-01 | Dostawa i montaż sufitów podwieszonych mineralnych ARMSTRONG Sahara Micro Look Biały 2730M wymiary 30 x 120 cm | m2 | | |
| | | 256.32 | m2 | 256.320 | |
| | | | | RAZEM | 256.320 |
| 394 d.2 1 | NNRNKB 202 2702-01 | Dostawa i montaż sufitów podwieszonych mineralnych ARMSTRONG Sahara Micro Look Biały 2519M wymiary 60 x 60 cm | m2 | | |
| | | 54.52 | m2 | 54.520 | |
| | | | | RAZEM | 54.520 |
| 395 d.2 1 | NNRNKB 202 2702-01 | Dostawa i montaż sufitów podwieszonych mineralnych ARMSTRONG Sahara SL2 biały 2518M wymiary 30 x 250 cm | m2 | | |
| | | 520.50 | m2 | 520.500 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 520.500 |
| 396 d.2 1 | KNR-W 2-02 2006-01 | Sufity podwieszane jednowarstwowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL grubości 12,5 mm na rusztach metalowych podwieszonych | m2 | | |
| | | 2702.05 | m2 | 2702.050 | |
| | | 253.29 | m2 | 253.290 | |
| | | | | RAZEM | 2955.340 |
| 22 | DRZWI I ŚCIANKI ALU | | | | |
| 397 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11 dwuskrzydłowych z naświetlem górnym i dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | m2 | | |
| | | 2.10*2.70*4 | m2 | 22.680 | |
| | | | | RAZEM | 22.680 |
| 398 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11A dwuskrzydłowych z naświetlem górnym i dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | m2 | | |
| | | 2.10*2.70*2 | m2 | 11.340 | |
| | | | | RAZEM | 11.340 |
| 399 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11B dwuskrzydłowych z dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | m2 | | |
| | | 2.10*2.52 | m2 | 5.292 | |
| | | | | RAZEM | 5.292 |
| 400 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11C dwuskrzydłowych z dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | m2 | | |
| | | 2.10*2.52 | m2 | 5.292 | |
| | | | | RAZEM | 5.292 |
| 401 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D12 dwuskrzydłowych z naświetlem górnym i dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, z uchwytem antypanikowym | m2 | | |
| | | 2.10*2.70 | m2 | 5.670 | |
| | | | | RAZEM | 5.670 |
| 402 d.2 2 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi wewnętrznych | kpl. | | |
| | | 9.0 | kpl. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 403 d.2 2 | KNR-W 2-02 1039-03 | Dostawa i montaż okna wewnętrznego do portierni, aluminiowego w kolorze RAL 7035, trójdzielne symbol Fw1, skrzydło środkowe przesuwne na szynie wewnątrz pomieszczenia, szklone szkłem transparentnym, szyby bezpieczne, zamek patentowy, klamki okucia aluminiowe, stałe elementy przeszkłone o odporności ogniowej EI30 | m2 | | |
| | | 2.655*1.58 | m2 | 4.195 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 4.195 |
| 404 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, aluminiowej w kolorze RAL 7035, stałej, trójrzędowej, jednodzielnej, symbol Fw2, szklone szkłem ognioodpornym, bezpiecznym, laminowanym, nie przeziernym z efektem szkła piaskowego, odporność ogniowa ściany EI 60, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | m2 | | |
| | | <ścianka stała symbol Fw2>3.77*2.68 | m2 | 10.104 | |
| | | | | RAZEM | 10.104 |
| 405 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, aluminiowej w kolorze RAL 7035, stałej, trójrzędowej, jednodzielnej, symbol Fw5, szklone szkłem ognioodpornym, bezpiecznym, laminowanym, nie przeziernym z efektem szkła piaskowego, odporność ogniowa ściany EI 60, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | m2 | | |
| | | <ścianka stała symbol Fw5>4.25*2.68 | m2 | 11.390 | |
| | | | | RAZEM | 11.390 |
| 406 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol Fw3 jednoskrzydłowych z naświetlem górnym stałym, zamkiem patentowym, szklone szkłem nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, szyby skrzydła bezpieczne laminowane, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, naświetle o odporności ogniowej EI60, drzwi o odporności ogniowej EI30 | m2 | | |
| | | 3.77*2.68 | m2 | 10.104 | |
| | | | | RAZEM | 10.104 |
| 407 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbole Fw4 jednoskrzydłowych z naświetlem górnym stałym, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydła bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, naświetle o odporności ogniowej EI30 | m2 | | |
| | | 3.77*2.68 | m2 | 10.104 | |
| | | | | RAZEM | 10.104 |
| 408 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol Fw7 (część ścianki) dwuskrzydłowych z naświetlem górnym, skrzydła symetryczne szerokości 90 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej | m2 | | |
| | | 4.25*2.68 | m2 | 11.390 | |
| | | | | RAZEM | 11.390 |
| 409 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol Fw8 jednoskrzydłowych z naświetlem górnym stałym, zamkiem patentowym, szklone szkłem nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, szyby skrzydła bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej | m2 | | |
| | | 5.78*2.68 | m2 | 15.490 | |
| | | | | RAZEM | 15.490 |
| 410 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL7035, jednoskrzydłowych z naświetlem górnym stałym, zamkiem patentowym, ścianka trójrzędowa, jednodzielna, symbole Fw6, szklona szkłem ognioodpornym, transparentnym, odporność ogniowa ściany EI 30, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | m2 | | |
| | | 0.975*2.68 | m2 | 2.613 | |
| | | (0.975+2.30)*2.68 | m2 | 8.777 | |
| | | | | RAZEM | 11.390 |
| 411 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, metalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015, trójrzędowej, dwudzielnej, symbol Fw10, szklonej szkłem, bezpiecznym nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | m2 | | |
| | | <ścianka stała symbol Fw10>2.36*4.01*2 | m2 | 18.927 | |
| | | | | RAZEM | 18.927 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 412 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, metalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015, pięciorzędowej, dwudzielnej, symbol Fw11, szklonej szkłem, bezpiecznym nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | m2 | | |
| | | <ścianka stała symbol Fw11>3.87*4.01*2 | m2 | 31.037 | |
| | | | | RAZEM | 31.037 |
| 413 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż przepierzenia systemowego, ścianka akustyczna, rama aluminiowa polakierowana na kolor średnioszary z wypełnieniem z paneli akustycznych z drewna brzoźowego symbol Fw9 | m2 | | |
| | | <ścianka akustyczna Fw9>2.40*1.684*2 | m2 | 8.083 | |
| | | | | RAZEM | 8.083 |
| 414 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż przepierzenia systemowego, ścianka akustyczna, rama aluminiowa polakierowana na kolor średnioszary z wypełnieniem z paneli akustycznych z drewna brzoźowego symbol Fw9A | m2 | | |
| | | <ścianka akustyczna Fw9A>4.0*1.684 | m2 | 6.736 | |
| | | | | RAZEM | 6.736 |
| 23 | DRZWI METALOWE | | | | |
| 415 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D2 o wymiarach 1000*2050 mm | m2 | | |
| | | 1.0*2.05 | m2 | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 416 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D3 o wymiarach 1200*2050 mm | m2 | | |
| | | 1.20*2.05*9 | m2 | 22.140 | |
| | | | | RAZEM | 22.140 |
| 417 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D3A o wymiarach 1200*2050 mm | m2 | | |
| | | 1.20*2.05*2 | m2 | 4.920 | |
| | | | | RAZEM | 4.920 |
| 418 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 60 symbol D4 o wymiarach 1230*2270 mm, odporność na włamanie kl. C | m2 | | |
| | | 1.23*2.27 | m2 | 2.792 | |
| | | | | RAZEM | 2.792 |
| 419 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 120 symbol D5 o wymiarach 1350*2050 mm | m2 | | |
| | | 1.35*2.05 | m2 | 2.768 | |
| | | | | RAZEM | 2.768 |
| 420 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, ocieplanych malowanych proszkowa na kolor RAL 7016 z zamkiem patentowym, symbol D7 o wymiarach 1330*2700 mm, wyposażonymi w uchwyt przeciwpaniczny, z nasświetlem stalowym nad drzwiami malowanym proszkowa na kolor RAL 7016, szklonym szkłem transparentnym, antwłamaniovym klasy P4 | m2 | | |
| | | 1.33*(2.26+0.42) | m2 | 3.564 | |
| | | | | RAZEM | 3.564 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 421 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D22 o wymiarach 1030*2170 mm, odporność na włamanie kl. C, z izolacją akustyczną min. 20dB | m2 | | |
| | | 1.03*2.17 | m2 | 2.235 | |
| | | | | RAZEM | 2.235 |
| 422 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D1 o wymiarach 1430*2270 mm, odporność na włamanie kl. C | m2 | | |
| | | 1.43*2.27 | m2 | 3.246 | |
| | | | | RAZEM | 3.246 |
| 423 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 z uchwytem antypanicznym, symbol D6 o wymiarach 1430*2270 mm, odporność na włamanie kl. C | m2 | | |
| | | 1.43*2.27 | m2 | 3.246 | |
| | | | | RAZEM | 3.246 |
| 424 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7035, wyposażonych w opadającą uszczelkę, symbol D13 o wymiarach 1474*2037 mm, izolacja akustyczna min. 20 dB | m2 | | |
| | | 1.474*2.037 | m2 | 3.003 | |
| | | | | RAZEM | 3.003 |
| 425 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7035, o odporności ogniowej EI 30 symbol D21 o wymiarach 1430*2470 mm, odporność na włamanie kl. C | m2 | | |
| | | 1.43*2.47 | m2 | 3.532 | |
| | | | | RAZEM | 3.532 |
| 426 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym, izolacyjność akustyczna min. 56 dB, symbol D26 o wymiarach 980*2060 mm | m2 | | |
| | | 0.98*2.06*2 | m2 | 4.038 | |
| | | | | RAZEM | 4.038 |
| 427 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, wyposażonych u dołu w stalową kratkę wentylacyjną, malowanych proszkowo na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym, symbol D28 o wymiarach 1042*2047 mm | m2 | | |
| | | 1.042*2.047 | m2 | 2.133 | |
| | | | | RAZEM | 2.133 |
| 428 d.2 3 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi stalowych, wewnętrznych | kpl. | | |
| | | 10.0 | kpl. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 24 | DRZWI PŁYTOWE | | | | |
| 429 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, z nakładką na ścianę grub. 25 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, o wymiarach 110x207 cm do drzwi D8 | szt. | | |
| | | 1.0 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 430 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, z nakładką na ścianę grub. 51 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, o wymiarach 110x207 cm do drzwi D9 | szt. | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | 1.0 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 431 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, do ściany grub. 43 cm, o wymiarach 200x206 cm do drzwi dwuskrzydłowych D10 | szt. | | |
| | | 1.0 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 432 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, Porta SYSTEM, do ścianek grub. 12/12,5 cm, o wymiarach 98x206 cm do drzwi D14, D14A, D16, D16A, D23 | szt. | | |
| | | 37.0+1.0+4.0+1.0+9.0 | szt. | 52.000 | |
| | | | | RAZEM | 52.000 |
| 433 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, z nakładką na ścianę grub. 25 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, o wymiarach 101x207 cm do drzwi D15, D15A | szt. | | |
| | | 5.0+1.0 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 434 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, Porta SYSTEM, do ścianek grub. 12/12,5 cm, o wymiarach 98,8x206 cm do drzwi D18 | szt. | | |
| | | 2.0 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 435 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, do ściany grub. 25 cm, o wymiarach 149,5x209 cm do drzwi dwuskrzydłowych D20 | szt. | | |
| | | 1.0 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 436 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, Porta SYSTEM, do ścianek grub. 12 cm, dymoszczelnych o wymiarach 106x209 cm do drzwi D29 | szt. | | |
| | | 1.0 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 437 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, kątowych o profilu 100 mm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, do ścianki grub. 12 cm, o wymiarach 98,5x205,5 cm, do drzwi D25, D27 | szt. | | |
| | | 1.0+4.0 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 438 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, drzwi dymoszczelne, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 100 cm, do drzwi D8 | m2 | | |
| | | 1.10*2.07 | m2 | 2.277 | |
| | | | | RAZEM | 2.277 |
| 439 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, odporność ogniowa EI30, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 100 cm, do drzwi D9 | m2 | | |
| | | 1.10*2.07 | m2 | 2.277 | |
| | | | | RAZEM | 2.277 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 440 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-02 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 25 DB, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm + 90 cm, do drzwi D10 | m2 | | |
| | | 2.0*2.06 | m2 | 4.120 | |
| | | | | RAZEM | 4.120 |
| 441 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 25 DB, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D14 | m2 | | |
| | | 0.98*2.06*37 | m2 | 74.696 | |
| | | | | RAZEM | 74.696 |
| 442 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 25 DB, wyposażone w zamek patentowy i kontrolę dostępu, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D14A | m2 | | |
| | | 0.98*2.06 | m2 | 2.019 | |
| | | | | RAZEM | 2.019 |
| 443 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacja akustyczna min. 25 dB, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D15 | m2 | | |
| | | 1.01*2.07*5 | m2 | 10.454 | |
| | | | | RAZEM | 10.454 |
| 444 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, odporność ogniowa EI30, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D15A | m2 | | |
| | | 1.01*2.07 | m2 | 2.091 | |
| | | | | RAZEM | 2.091 |
| 445 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m2, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D16 | m2 | | |
| | | 0.98*2.06*4 | m2 | 8.075 | |
| | | | | RAZEM | 8.075 |
| 446 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m2, wyposażone w zamek łazienkowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D16A | m2 | | |
| | | 0.98*2.06 | m2 | 2.019 | |
| | | | | RAZEM | 2.019 |
| 447 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 30 dB, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D18 | m2 | | |
| | | 0.988*2.06*2 | m2 | 4.071 | |
| | | | | RAZEM | 4.071 |
| 448 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-02 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, odporności ogniowej EI30 z uchwytem antypanicznym, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm + 40 cm, do drzwi D20 | m2 | | |
| | | 1.495*2.09 | m2 | 3.125 | |
| | | | | RAZEM | 3.125 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 449 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m2, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D23 | m2 | | |
| | | 0.98*2.06*9 | m2 | 18.169 | |
| | | | | RAZEM | 18.169 |
| 450 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną HPL w kolorze białym, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D25 | m2 | | |
| | | 0.985*2.055 | m2 | 2.024 | |
| | | | | RAZEM | 2.024 |
| 451 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną HPL w kolorze popielatym Euroinvest, skrzydło podcięte dla szczeliny wentylacyjnej o pow. 0,022 m2 lub z dwustronną kratką wentylacyjną w kolorze srebrnym, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D27 | m2 | | |
| | | 0.985*2.055*4 | m2 | 8.097 | |
| | | | | RAZEM | 8.097 |
| 452 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z ognioodpornej płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, dymoszczelne, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D29 | m2 | | |
| | | 1.06*2.09 | m2 | 2.215 | |
| | | | | RAZEM | 2.215 |
| 453 d.2 4 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi stalowych, wewnętrznych | kpl. | | |
| | | 13.0 | kpl. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 25 | POSADZKI | | | | |
| 454 d.2 5 | KNR 2-02 1116-03 | Posadzki epoksydowe samozagładzające grubości 3 mm wykonane z dwóch warstw Sikafloor-264 z zastosowaniem zagęszczacza Stelmittel T, dwóch warstw Sikafloor-161 z jednokrotnym posypaniem piaskiem kwarcowym i wykończeniem powierzchni do faktury skórki pomarańczy przy użyciu wałka strukturalnego | m2 | | |
| | | 229.21+16.56 | m2 | 245.770 | |
| | | 1138.65+68.72 | m2 | 1207.370 | |
| | | | | RAZEM | 1453.140 |
| 455 d.2 5 | KNR 2-02 1116-03 | Posadzki epoksydowe samozagładzające grubości 3 mm, antyelektrostatyczne, wykonane z dwóch warstw Sikafloor-264 z zastosowaniem zagęszczacza Stelmittel T, dwóch warstw Sikafloor-161 z jednokrotnym posypaniem piaskiem kwarcowym i wykończeniem powierzchni do faktury skórki pomarańczy przy użyciu wałka strukturalnego | m2 | | |
| | | 929.95+48.15 | m2 | 978.100 | |
| | | 258.89+15.22 | m2 | 274.110 | |
| | | | | RAZEM | 1252.210 |
| 456 d.2 5 | KNR 2-02 1116-03 | Posadzki epoksydowe samozagładzające grubości 3 mm, odporna na działanie promieniowania UV, wykonane z dwóch warstw Sikafloor-264 z zastosowaniem zagęszczacza Stelmittel T, dwóch warstw Sikafloor-161 z jednokrotnym posypaniem piaskiem kwarcowym i wykończeniem powierzchni do faktury skórki pomarańczy przy użyciu wałka strukturalnego | m2 | | |
| | | 79.40+2.05 | m2 | 81.450 | |
| | | | | RAZEM | 81.450 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 457 d.2 5 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładziny dywanowej, rulonowej ARMSTRONG kolor 745 SL-022, seria M745 S-L układane zgodnie ze schematem pokazanym na rzutach w projekcie aranżacji wnętrz, ułożonej na klej | m2 | | |
| | | 1157.66 | m2 | 1157.660 | |
| | | | | RAZEM | 1157.660 |
| 458 d.2 5 | KNR 2-02 1113-06 | Listwy przyściennie z wykładziny dywanowej wykładziny ARMSTRONG kolor 745 SL-022, seria M745 S-L o wysokości 10 cm układane na profilu przyściennym mocowanym na kołki rozporowe | m | | |
| | | 791.68 | m | 791.680 | |
| | | | | RAZEM | 791.680 |
| 459 d.2 5 | KNR 0-41 0101-04 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie | m2 | | |
| | | 132.20 | m2 | 132.200 | |
| | | 4.83+4.70 | m2 | 9.530 | |
| | | $1.74*1.99+(1.99*2+1.74)*0.15$ | m2 | 4.321 | |
| | | | | RAZEM | 146.051 |
| 460 d.2 5 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | poz.459 | m2 | 146.051 | |
| | | | | RAZEM | 146.051 |
| 461 d.2 5 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego Dilex - MP/-MPV zamontowanego w posadzkach terakotowych | m | | |
| | | 74.60 | m | 74.600 | |
| | | | | RAZEM | 74.600 |
| 462 d.2 5 | NNRNKB 202 2805-05 | Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych mrozoodpornych, antypoślizgowych, nieszkliwionych, płytki "IRON" kolor "NERO" o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem fugą elastyczną | m2 | | |
| | | 132.20 | m2 | 132.200 | |
| | | $1.74*1.99+(1.99*2+1.74)*0.15$ | m2 | 4.321 | |
| | | | | RAZEM | 136.521 |
| 463 d.2 5 | NNRNKB 202 2810-05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych terakotowych mrozoodpornych, antypoślizgowych, płytki schodowe kątowe 30*15*4, płytki "IRON" kolor "NERO", na zaprawie klejowej ze spoinowaniem fugą elastyczną | m2 | | |
| | | 4.83+4.70 | m2 | 9.530 | |
| | | | | RAZEM | 9.530 |
| 464 d.2 5 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome pod płytki terakotowe i cokoliki | m2 | | |
| | | 63.18+1.37 | m2 | 64.550 | |
| | | | | RAZEM | 64.550 |
| 465 d.2 5 | NNRNKB 202 2805-05 | Posadzki z płytek gres techn. o wymiarach 29,7x29,7 cm szary naturalny, seria KALLISTO prod. Opoczno, na zaprawie klejowej z fugą szerokości 3 mm w kolorze szarym | m2 | | |
| | | 63.18 | m2 | 63.180 | |
| | | | | RAZEM | 63.180 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 466 d.2 5 | NNRNKB 202 2809-01 | Cokoliki z płytek gres techn. o wymiarach 29,7x29,7 cm szary naturalny, seria KALLISTO prod. Opoczno, na zaprawie klejowej z fugą szerokości 3 mm w kolorze szarym | m | | |
| | | 13.70 | m | 13.700 | |
| | | | | RAZEM | 13.700 |
| 467 d.2 5 | KNR AT-04 0108-01 | Wstępne gruntowanie powierzchni betonowych pod malowanie | m2 | | |
| | | 74.29 | m2 | 74.290 | |
| | | | | RAZEM | 74.290 |
| 468 d.2 5 | KNR K-01 0116-01 | Malowanie farbą do betonu powierzchni poziomych, posadzki betonowej w pomieszczeniu serwerowni | m2 | | |
| | | 74.29 | m2 | 74.290 | |
| | | | | RAZEM | 74.290 |
| 469 d.2 5 | KNR 2-05 0903-06 | Dostawa i montaż podłogi podniesionej modularnej EHB 36/600, warstwa wierzchnia wykładzina PVC w kolorze jasno szarym, TIM-EX | m2 | | |
| | | 74.29 | m2 | 74.290 | |
| | | | | RAZEM | 74.290 |
| 26 | ŚLUSARKA | | | | |
| 470 d.2 6 | KNR 2-02 1211-02 | Dostawa i montaż krat stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7015, antywłamaniowych osadzonych w otworach świetlików z obramowaniem otworu | m2 | | |
| | | 1.40*1.40*5 | m2 | 9.800 | |
| | | | | RAZEM | 9.800 |
| 471 d.2 6 | KNR 2-02 1207-02 | Dostawa i montaż pochwyty wykonanego ze stali nierdzewnej, dwie rury o średnicy 50 mm mocowane do ściany na marki stalowe zgodne z projektem, przykryte na wklejone kotwy Hilti, dla osób niepełnosprawnych | m | | |
| | | 30.65*2+16.40+4.32 | m | 82.020 | |
| | | | | RAZEM | 82.020 |
| 472 d.2 6 | KNR 2-02 1207-06 | Dostawa i montaż balustrady schodów zewnętrznych profile ze stali nierdzewnej, rura o średnicy 50 mm, płaskownik o przekroju 50*15 mm, na słupkach metalowych przykrytych na wklejone kotwy Hilti | m | | |
| | | 6.0 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 473 d.2 6 | KNR 2-02 1210-02 | Dostawa i montaż osłon prostokątnych wykonanych ze szkła hartowanego w ramie z profili aluminiowych, słupki kwadratowe 50*50 mm, rama z kątownika, pochwyty z płaskownika 50*15 mm | m2 | | |
| | | 0.855*1.05*8+0.87*1.05*2+0.865*1.05*2+1.875*0.985*2+1.21*0.985 | m2 | 15.711 | |
| | | | | RAZEM | 15.711 |
| 474 d.2 6 | KNR 2-02 1406-01 | Szklenie osłon prostokątnych, szkłem hartowanym, bezkitowe na uszczelki gumowe | m2 | | |
| | | poz.473*2 | m2 | 31.422 | |
| | | | | RAZEM | 31.422 |
| 475 d.2 6 | KNR 2-02 1219-03 | Dostawa i montaż wycieraczek wpuszczanych systemowych na głębokość 25 mm w ramie aluminiowej z gumowym wkładem, wymiar 920*2750 mm, Avengarde BKF A 022 | szt. | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | 3.0 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 476 d.2 6 | KNR 2-02 1207-06 | Dostawa i montaż balustrady schodów wewnętrznych profile ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem wykonawczym, mocowane na wklejone kotwy Hilti | m | | |
| | | 1.0+1.10+5.80+2.82+0.33+2.41+0.72+0.78 | m | 14.960 | |
| | | | | RAZEM | 14.960 |
| 477 d.2 6 | KNR 2-02 1208-03 | Dostawa i montaż pochwytów ze stali nierdzewnej z rury kwadratowej 50*50 mm | m | | |
| | | 0.50+5.50+0.20 | m | 6.200 | |
| | | 0.20*2+0.30+2.20 | m | 2.900 | |
| | | 2.75*6 | m | 16.500 | |
| | | 3.20*2+1.10*4 | m | 10.800 | |
| | | | | RAZEM | 36.400 |
| 478 d.2 6 | KNR 2-02 1213-03 | Dostawa i montaż drabiny wewnętrznej z kabłąkiem, wykonanej ze stali nierdzewnej o długości 275 cm profile stalowe zgodnie z projektem wykonawczym | m | | |
| | | 2.75+2.11 | m | 4.860 | |
| | | | | RAZEM | 4.860 |
| 479 d.2 6 | KNR 2-02 1215-02 | Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych żaluzjowych malowanych proszkowo na kolor RAL7015 montowanych w podstawie świetlików i wylazu | szt. | | |
| | | 40.0 | szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 27 | MALOWANIE | | | | |
| 480 d.2 7 | KNR AT-04 0108-01 | Wstępne gruntowanie powierzchni betonowych pod malowanie, ściany, posadzka i strop szybu windy | m2 | | |
| | | 2.20*2.40*2+(2.20+2.40)*2*7.565-1.36*2.225*2 | m2 | 74.106 | |
| | | | | RAZEM | 74.106 |
| 481 d.2 7 | KNR K-01 0116-01 | Malowanie farbą do betonu powierzchni betonowych: ściany, posadzka i strop szybu windy w kolorze czarnym | m2 | | |
| | | 2.20*2.40*2+(2.20+2.40)*2*7.565-1.36*2.225*2 | m2 | 74.106 | |
| | | | | RAZEM | 74.106 |
| 482 d.2 7 | KNR-W 7-12 0403-04 | Malowanie farbą epoksydową Sika Floor 2530 W powierzchni poziomych posadzek betonowych pomieszczenia nieużytkowego piwnicy w miejscu rozproawdzenia instalacji wentylacji mechanicznej, warstwa pierwsza | m2 | | |
| | | 188.84 | m2 | 188.840 | |
| | | | | RAZEM | 188.840 |
| 483 d.2 7 | KNR-W 7-12 0403-04 | Malowanie farbą epoksydową Sika Floor 2530 W powierzchni poziomych posadzek betonowych pomieszczenia nieużytkowego piwnicy w miejscu rozproawdzenia instalacji wentylacji mechanicznej, warstwa druga | m2 | | |
| | | 188.84 | m2 | 188.840 | |
| | | | | RAZEM | 188.840 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| 484 d.2 7 | KNR-W 2-02 1520-02 | Tapetowanie ścian tapetą winylową Trinity 1009.05 VINYK WALLCOVERING | m2 | | |
| | | 112.32 | m2 | 112.320 | |
| | | | | RAZEM | 112.320 |
| 485 d.2 7 | KNR 0-33 0124-01 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie lateksowe powłoką StoPlex W jednokrotne | m2 | | |
| | | $(7.63+8.92)*2*2.35-(1.20*2.05*2+1.43*2.27)$ | m2 | 69.619 | |
| | | $(3.81+10.52)*2*2.35-(1.23*2.27+1.20*2.05)$ | m2 | 62.099 | |
| | | $(2.53+19.50)*2*2.35-1.20*2.05*4$ | m2 | 93.701 | |
| | | $(13.98+28.14+0.15*13)*2*3.0-(0.98*2.06*15+1.44*2.70+2.10*2.70*2)$ | m2 | 218.910 | |
| | | $(9.53*2+21.70+9.03*2+0.15*4)*3.0-(0.98*2.06*10+4.29*2.70+3.81*2.70*3)$ | m2 | 115.628 | |
| | | $(7.815+0.15+0.40+4.43+1.94+2.24+3.265+2.10+0.15*4)*3.0-(1.94*2.70+2.10*3.0+2.80*2.70)$ | m2 | 49.722 | |
| | | $(3.87+4.325+0.41+1.245+1.28+0.20*2+1.945+0.42)*2*3.0-(2.80*2.70+2.80*3.0+2.80*2.24)$ | m2 | 61.138 | |
| | | $(4.2+11.60*2+0.20*4)*3.0-2.80*2.24$ | m2 | 78.328 | |
| | | $(8.50+6.03)*2*7.565-(1.44*2.70*2+1.44*2.24+1.04*2.24)$ | m2 | 206.508 | |
| | | $(2.60+2.80)*2*7.565-1.36*2.225*2$ | m2 | 75.650 | |
| | | $(1.36+2.225*2)*0.20*2$ | m2 | 2.324 | |
| | | $(2.255+0.23+16.605)*2*3.0-(1.04*2.70*2+1.44*2.70+2.10*2.70*2)$ | m2 | 93.696 | |
| | | $(14.16+33.97+0.15*15)*2*3.0-(1.04*2.70*15+2.10*2.70+2.10*3.0+4.29*2.70)$ | m2 | 236.607 | |
| | | $(9.60+28.0)*2*3.0-(1.04*2.70*9+4.29*2.70)$ | m2 | 188.745 | |
| | | $(2.10+15.87+0.15*4)*2*3.0-(1.04*2.70*4+2.10*3.0+1.34*2.70)$ | m2 | 90.270 | |
| | | | | RAZEM | 1642.945 |
| 486 d.2 7 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie farbami lateksowymi, do wnętrz Sto Color Latex 37 304 | m2 | | |
| | | poz.485 | m2 | 1642.945 | |
| | | | | RAZEM | 1642.945 |
| 487 d.2 7 | NNRNKB 202 1520-03 | Pobiałkowanie zakrytych sufitów farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej | m2 | | |
| | | 2751.95*1.20 | m2 | 3302.340 | |
| | | | | RAZEM | 3302.340 |
| 488 d.2 7 | KNR 0-33 0124-01 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie lateksowe powłoką StoPlex W jednokrotne | m2 | | |
| | | 11388.416 | m2 | 11388.416 | |
| | | | | RAZEM | 11388.416 |
| 489 d.2 7 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie farbami lateksowymi, białymi, pierwszej klasy odporności na ścieranie, farbą StoColor Latex 4000 | m2 | | |
| | | poz.342 | m2 | 241.381 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|
| | | poz.339*2 | m2 | 1973.748 | |
| | | poz.340*2 | m2 | 105.768 | |
| | | poz.341*2 | m2 | 137.918 | |
| | | poz.378 | m2 | 7356.984 | |
| | | poz.379 | m2 | 1476.713 | |
| | | poz.381 | m2 | 329.120 | |
| | | poz.382 | m2 | 1159.160 | |
| | | poz.384 | m2 | 478.575 | |
| | | odjęcie powierzchni niemalowanych | | | |
| | | poz.484*-1.0 | m2 | -112.320 | |
| | | poz.386*-1.0 | m2 | -219.280 | |
| | | poz.486*-1.0 | m2 | -1642.945 | |
| | | | | RAZEM | 11284.822 |
| 28 | ELEWACJA | | | | |
| 490 d.2 8 | KNR AT-05 1653-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wysokości do 10 m | m2 | | |
| | | 27.41*(6.375+6.705) | m2 | 358.523 | |
| | | 120.31*(6.375+6.705)*0.50*2-4.27*4.43 | m2 | 1554.739 | |
| | | 14.165*4.43*2 | m2 | 125.502 | |
| | | | | RAZEM | 2038.764 |
| 491 d.2 8 | Kalkulacja | Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót | m-g | | |
| | | (365.10+119.16+18.86+1211.41+172.94+268.86+52.43+17.15+221.99)/2*0.84 | m-g | 1028.118 | |
| | | (501.39+1125.07+1063.93+513.62+794.89)/3*0.84 | m-g | 1119.692 | |
| | | (126.85+70.21+69.07+109.21+11.81+116.96+83.22+35.19+14.48+39.29+3986.70+78.25+8.77+206.90+22.37+189.02+80.24+233.80+785.70)/5*0.84 | m-g | 1053.031 | |
| | | | | RAZEM | 3200.841 |
| 492 d.2 8 | KNR-W 4-01 0701-06 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach istniejących o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 27.08*(6.375+6.705) | m2 | 354.206 | |
| | | (68.29+61.27)*6.705 | m2 | 868.700 | |
| | | | | RAZEM | 1222.906 |
| 493 d.2 8 | KNR-W 4-01 0737-01 | Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły pełnej na zaprawie | m2 | | |
| | | poz.492 | m2 | 1222.906 | |
| | | | | RAZEM | 1222.906 |
| 494 d.2 8 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | poz.492 | m2 | 1222.906 | |
| | | | | RAZEM | 1222.906 |
| 495 d.2 8 | KNR-W 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | | |
| | | poz.492 | m2 | 1222.906 | |
| | | | | RAZEM | 1222.906 |
| 496 d.2 8 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | m2 | | |
| | | poz.492 | m2 | 1222.906 | |
| | | | | RAZEM | 1222.906 |
| 497 d.2 8 | KNR-W 2-02 20202-02 | Ruszty drewniane mocowane do surowych ścian betonowych dla zamocowania płyty OSB pod tynk cienkowarstwowy silikonowy i zamocowania desek pod blachę tytanowo - cynkową Quartz -Zinc VM | m2 | | |
| | | 3.07*8.15+1.99*1.74 | m2 | 28.483 | |
| | | 1.90*17.03 | m2 | 32.357 | |
| | | <ściany świetlików>9.18*3.33*2*4-1.885*1.08*8*4 | m2 | 179.410 | |
| | | 5.15*2.55*2*4-1.87*1.89*4*4 | m2 | 48.511 | |
| | | 4.69*2.55*4-1.87*1.08*4 | m2 | 39.760 | |
| | | 4.27*3.33*4-1.87*1.08*8 | m2 | 40.720 | |
| | | (0.295*4+0.43*16)*0.78 | m2 | 6.287 | |
| | | <ściany łącznika>(1.945*2+1.08*2)*4.43 | m2 | 26.802 | |
| | | 11.80*(0.305*2+0.31)*2 | m2 | 21.712 | |
| | | (0.25+2.40)*2*0.80*5 | m2 | 21.200 | |
| | | | | RAZEM | 445.242 |
| 498 d.2 8 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie ażurowe rusztu drewnianego deskami szerokości 12 cm, grubości 2 cm na przygotowanym ruszcie drewnianym | m2 | | |
| | | <ściany świetlików>9.18*3.33*2*4-1.885*1.08*8*4 | m2 | 179.410 | |
| | | 5.15*2.55*2*4-1.87*1.89*4*4 | m2 | 48.511 | |
| | | 4.69*2.55*4-1.87*1.08*4 | m2 | 39.760 | |
| | | 4.27*3.33*4-1.87*1.08*8 | m2 | 40.720 | |
| | | (0.295*4+0.43*16)*0.78 | m2 | 6.287 | |
| | | <ściany łącznika>(1.945*2+1.08*2)*4.43 | m2 | 26.802 | |
| | | 11.80*(0.305*2+0.31)*2 | m2 | 21.712 | |
| | | (0.25+2.40)*2*0.80*5 | m2 | 21.200 | |
| | | | | RAZEM | 384.402 |
| 499 d.2 8 | KNR AT-09 0102-01 | Zamocowanie na odeskowaniu membrany z folii Delta VM Zinc | m2 | | |
| | | poz.498 | m2 | 384.402 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 384.402 |
| 500 d.2 8 | KNR-W 2-02 0410-01 | Mocowanie do rusztu płyt OSB grubości 2 cm pod tynk cienkowarstwowy | m2 | | |
| | | 3.07*8.15+1.99*1.74 | m2 | 28.483 | |
| | | 1.90*17.03 | m2 | 32.357 | |
| | | | | RAZEM | 60.840 |
| 501 d.2 8 | KNR 0-33 0102-04 | Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, PAROC FAS 3 o grubości 18 cm, na zaprawę klejową Sto-Baukleber | m2 | | |
| | | poz.500 | m2 | 60.840 | |
| | | | | RAZEM | 60.840 |
| 502 d.2 8 | KNR 0-33 0101-03 | Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm STYROPOL Baza/Ściana na klej na płycie stropowej łącznika | m2 | | |
| | | (4.30+0.15*4+0.12*2+0.305*2)*14.165 | m2 | 81.449 | |
| | | | | RAZEM | 81.449 |
| 503 d.2 8 | KNR 0-33 0102-05 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glassfassergewebe na masie zbrojącej StoLevel Uni | m2 | | |
| | | poz.500 | m2 | 60.840 | |
| | | poz.502 | m2 | 81.449 | |
| | | | | RAZEM | 142.289 |
| 504 d.2 8 | KNR 0-33 0125-01 | Gruntowanie powierzchni preparatem StoPrep Miral pod tynk cienkowarstwowy | m2 | | |
| | | poz.500 | m2 | 60.840 | |
| | | poz.502 | m2 | 81.449 | |
| | | | | RAZEM | 142.289 |
| 505 d.2 8 | KNR 0-33 0125-05 | Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - tynk StoSilko MP, cienkowarstwowy zatarty na gładko, kolor RAL 7047, наносzony w dwóch warstwach | m2 | | |
| | | poz.500 | m2 | 60.840 | |
| | | poz.502 | m2 | 81.449 | |
| | | | | RAZEM | 142.289 |
| 506 d.2 8 | KNR 0-33 0102-04 | Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, kamiennej PAROC WAS 25t o grubości 15 cm, pokrytej jednostronnie welonem szklanym, na zaprawę klejową Sto Baukleber | m2 | | |
| | | <ściany łącznika>(1.945*2+1.08*2)*4.43 | m2 | 26.802 | |
| | | 11.80*(0.305*2+0.31)*2 | m2 | 21.712 | |
| | | (0.40+2.55)*2*0.80*5 | m2 | 23.600 | |
| | | | | RAZEM | 72.114 |
| 507 d.2 8 | KNR 0-23 2612-05 | Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kamiennej do ścian na łączniki mechaniczne w ilości 6 szt/m2 do ścian z betonu | szt | | |
| | | 435.0 | szt | 435.000 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | | RAZEM | 435.000 |
| 508 d.2 8 | KNR 0-33 0123-03 | Dostawa i montaż profili dylatacyjnych ze zintegrowaną siatką zbrojącą Sto Dehnfugenprofil typ E | m | | |
| | | 6.705*6*2 | m | 80.460 | |
| | | | | RAZEM | 80.460 |
| 509 d.2 8 | KNR 0-33 0122-01 | Dostawa i montaż listwy startowej aluminiowej Sto-SockelabschluBleiste | m | | |
| | | (27.41+120.31)*2 | m | 295.440 | |
| | | | | RAZEM | 295.440 |
| 510 d.2 8 | KNR 0-33 0105-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA typu ARBET (odmiana samogasnąca) grubości 15 cm klejonymi do podłoża zaprawą Sto-Baukleber wraz z ułożeniem siatki z włókna Sto-Glassfassergewebei na zaprawie zbrojeniowej Sto-Level Uni i zagruntowaniem podłoża grunte StoPrep Miral - roboty wykonywane ręcznie | m2 | | |
| | | <ściany świetlików>9.48*3.33*2*4-1.885*1.08*8*4 | m2 | 187.402 | |
| | | 5.15*2.55*2*4-1.87*1.89*4*4 | m2 | 48.511 | |
| | | 4.69*2.55*4-1.87*1.08*4 | m2 | 39.760 | |
| | | 4.57*3.33*4-1.87*1.08*8 | m2 | 44.716 | |
| | | (0.445*4+0.58*16)*0.78 | m2 | 8.627 | |
| | | (0.25+2.70*2)*0.80*4 | m2 | 18.080 | |
| | | 3.50*13.895+0.55*212.205+(13.895+0.55*2)*2*0.45 | m2 | 178.841 | |
| | | 27.41*(6.705+6.375)-(1.695*3.30+0.985*2.70*2+1.225*2.70*2) | m2 | 340.995 | |
| | | (59.52+51.645)*6.705-0.85*2.70*52 | m2 | 626.021 | |
| | | (60.58+17.115+8.035+43.335)*6.705-(0.99*2.70*38+1.0*2.70*21+1.43+2.27+4.27*4.30+8.035*3.30) | m2 | 658.530 | |
| | | (1.53*2+1.57)*3.43-1.34*2.70 | m2 | 12.263 | |
| | | | | RAZEM | 2163.746 |
| 511 d.2 8 | KNR 0-33 0105-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA typu ARBET (odmiana samogasnąca) grubości 18 cm klejonymi do podłoża zaprawą Sto-Baukleber wraz z ułożeniem siatki z włókna Sto-Glassfassergewebei na zaprawie zbrojeniowej Sto-Level Uni i zagruntowaniem podłoża grunte StoPrep Miral - roboty wykonywane ręcznie | m2 | | |
| | | (1.155+0.41)*6.705*2-1.225*2.70*2 | m2 | 14.372 | |
| | | (0.985+0.38)*6.705*2-1.045*2.70 | m2 | 15.483 | |
| | | (0.29+1.60*2+0.15)*3.465 | m2 | 12.613 | |
| | | | | RAZEM | 42.468 |
| 512 d.2 8 | KNR 0-33 0105-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA typu ARBET (odmiana samogasnąca) grubości 23 cm klejonymi do podłoża zaprawą Sto-Baukleber wraz z ułożeniem siatki z włókna Sto-Glassfassergewebei na zaprawie zbrojeniowej Sto-Level Uni i zagruntowaniem podłoża grunte StoPrep Miral - roboty wykonywane ręcznie | m2 | | |
| | | 0.355*6.705*2 | m2 | 4.761 | |
| | | | | RAZEM | 4.761 |
| 513 d.2 8 | KNR 0-33 0102-05 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glassfassergewebe na masie zbrojącej StoLevel Uni, powierzchnie nieocieplone i ościeża | m2 | | |
| | | 17.115*(6.705+3.30)-(0.995*4.50*11+0.995*3.30*11) | m2 | 85.865 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | $(0.49+0.63)*2*3.0$ | m2 | 6.720 | |
| | | $0.30*4.50*23$ | m2 | 31.050 | |
| | | $(0.85+2.70*2)*0.15*52$ | m2 | 48.750 | |
| | | $(1.01+2.70*2)*0.15*61$ | m2 | 58.652 | |
| | | $(1.33+2.70*2)*0.15$ | m2 | 1.010 | |
| | | $(1.84+1.04*2)*0.15*56+(1.75+1.04*2)*0.15*8$ | m2 | 37.524 | |
| | | | | RAZEM | 269.571 |
| 514 d.2 8 | KNR 0-33 0125-01 | Gruntowanie powierzchni preparatem StoPrep Miral pod tynk cienkowarstwowy | m2 | | |
| | | poz.513 | m2 | 269.571 | |
| | | | | RAZEM | 269.571 |
| 515 d.2 8 | KNR 0-33 0121-01 | Ochrona narożników wypukłych na elewacji profilem narożnikowym do wykonania naroży o kącie 90 stopni Sto-Gewebewinkel | m | | |
| | | $(0.90+2.70*2)*52+(1.01+2.70*2)*61+(0.995+3.32*2)*10+(1.22+2.70*2)*2$ | m | 808.200 | |
| | | $(1.885+1.04*2)*56+(1.75+1.08*2)*8$ | m | 253.320 | |
| | | $7.815+3.315*2$ | m | 14.445 | |
| | | $6.375*12$ | m | 76.500 | |
| | | $1.43+2.27*2+8.035+3.30*2+1.695+3.30*2$ | m | 28.900 | |
| | | | | RAZEM | 1181.365 |
| 516 d.2 8 | KNR 0-33 0123-05 | Montaż listew przyokiennych uszczelniających Sto Anpuzliste | m | | |
| | | $(0.90+2.70)*2*52+(1.01+2.70)*2*61+(0.995+3.32)*2*10+(1.22+2.70)*2*2$ | m | 929.000 | |
| | | $(1.885+1.04)*2*56+(1.75+1.08)*2*8$ | m | 372.880 | |
| | | $(7.815+3.315)*2$ | m | 22.260 | |
| | | $1.43+2.27*2+1.33*2.70*2$ | m | 13.152 | |
| | | | | RAZEM | 1337.292 |
| 517 d.2 8 | KNR 0-33 0125-05 | Tynki elewacyjne z masy tynkarskiej silikonowej StoSilko MP, wykonany ręcznie, cienkowarstwowy zatarty na gładko, kolor 32 137 | m2 | | |
| | | $(1.355+1.745+1.365+1.575)*6.705-(1.225*4.50*2+0.985*4.50)$ | m2 | 25.041 | |
| | | $(43.335+8.035+17.115+60.58)*6.705-(0.99*4.50*38+1.0*4.50*21+8.035*4.50+1.43*2.27+4.27*4.30)$ | m2 | 543.826 | |
| | | | | RAZEM | 568.867 |
| 518 d.2 8 | KNR 0-33 0125-05 | Tynki elewacyjne z masy tynkarskiej silikonowej StoSilko MP, wykonany ręcznie, cienkowarstwowy zatarty na gładko, kolor 37100 | m2 | | |
| | | poz.510+poz.511+poz.512+poz.513 | m2 | 2480.546 | |
| | | poz.517*-1.0 | m2 | -568.867 | |
| | | | | RAZEM | 1911.679 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 519 d.2 8 | KNR AT-09 0803-08 | Okładziny ścian z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm | m2 | | |
| | | <ściany świetlików>9.48*3.33*2*4-1.885*1.08*8*4 | m2 | 187.402 | |
| | | 5.15*2.55*2*4-1.87*1.89*4*4 | m2 | 48.511 | |
| | | 4.69*2.55*4-1.87*1.08*4 | m2 | 39.760 | |
| | | 4.57*3.33*4-1.87*1.08*8 | m2 | 44.716 | |
| | | (0.445*4+0.58*16)*0.78 | m2 | 8.627 | |
| | | <ściany łącznika>(1.945*2+1.08*2)*4.43 | m2 | 26.802 | |
| | | 11.80*(0.305*2+0.31)*2 | m2 | 21.712 | |
| | | (0.40+2.55)*2*0.80*5 | m2 | 23.600 | |
| | | | | RAZEM | 401.130 |
| 520 d.2 8 | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm o szerokości do 25 cm w rozwinięciu | m2 | | |
| | | (0.90*52+1.01*61+0.995*10+1.22*2)*0.25 | m2 | 30.200 | |
| | | (1.885*56+1.75*8)*0.25 | m2 | 29.890 | |
| | | | | RAZEM | 60.090 |
| 521 d.2 8 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm o szerokości ponad 25 cm w rozwinięciu | m2 | | |
| | | (27.56+120.49)*2*0.50 | m2 | 148.050 | |
| | | | | RAZEM | 148.050 |
| 522 d.2 8 | NNRNKB 202 0531-01 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, okrągłe o średnicy 8 cm | m | | |
| | | 2.50*4*6 | m | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 523 d.2 8 | NNRNKB 202 0531-02 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, okrągłe o średnicy 10 cm | m | | |
| | | 4.50*4 | m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 524 d.2 8 | NNRNKB 202 0531-06 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, prostokątne do 40 cm w rozwinięciu | m | | |
| | | 6.20*32 | m | 198.400 | |
| | | | | RAZEM | 198.400 |
| 525 d.2 8 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin | m3 | | |
| | | poz.492*0.04 | m3 | 48.916 | |
| | | poz.493*0.01 | m3 | 12.229 | |
| | | poz.494*0.02 | m3 | 24.458 | |
| | | | | RAZEM | 85.603 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| 526 d.2 8 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: oplata za kontener | szt | | |
| | | 13.0 | szt | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 29 | DŹWIG WEWNĘTRZNY | | | | |
| 527 d.2 9 | KNR 7-33 0103-07 | Dostawa i montaż dźwigu KONE PW 13/10- 19 MonoSpace, typ 58789987_D1, wewnętrznego o nośności 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 m z dwoma przystankami | kpl. | | |
| | | 1.0 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 528 d.2 9 | KNR 7-33 0108-05 | Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigu wewnętrznego o nośności 1000 kg i prędkości 1m/s | kpl. | | |
| | | 1.0 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | ZBIORNIK RETENCYJNY | | | | |
| 529 d.3 0 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 4.20*9.20*0.10 | m3 | 3.864 | |
| | | 4.0*9.0*3.48 | m3 | 125.280 | |
| | | 1.10*1.10*0.25*2 | m3 | 0.605 | |
| | | | | RAZEM | 129.749 |
| 530 d.3 0 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km do 20 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.III-IV Krotność = 38 | m3 | | |
| | | poz.529 | m3 | 129.749 | |
| | | | | RAZEM | 129.749 |
| 531 d.3 0 | KNR 2-01 z.o. pkt 2.8.3. | Dodatkowe nakłady robocizny za oczyszczenie nawierzchni dróg utwardzonych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych | m3 | | |
| | | poz.529 | m3 | 129.749 | |
| | | | | RAZEM | 129.749 |
| 532 d.3 0 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | | |
| | | (5.40*10.40+10.0*15.0)*0.50*3.83-129.75 | m3 | 265.046 | |
| | | | | RAZEM | 265.046 |
| 533 d.3 0 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu B 10 pod zbiornik retencyjny | m3 | | |
| | | 4.20*9.20*0.10 | m3 | 3.864 | |
| | | | | RAZEM | 3.864 |
| 534 d.3 0 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu i płycie konstrukcyjnej górnej zbiornika | m2 | | |
| | | 4.20*9.20 | m2 | 38.640 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | 4.0*9.0 | m2 | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 74.640 |
| 535 d.3 0 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwodna z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na podłożu z chudego betonu i płycie konstrukcyjnej górnej zbiornika | m2 | | |
| | | poz.534 | m2 | 74.640 | |
| | | | | RAZEM | 74.640 |
| 536 d.3 0 | KNR 2-02 1902-01 | Deskowanie tradycyjne płyty dennej zbiornika | m2 | | |
| | | $(4.0+9.0)*(0.35+0.41)*0.50*2$ | m2 | 9.880 | |
| | | | | RAZEM | 9.880 |
| 537 d.3 0 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 4294.0*0.001 | t | 4.294 | |
| | | | | RAZEM | 4.294 |
| 538 d.3 0 | KNR 2-02 1916-06 | Żelbetowe dno zbiornika z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonane pompą do betonu | m3 | | |
| | | $4.0*9.0*(0.35+0.41)*0.50$ | m3 | 13.680 | |
| | | | | RAZEM | 13.680 |
| 539 d.3 0 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko dla dna zbiornika retencyjnego | m2 | | |
| | | 3.50*8.50 | m2 | 29.750 | |
| | | | | RAZEM | 29.750 |
| 540 d.3 0 | KNR 2-02 1904-04 | Deskowanie ścian żelbetowych zbiornika o wysokości do 4 m sklejką szalunkową wodoodporną | m2 | | |
| | | $(4.0+9.0)*2*3.13$ | m2 | 81.380 | |
| | | $(3.50+8.50)*2*3.13$ | m2 | 75.120 | |
| | | $1.10*4*0.25*2+0.80*4*0.39*2$ | m2 | 4.696 | |
| | | | | RAZEM | 161.196 |
| 541 d.3 0 | KNR 2-02 1920-05 | Betonowanie ścian zbiornika, zbrojonych o grubości do 30 cm o wysokości do 2 m z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonane pompą do betonu | m3 | | |
| | | $(4.0+8.50)*2*2.78*0.25$ | m3 | 17.375 | |
| | | $(1.10+0.80)*0.25*0.15*2*2$ | m3 | 0.285 | |
| | | | | RAZEM | 17.660 |
| 542 d.3 0 | KNR 2-02 1912-01 | Ręczny montaż przejść tulejowych w ścianach żelbetowych zbiornika | szt. | | |
| | | 4.0 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 543 d.3 0 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropu zbiornika z betonu wodoszczelnego C 25/30 W8, grubości 15 cm płaskie | m2 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| | | 4.0*9.0 | m2 | 36.000 | |
| | | 1.10*1.10*2 | m2 | 2.420 | |
| | | | | RAZEM | 38.420 |
| 544 d.3 0 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropu zbiornika z betonu wodoszczelnego C 25/30 W8, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 35 cm | m2 | | |
| | | 5.0*8.0*20-1.10*1.10*23 | m2 | 772.170 | |
| | | | | RAZEM | 772.170 |
| 545 d.3 0 | KNR-W 2-18 0529-03 | Osadzenie włązów żeliwnych typu ciężkiego, przejazdowych | szt | | |
| | | 2.0 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 546 d.3 0 | KNR-W 2-18 0529-04 | Osadzenie klamer zejściowych z pręta ocynkowanego śr. 20 mm | szt | | |
| | | 18.0 | szt | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 547 d.3 0 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pionowa z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ścian zbiornika | m2 | | |
| | | (4.0+9.0)*2*3.48 | m2 | 90.480 | |
| | | 1.10*4*0.25*2 | m2 | 2.200 | |
| | | | | RAZEM | 92.680 |
| 548 d.3 0 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwodna z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na ścianach zbiornika | m2 | | |
| | | poz.547 | m2 | 92.680 | |
| | | | | RAZEM | 92.680 |
| 549 d.3 0 | KNR 2-02 1927-02 | Próby szczelności zbiornika retencyjnego - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm | m | | |
| | | 30.0 | m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 550 d.3 0 | KNR 2-02 1927-08 | Próba szczelności zbiornika retencyjnego | prob. | | |
| | | 2.0 | prob. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 551 d.3 0 | KNR 2-02 1927-04 | Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień | kg | | |
| | | 18.50*2 | kg | 37.000 | |
| | | | | RAZEM | 37.000 |
| 552 d.3 0 | KNR 2-02 1927-06 | Próby szczelności zbiornika retencyjnego - napełnienie wodą zbiornika rurami o śr.do 50 mm | m3 | | |
| | | (3.50*8.50*2.78+0.80*0.80*0.39*2)*2 | m3 | 166.408 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 166.408 |
| 553 d.3 0 | KNR 2-02 1927-09 | Próby szczelności zbiornika retencyjnego - spust lub napełnienie wodą w sposób grawitacyjny | prob. | | |
| | | 3.50*8.50*2.78+0.80*0.80*0.39*2 | prob. | 83.204 | |
| | | | | RAZEM | 83.204 |
| 554 d.3 0 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III ziemią z odkładu z przerzutem na odległość do 3 m | m3 | | |
| | | poz.532*0.50 | m3 | 132.523 | |
| | | | | RAZEM | 132.523 |
| 555 d.3 0 | KNR 2-01 0215-06 | Mechaniczne zasypianie części wykopu, wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 ziemią z odkładu, gruncie kat.III | m3 | | |
| | | poz.554 | m3 | 132.523 | |
| | | | | RAZEM | 132.523 |
| 556 d.3 0 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zasypki wykonanej mechanicznie zagęszczarkami spalinowymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | | |
| | | poz.554 | m3 | 132.523 | |
| | | | | RAZEM | 132.523 |
| 31 | SKŁADZIK NA ODPADY | | | | |
| 557 d.3 1 | KNR 2-01 0312-10 | Ręczne wykopanie dołów pod stopy fundamentowe o głębokości do 1.0 m, grunt kategorii III | dół. | | |
| | | 8.0 | dół. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 558 d.3 1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C 8/10 pod stopy fundamentowe składowiska na odpady | m3 | | |
| | | 0.50*0.52*0.10*8 | m3 | 0.208 | |
| | | | | RAZEM | 0.208 |
| 559 d.3 1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 67.0*0.001 | t | 0.067 | |
| | | | | RAZEM | 0.067 |
| 560 d.3 1 | KNR 2-02 0204-08 | Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe z betonu C 20/25, o objętości do 2.5 m3 | m3 | | |
| | | 0.40*0.40*0.30*8+0.24*0.24*0.60*8 | m3 | 0.660 | |
| | | | | RAZEM | 0.660 |
| 561 d.3 1 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie marek stalowych do spawania słupów | kg | | |
| | | 5.60+9.60 | kg | 15.200 | |
| | | | | RAZEM | 15.200 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 562 d.3 1 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej składzika pomalowanych proszkowo, przekroje profili zgodnie z projektem | t | | |
| | | (808.70-5.6-9.60)*1.03*1.025*0.001 | t | 0.838 | |
| | | | | RAZEM | 0.838 |
| 563 d.3 1 | KNR 2-02 1210-02 | Dostawa i montaż boocznych paneli z blachy perforowanej osadzonej w kątownikach ze stali nierdzewnej, panele malowane proszkowo | m2 | | |
| | | 1.35*1.35+1.35*1.05*4+1.35*0.96*4 | m2 | 12.677 | |
| | | | | RAZEM | 12.677 |
| 564 d.3 1 | KNR 2-02 1220-04 | Pokrycie daszka jednospadowego blachą trapezową powlekaną RP-TR 55-02 | m2 | | |
| | | 4.66*3.0 | m2 | 13.980 | |
| | | | | RAZEM | 13.980 |
| 565 d.3 1 | KNR 2-02 1208-03 | Dostawa i montaż zderzaków osłonowych na kosze | m | | |
| | | 3.50+1.10*2+1.80*2 | m | 9.300 | |
| | | | | RAZEM | 9.300 |
| 566 d.3 1 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odległość do 3 m po wykonaniu robót z rozplantowaniem nadmiaru ziemi w istniejącym terenie | m3 | | |
| | | 23.10 | m3 | 23.100 | |
| | | | | RAZEM | 23.100 |
| 32 | MUR OPOROWY | | | | |
| 567 d.3 2 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 5.63 | m3 | 5.630 | |
| | | 10.02 | m3 | 10.020 | |
| | | <ściany muru>32.20*0.20 | m3 | 6.440 | |
| | | | | RAZEM | 22.090 |
| 568 d.3 2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km do 20 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.III-IV Krotność = 38 | m3 | | |
| | | poz.567 | m3 | 22.090 | |
| | | | | RAZEM | 22.090 |
| 569 d.3 2 | KNR 2-01 z.o. pkt 2.8.3. | Dodatkowe nakłady robocizny za oczyszczenie nawierzchni dróg utwardzonych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych | m3 | | |
| | | poz.567 | m3 | 22.090 | |
| | | | | RAZEM | 22.090 |
| 570 d.3 2 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | | |
| | | 24.50*(0.80+1.50)*0.50*1.15+24.50*(1.90+3.15)*0.50*2.08 | m3 | 161.075 | |
| | | 1.9*(0.80+1.50)*0.50*1.15+1.90*(1.40+2.40)*0.50*1.60 | m3 | 8.289 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| | | 1.90*0.60*1.0+1.90*(1.35+2.05)*0.50*1.10 | m3 | 4.693 | |
| | | poz.567*-1.0 | m3 | -22.090 | |
| | | | | RAZEM | 151.967 |
| 571 d.3 2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu B 10 pod mury oporowe | m3 | | |
| | | 1.90*3*1.20*0.10+1.90*0.95*0.10+1.20*0.50*0.50*2 | m3 | 1.465 | |
| | | 24.50*1.70*0.10 | m3 | 4.165 | |
| | | | | RAZEM | 5.630 |
| 572 d.3 2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu | m2 | | |
| | | 1.90*3*1.20+1.90*0.95+1.20*0.50*2 | m2 | 9.845 | |
| | | 24.50*1.70 | m2 | 41.650 | |
| | | | | RAZEM | 51.495 |
| 573 d.3 2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 1439.0*.001 | t | 1.439 | |
| | | | | RAZEM | 1.439 |
| 574 d.3 2 | KNR 2-02 0238-01 | Ściany oporowe żelbetowa z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonana pompą do betonu- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej | m3 | | |
| | | 1.90*1.0*0.25+1.90*0.75*0.25 | m3 | 0.831 | |
| | | 24.50*1.50*0.25 | m3 | 9.188 | |
| | | | | RAZEM | 10.019 |
| 575 d.3 2 | KNR 2-02 0239-03 | Ściany oporowe żelbetowa z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonana pompą do betonu, część pionowa o wysokości do 3m i przekroju prostokątnym grubości do 20cm | m3 | | |
| | | 1.90*1.34*0.20+1.90*0.85*0.20 | m3 | 0.832 | |
| | | 24.50*1.83*0.20 | m3 | 8.967 | |
| | | | | RAZEM | 9.799 |
| 576 d.3 2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pionowa z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ścian muru oporowego | m2 | | |
| | | 24.50*(1.73+0.60)+0.20*1.20*2 | m2 | 57.565 | |
| | | 1.90*(0.75+0.45+1.24+0.94)+0.20*0.60*4 | m2 | 6.902 | |
| | | | | RAZEM | 64.467 |
| 577 d.3 2 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III ziemią z odkładu z przetrutem na odległość do 3 m | m3 | | |
| | | poz.570*0.50 | m3 | 75.984 | |
| | | | | RAZEM | 75.984 |
| 578 d.3 2 | KNR 2-01 0215-06 | Mechaniczne zasypianie części wykopu, wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 ziemią z odkładu, gruncie kat.III | m3 | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| | | poz.570*0.50 | m3 | 75.984 | |
| | | | | RAZEM | 75.984 |
| 579 d.3 2 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zasypki wykonanej mechanicznie zagęszczarkami spalinowymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | | |
| | | poz.570*0.50 | m3 | 75.984 | |
| | | | | RAZEM | 75.984 |
| 33 FUNDAMENT AGREGATU | | | | | |
| 580 d.3 3 | KNR 2-02 0281-02 | Podkłady betonowe z betonu B 10 pod fundament agregatu | m2 | | |
| | | 1.90*4.35 | m2 | 8.265 | |
| | | | | RAZEM | 8.265 |
| 581 d.3 3 | KNR 2-02 0281-04 | Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podłoża ponad 10 cm do 20 cm, z betonu C 8/10 Krotność = 2 | m2 | | |
| | | poz.580 | m2 | 8.265 | |
| | | | | RAZEM | 8.265 |
| 582 d.3 3 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu | m2 | | |
| | | 1.90*4.35 | m2 | 8.265 | |
| | | | | RAZEM | 8.265 |
| 583 d.3 3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | t | | |
| | | 207.0*0.001 | t | 0.207 | |
| | | | | RAZEM | 0.207 |
| 584 d.3 3 | KNR 2-02 0283-04 | Fundamenty żelbetowe z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonana pompą do betonu o objętości do 5m 3, fundamentu pod agregat | m3 | | |
| | | 1.70*4.15*0.35 | m3 | 2.469 | |
| | | | | RAZEM | 2.469 |
| 585 d.3 3 | KNR 2-02 0282-04 | Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m | szt. | | |
| | | 16.0 | szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 586 d.3 3 | KNR 7-28 0104-01 | Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub | zst.śr. | | |
| | | 4.0 | zst.śr. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 587 d.3 3 | KNR 7-28 0105-01 | Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 40 cm betonem C25/30 W8 | otw. | | |
| | | 16.0 | otw. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 588 d.3 3 | KNR 7-28 0105-06 | Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchni ponad 3 m2 zaprawą cementową M 12 | m3 | | |
| | | 1.70*4.15*0.05 | m3 | 0.353 | |
| | | | | RAZEM | 0.353 |

5. KALKULACJA UPROSZCZONA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | STROPODACH ROZBIÓRKI | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachu, murów ogniowych, świetlików i daszków nad rampami z papy zgrzewalnej na betonie na zakład | | m2 | | 1063.636 | |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów z blachy nie nadającej się do użytku | | m2 | | 638.468 | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie pokrycia daszka z blachy nie nadającej się do użytku na ścianie zachodniej | | m2 | | 8 | |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0803-01 | Rozebranie konstrukcji metalowej daszka nad wejściem na ścianie zachodniej | | m2 | | 8 | |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej | | m2 | | 359.179 | |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | | m | | 42 | |
| 7 d.1 | KNR 4-02 0234-09 | Demontaż rur deszczowych żeliwnych o średnicy 150 mm | | szt. | | 14 | |
| 8 d.1 | KNR-W 4-02 0215-09 | Demontaż czyszczaka żeliwnego o śr. 150 mm w kanalizacji deszczowej | | szt. | | 14 | |
| 9 d.1 | KNR 4-02 0233-04 | Demontaż podejścia odpływowych z rur żeliwnych o śr. 150 mm | | szt. | | 14 | |
| 10 d.1 | KNR-W 4-02 0229-05 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacji deszczowej o śr. 150 mm - na ścianach budynku | | m | | 39.2 | |
| 11 d.1 | KNR-W 4-02 0203-09 | Wstawienie korka żeliwnego o śr. 150 mm w kanalizacji deszczowej | | szt. | | 14 | |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | | m | | 120.05 | |
| 13 d.1 | KNR-W 4-02 40206-01 | Demontaż wyrzutni dachowych wraz z podstawami | | szt. | | 2 | |
| 14 d.1 | KNR-W 4-02 40202-01 | Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników wentylacji mechanicznej na dachu | | szt. | | 168 | |
| 15 d.1 | KNR-W 4-02 40210-01 | Demontaż wentylatorów WD 20 i WD 25 | | szt. | | 3 | |
| 16 d.1 | KNR-W 4-02 40213-01 | Demontaż wywietrzaków typ A d=160 | | szt. | | 19 | |
| 17 d.1 | KNR-W 4-02 40213-02 | Demontaż wywietrzaków typ A d=400 | | szt. | | 4 | |
| 18 d.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych i nakryw murów ogniowych | | m2 | | 7.605 | |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i murów ogniowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | | m3 | | 38.237 | |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0349-03 | Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | | m3 | | 20.434 | |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących z cegły pełnej ponad dachem | | m3 | | 3.779 | |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Skucie żelbetowych gzymsów świetlików dachowych, część występu wystająca po za lico ściany zewnętrznej podłużnej | | m3 | | 3.366 | |
| 23 d.1 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2 m2 w miejscu luksferów szklanych | | m2 | | 128.962 | |
| 24 d.1 | KNR-W 4-01 1111-02 | Rozebranie luksferów szklanych na zaprawie cementowej w świetlikach dachowych | | m2 | | 128.962 | |
| 25 d.1 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachu, z dwóch warstw papy asfaltowej i warstwy papy na osnowie technicznej na zakład, podłoże betonowe, świetlików i daszków nad rampami | | m2 | | 696.612 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 26 d.1 | KNR 4-01 0534-07 | Provizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem folią polietylenową czarną | | m2 | | 696.612 | |
| 27 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka wylewki betonowej grubości do 15 cm istniejącego stropodachu i daszków nad rampami | | m3 | | 34.831 | |
| 28 d.1 | KNR-W 4-01 0609-03 | Rozebranie istniejącej izolacji z warstwy wełny mineralnej grubości 7 cm | | m2 | | 696.612 | |
| 29 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, stropodachu, stropu, daszków nad rampami i ścian żelbetonowych maszynowni | | m3 | | 69.727 | |
| 30 d.1 | KNR 4-01 0351-01 | Rozebranie stropów płaskich Kleina daszków nad rampami | | m2 | | 140.698 | |
| 31 d.1 | KNR 4-01 0352-01 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej stropodachu w miejscu projektowanej maszynowni i klatki schodowej | | m2 | | 71.053 | |
| 32 d.1 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości 260 mm | | m | | 457.6 | |
| 33 d.1 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek podciągów z dwuteowników stalowych o wysokości 340 mm | | m | | 119.65 | |
| 34 d.1 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie belek stalowych dwuteowych NP 260 i NP 340 i innych elementów stalowych z rozbiórki na złom | | t | | 34.319 | |
| 35 d.1 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | | t | | 34.319 | |
| 36 d.1 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiorek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | | t | | 6.791 | |
| 37 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na istniejącym stropodachu | | m2 | | 696.612 | |
| 38 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglano-koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 104.871 | |
| 39 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglano-koparko-ładowarką na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 15 | |
| 40 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 144.603 | |
| 41 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiorek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 23 | |
| 42 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja szkła z rozbiorek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 3 | |
| 43 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja materiałów różnych z rozbiorek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 2 | |
| 44 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiorek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 4 | |
| 45 d.1 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja wełny mineralnej z rozbiorek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 9 | |
| 2 | ŚCIANY I ŚCIANKI - ROZBIÓRKA | | | | | | |
| 46 d.2 | KNR-W 4-01 1111-02 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych | | m2 | | 250.592 | |
| 47 d.2 | KNR-W 4-01 1111-01 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych | | m2 | | 104.483 | |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku | | m2 | | 109.973 | |
| 49 d.2 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej | | m2 | | 97.754 | |
| 50 d.2 | KNR-W 4-01 0353-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | | m | | 256.385 | |
| 51 d.2 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 | | szt. | | 3 | |
| 52 d.2 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | | m2 | | 238.873 | |
| 53 d.2 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 | | szt. | | 9 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 54 d.2 | KNR-W 4-01 0353-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | | m2 | | 265.753 | |
| 55 d.2 | KNR-W 4-01 0353-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | | szt. | | 39 | |
| 56 d.2 | KNR-W 4-01 0353-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | | m2 | | 168.836 | |
| 57 d.2 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | | szt. | | 8 | |
| 58 d.2 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | | m2 | | 104.483 | |
| 59 d.2 | KNR-W 4-01 0353-13 | Wykucie z muru krated wentylacyjnych, drzwiczek i innych drobnych elementów stalowych | | szt. | | 250 | |
| 60 d.2 | KNR-W 4-01 0346-02 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły | | m2 | | 28.468 | |
| 61 d.2 | KNR-W 4-01 0346-03 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły | | m2 | | 1420.005 | |
| 62 d.2 | KNR-W 4-01 0346-06 | Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej | | m2 | | 13.868 | |
| 63 d.2 | KNR-W 4-01 0314-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek stalowych | | m3 | | 33.644 | |
| 64 d.2 | KNR 2-02 0281-01 | Podlewka betonowa, poduszka z betonu C 20/25 o grubości 10cm i powierzchni do 5m2 pod oparcie nadproży stalowych | | m2 | | 11.694 | |
| 65 d.2 | KNR 2-02 0281-04 | Dopłata za każde dalsze 5 cm grubości podlewki ponad 10 cm do 15 cm | | m2 | | 11.694 | |
| 66 d.2 | KNR-W 4-01 0314-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z ceownika NP 240 mm | | m | | 340.94 | |
| 67 d.2 | KNR-W 4-01 0314-05 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z dwuteownika HEB 280 | | m | | 8.73 | |
| 68 d.2 | KNR-W 4-01 1303-01 | Dopłata za skręcanie nadproży stalowych na śruby z osadzeniem tulei dystansowych | | kg | | 11527.2 | |
| 69 d.2 | KNR-W 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych nadproży nad otworami | | m | | 1075.2 | |
| 70 d.2 | KNR-W 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki stalowej mlekiem cementowym | | m2 | | 354.82 | |
| 71 d.2 | KNR-W 4-01 0704-03 | Wypełnienie oczek siatki zamocowanej na nadprożach stalowych zaprawą cementową | | m2 | | 354.82 | |
| 72 d.2 | KNR-W 4-01 0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | | m3 | | 189.992 | |
| 73 d.2 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1/2 cegły | | m3 | | 178.401 | |
| 74 d.2 | KNR 4-04 0302-05 | Rozebranie ławy fundamentowej żelbetowej o wysokości do 100 cm, fundament ściany zewnętrznej piwnic w osiach 14-16 w miejscu projektowanej klatki schodowej | | m3 | | 7.392 | |
| 75 d.2 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbórka podłoża betonowego pod ławę o grubości do 15 cm w osiach 14-16 | | m3 | | 1.001 | |
| 76 d.2 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | | m3 | | 6.815 | |
| 77 d.2 | KNR-W 4-01 0333-05 | Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł dla ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m | | 123.27 | |
| 78 d.2 | KNR-W 4-01 0333-06 | Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł dla ściany o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m | | 120.585 | |
| 79 d.2 | KNR-W 4-01 0333-07 | Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł dla ścian o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | | m | | 39.42 | |
| 80 d.2 | KNR-W 4-01 0334-05 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł dla ścianek o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m | | 39.685 | |
| 81 d.2 | KNR-W 4-01 0334-06 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł dla ściany o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m | | 33.515 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 82 d.2 | KNR-W 4-01 0334-07 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł dla ścian o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m | | 8.47 | |
| 83 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 622.383 | |
| 84 d.2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 90 | |
| 85 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 28.423 | |
| 86 d.2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 4 | |
| 87 d.2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja szkła z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 6 | |
| 88 d.2 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie elementów stalowych z rozbiórki na złom | | t | | 6.791 | |
| 89 d.2 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | | t | | 6.791 | |
| 90 d.2 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiorek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | | t | | 6.791 | |
| 3 | RAMPY I POCHYLNIA - ROZBIÓRKA | | | | | | |
| 91 d.3 | KNR 2-31 0818-01 | Rozebranie metalowych balustrad ochronnych rurowych | | m | | 25.3 | |
| 92 d.3 | KNR 2-31 0818-02 | Rozebranie narożników ochronnych z cewnika zabetonowanych na krawędzi rampy | | m | | 279.04 | |
| 93 d.3 | KNR 4-04 0802-01 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych | | m2 | | 27.678 | |
| 94 d.3 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka płyty żelbetowej rampy i pojazdu oraz schodów żelbetowych zewnętrznych | | m3 | | 38.577 | |
| 95 d.3 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji poziomej z papy na betonie ułożonej pod płytą żelbetową | | m2 | | 445.832 | |
| 96 d.3 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych nakryw muru zejściowego przy ścianie szczytowej budynku, zejście do transformatorowni | | m2 | | 2.903 | |
| 97 d.3 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ponad 1/2 cegły muru zejściowego przy ścianie szczytowej budynku, zejście do transformatorowni | | m3 | | 3.677 | |
| 98 d.3 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka betonowej szlichty o grubości do 15 cm | | m3 | | 21.888 | |
| 99 d.3 | KNR 4-04 0301-08 | Rozebranie podłoża rampy z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm | | m3 | | 96.157 | |
| 100 d.3 | KNR 4-04 0303-01 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm, rampy i pochylni | | m3 | | 64.68 | |
| 101 d.3 | KNR 4-04 0302-04 | Rozebranie ław żelbetowych o wysokości do 70 cm rampy, pochylni i muru zejściowego | | m3 | | 38.52 | |
| 102 d.3 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka podłoża betonowego pod ławy o grubości do 15 cm | | m3 | | 12.84 | |
| 103 d.3 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie elementów stalowych z rozbiórki na złom | | t | | 6.593 | |
| 104 d.3 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | | t | | 6.593 | |
| 105 d.3 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiorek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | | t | | 6.593 | |
| 106 d.3 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 3.677 | |
| 107 d.3 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 1 | |
| 108 d.3 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 275.565 | |
| 109 d.3 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 40 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 110 d.3 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 1 | |
| 4 | POSADZKI I PODŁOŻA - ROZBIÓRKA | | | | | | |
| 111 d.4 | KNR 4-04 0405-03 | Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust | | m2 | | 47.02 | |
| 112 d.4 | KNR 4-04 0405-04 | Rozebranie drewnianych legarów | | m | | 53.38 | |
| 113 d.4 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki betonowej z cokolikami przyściennymi | | m2 | | 2052.07 | |
| 114 d.4 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej, szlifowanej z cokolikami przyściennymi | | m2 | | 1191.383 | |
| 115 d.4 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie cementowej | | m2 | | 307.218 | |
| 116 d.4 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew przyściennych | | m2 | | 47.946 | |
| 117 d.4 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z wykładziny linoleum przyklejonej do podłoża | | m2 | | 302.589 | |
| 118 d.4 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej przyklejonej do podłoża | | m2 | | 16.743 | |
| 119 d.4 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka szlichty betonowej zbrojonej | | m3 | | 118.073 | |
| 120 d.4 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji poziomej posadzki na gruncie z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku | | m2 | | 3935.766 | |
| 121 d.4 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka betonowej szlichty o grubości do 15 cm | | m3 | | 472.292 | |
| 122 d.4 | KNR 4-04 0301-05 | Rozebranie częściowe podłoża posadzek z betonu gruzowego o grubości do 5 cm | | m3 | | 138.314 | |
| 123 d.4 | KNR 4-04 0303-01 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm kanałów wewnętrznych | | m3 | | 12.624 | |
| 124 d.4 | KNR 4-04 0302-04 | Rozebranie dna żelbetowego o wysokości do 70 cm kanałów wewnętrznych w budynku | | m3 | | 6.892 | |
| 125 d.4 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu betonowego koparko-ładownicą na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 1067.521 | |
| 126 d.4 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 153 | |
| 127 d.4 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja materiałów różnych z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 4 | |
| 128 d.4 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 9 | |
| 5 | WYKOPY | | | | | | |
| 129 d.5 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km | | m3 | | 458.944 | |
| 130 d.5 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km, wymiana gruntu pod fundamenty łącznika | | m3 | | 225.18 | |
| 131 d.5 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km do 20 km samochodami samowładowniczymi po drogach utwardzonych grunt kat.III-IV Krotność = 38 | | m3 | | 684.124 | |
| 132 d.5 | KNR 2-01 z.o. pkt 2.8.3. | Dodatkowe nakłady robocizny za oczyszczenie nawierzchni dróg utwardzonych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych | | m3 | | 684.124 | |
| 133 d.5 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III, założono 50% wykopów do wykonania ręcznie i 50% wykopów do wykonania mechanicznie | | m3 | | 328.093 | |
| 134 d.5 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, grunt kategorii III | | m3 | | 328.093 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 135 d.5 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | | m3 | | 836.62 | |
| 136 d.5 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III ziemią z odkładu z przerzutem na odległość do 3 m | | m3 | | 328.093 | |
| 137 d.5 | KNR 2-01 0215-06 | Mechaniczne zasypianie części wykopu, wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 ziemią z odkładu, gruncie kat.III | | m3 | | 328.093 | |
| 138 d.5 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zasyпки wykonanej mechanicznie zagęszczarkami spalinowymi; grunty sypkie kat. I-III | | m3 | | 328.093 | |
| 139 d.5 | KNR 2-02 1101-07 | Zasypka w miejscu wymiany gruntu z ubitych materiałów sypkich na istniejącym podłożu gruntowym z pospółki zagęszczonej mechanicznie do IS min. 0,97, ID min.0,67, o grubości 15 cm | | m3 | | 217.72 | |
| 6 | FUNDAMENTY | | | | | | |
| 140 d.6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C 8/10 pod fundamenty nowoprojektowane | | m3 | | 97.119 | |
| 141 d.6 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 12.153 | |
| 142 d.6 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C 20/25, szerokości do 0.6 m | | m3 | | 46.643 | |
| 143 d.6 | KNR 2-02 0202-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu C 20/25, szerokości do 0.8 m | | m3 | | 9.585 | |
| 144 d.6 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na ławach fundamentowych pod ściany murywane | | m2 | | 135.953 | |
| 145 d.6 | KNR 2-02 0204-08 | Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe z betonu C 20/25, o objętości do 2.5 m3 | | m3 | | 3.06 | |
| 146 d.6 | KNR 2-02 0282-04 | Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0.5m wykonane w stopach fundamentowych F1 | | szt. | | 40 | |
| 147 d.6 | KNR 7-28 0104-01 | Osadzenie zestawu 4 śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm | | zst.śr. | | 10 | |
| 148 d.6 | KNR 7-28 0105-02 | Zalanie otworów kotwicznych po osadzeniu śrub kotwiących betonem C 20/25, gniazda o głębokości do 60 cm | | otw. | | 40 | |
| 149 d.6 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C 20/25 | | m3 | | 24.463 | |
| 150 d.6 | KNR 2-02 0205-02 | Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C 20/25 - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm | | m3 | | 1.919 | |
| 151 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany fundamentowe F2 żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 8 cm wysokości do 4m w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, fundament łącznika | | m2 | | 32.544 | |
| 152 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany fundamentowe żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian ponad 8 cm do 25 cm Krotność = 17 | | m2 | | 32.544 | |
| 153 d.6 | KNR 0-29 0640-05 | Pozioma bariera przeciwwilgociowa ułożona na ścianach fundamentowych F2 - dwuwarstwowa izolacja z żywicy FK20 na gruncie FK28 | | m2 | | 2.4 | |
| 154 d.6 | KNR 2-02 0616-01 | Dylatacja projektowanych ław fundamentowych od istniejących fundamentów płytami styropianowymi grubości 2 cm | | m2 | | 39.726 | |
| 155 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 7 cm od poziomu -3,69 do poziomu -2,89 w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | | m2 | | 100.876 | |
| 156 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 7 cm od poziomu -3,69 do poziomu -2,89 w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - bonifikata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 7 cm | | m2 | | -100.876 | |
| 157 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | | m2 | | 402.714 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 158 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | | m2 | | 402.714 | |
| 159 d.6 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 35,5 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | | m2 | | 13.804 | |
| 160 d.6 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm od poziomu -2,89 do poziomu stropu nad piwnicą w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 36 cm Krotność = 28 | | m2 | | 13.804 | |
| 161 d.6 | KNR 2-02 0208-06 | Pilastry żelbetowe z betonu C 20/25 dla tarczownic, prostokątne o wysokości do 4 m | | m3 | | 1.891 | |
| 162 d.6 | KNR 0-33 0123-03 | Pionowa dylatacja konstrukcyjna grubości 3 cm tarczownic żelbetowych | | m | | 28.56 | |
| 163 d.6 | KNR 4-01 0322-01 | Kotwienie tarczownicy żelbetowej do istniejących słupów ceglanych pretami wklejanymi na żywicę HILTI HIT HY 70 w mur w rozstawie 50*50 cm z nawierceniem otworów | | szt. | | 425 | |
| 7 | WZMOCNIENIE SŁUPÓW | | | | | | |
| 164 d.7 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na słupach ceglanych o powierzchni odbicia do 5 m2 | | m2 | | 578.422 | |
| 165 d.7 | KNR 2-31 0818-02 | Rozebranie kątowników ochronnych zamontowanych na narożnikach słupów ceglanych | | m | | 920 | |
| 166 d.7 | KNR-W 4-01 0737-03 | Oczyszczenie ściernie słupów z cegły w poziomie piwnicy | | m2 | | 578.422 | |
| 167 d.7 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w stropach łukowych z cegły ceramicznej | | m2 | | 578.422 | |
| 168 d.7 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | | m2 | | 578.422 | |
| 169 d.7 | KNR 2-05 0208-02 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wykonanej: z kątownika 100x100x10 mm i kątownika 100*100*6 mm z przewiązkami z blachy 150x10 mm i 150*6 mm, spięte ceownikiem NP 100, wzmacniającej słupy ceglane piwnic | | t | | 8.221 | |
| 170 d.7 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż siatek zbrojeniowych mocowanych spoiną szczepną do konstrukcji wzmocnień słupów ceglanych - siatki zebrowane RB 500 W o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 0.656 | |
| 171 d.7 | KNR 2-02 0208-03 | Płaszcz żelbetowy z betonu C 20/25 grubości 10 cm wzmacniający słupy ceglane piwnic, w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | | m3 | | 34.538 | |
| 172 d.7 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin | | m3 | | 34.705 | |
| 173 d.7 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 5 | |
| 174 d.7 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie elementów stalowych z rozbiórki na złom | | t | | 10.948 | |
| 175 d.7 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | | t | | 10.948 | |
| 176 d.7 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiórek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | | t | | 10.948 | |
| 8 | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE | | | | | | |
| 177 d.8 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 43.12 | |
| 178 d.8 | KNR 2-02 0207-02 | Tarczownica żelbetowa zewnętrzna z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej | | m2 | | 345.611 | |
| 179 d.8 | KNR 2-02 0207-07 | Tarczownica żelbetowa zewnętrzna z betonu C 20/25 prosta grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | | m2 | | 345.611 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 180 d.8 | KNR 2-02 0208-06 | Pilastry żelbetowe z betonu C 20/25 dla tarczownic, prostokątne o wysokości do 4 m | | m3 | | 2.11 | |
| 181 d.8 | KNR 0-33 0123-03 | Pionowa dylatacja konstrukcyjna grubości 3 cm tarczownic żelbetowych | | m | | 22.74 | |
| 182 d.8 | KNR 4-01 0322-01 | Kotwienie tarczownicy żelbetowej do istniejących słupów ceglanych pretami wklejanymi na żywicę HILTI HIT HY 70 w mur w rozstawie 50*50 cm z nawierceniem otworów | | szt. | | 270 | |
| 183 d.8 | KNR 2-02 0208-03 | Słupy żelbetowe z betonu C 20/25, prostokątne o wysokości do 4m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2, filarki parteru | | m3 | | 4.077 | |
| 184 d.8 | KNR 2-02 0207-04 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 12 cm wysokości do 8 m w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, klatki schodowej i łącznika | | m2 | | 261.011 | |
| 185 d.8 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | | m2 | | 261.011 | |
| 186 d.8 | KNR 2-02 0207-04 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 12 cm wysokości do 8 m w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, szybu windowego | | m2 | | 69.598 | |
| 187 d.8 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | | m2 | | 69.598 | |
| 188 d.8 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | | m | | 510.54 | |
| 189 d.8 | KNR 2-02 0616-01 | Dylatacja projektowanych projektowanych ścian klatki schodowej od istniejącej konstrukcji budynku płytami styropianowymi grubości 2 cm | | m2 | | 33.694 | |
| 190 d.8 | KNR 2-02 0923-04 | Warstwa wyrównawcza z zaprawy cem wap Rz 4 Mpa, na ścianach murowanych pod izolację poziomą z papy | | m2 | | 73.817 | |
| 191 d.8 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy grzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na ścianach murowanych w poziomie izolacji podłoża | | m2 | | 118.158 | |
| 192 d.8 | KNR 2-02 0114-01 | Ściany budynków z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. Rz 4 MPa grubości 1cegły | | m2 | | 1014.712 | |
| 193 d.8 | KNR 2-02 0114-02 | Ściany budynków z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. Rz 4 MPa grubości 1 1/2cegły | | m2 | | 2.151 | |
| 194 d.8 | KNR 2-02 0122-01 | Szachty instalacyjne z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem. - wap. Rz 4 MPa | | m3 | | 3.597 | |
| 195 d.8 | KNR-W 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami pełnymi klasy 15 | | m3 | | 128.531 | |
| 196 d.8 | KNR-W 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian | | m2 | | 8.47 | |
| 197 d.8 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1cegły | | szt | | 18 | |
| 198 d.8 | KNR 2-02 0126-05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 nad otworami drzwiowymi w ścianach z cegieł | | m | | 54.6 | |
| 199 d.8 | KNR 2-02 0210-03 | Nadproża żelbetowe z betonu C 20/25, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | | m3 | | 0.68 | |
| 200 d.8 | KNR 2-02 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m do murowania ścian o wysokości ponad 4,0 m | | kol. | | 95 | |
| 201 d.8 | KNR 0-39 0104-05 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji impulsywnej, istniejących fundamentów | | m | | 492.006 | |
| 9 | WYMIANA STROPU PIWNICY | | | | | | |
| 202 d.9 | KNR 4-01 0352-01 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m2 | | 1114.134 | |
| 203 d.9 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości 260 mm | | m | | 837.2 | |
| 204 d.9 | KNR 4-01 0349-03 | Rozebranie podciągów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z wypełnieniem z belek stalowych dwuteowych | | m3 | | 33.153 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 205 d.9 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek podciągów z dwuteowników stalowych o wysokości 340 mm | | m | | 462.56 | |
| 206 d.9 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie belek stalowych dwuteowych NP 260 i NP 340 z rozbiórki na złom | | t | | 66.579 | |
| 207 d.9 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | | t | | 66.579 | |
| 208 d.9 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiorek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | | t | | 66.579 | |
| 209 d.9 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 300.545 | |
| 210 d.9 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbiorek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 43 | |
| 211 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G1, typ 24*JDA-2/14/185-280 i 24*JDA-3/14/185-420 | | m | | 44.46 | |
| 212 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G2, typ 8*JDA-2/12/145-220 i 8*JDA-3/12/145-330, 8*JDA-2/12/185-220, 8*JDA-3/12/185-330 | | m | | 28.16 | |
| 213 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G3, typ 12*JDA-3/10/145-330 i 4* JDA-3/10/185-330 | | m | | 10.56 | |
| 214 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G4, typ 8*JDA-2/10/145-220 i 8*JDA-3/10/145-330, 8*JDA-2/10/185-220 i 8*JDA-3/10/185-330 | | m | | 24.64 | |
| 215 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G5, typ 16*JDA-2/10/145-220 | | m | | 56.32 | |
| 216 d.9 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie zbrojenia JDA, symbol G6, typ 16*JDA-3/10/145-330 i JDA-3/14/185-420 | | m | | 5.28 | |
| 217 d.9 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 34.23 | |
| 218 d.9 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, grubości 15 cm płaskie | | m2 | | 1538.406 | |
| 219 d.9 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 24 cm Krotność = 9 | | m2 | | 1538.406 | |
| 220 d.9 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | | m | | 149.24 | |
| 10 | STROPY I SCHODY | | | | | | |
| 221 d.1 0 | KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie konstrukcji żelbetowej schodów wewnętrznych | | m3 | | 2.945 | |
| 222 d.1 0 | KNR 4-01 0352-03 | Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | | m2 | | 397.408 | |
| 223 d.1 0 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości 260 mm | | m | | 212.44 | |
| 224 d.1 0 | KNR 4-01 0352-06 | Rozebranie belek podciągów z dwuteowników stalowych o wysokości 340 mm | | m | | 59.6 | |
| 225 d.1 0 | KNR 4-06 0118-01 | Cięcie belek stalowych dwuteowych NP 260 z rozbiórki na złom | | t | | 12.96 | |
| 226 d.1 0 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | | t | | 12.96 | |
| 227 d.1 0 | KNR 4-04 1107-04 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km wywozu złomu z rozbiorek ponad 1 km do 20 km Krotność = 19 | | t | | 12.96 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 228 d.1 0 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu ceglanego koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu | | m3 | | 109.287 | |
| 229 d.1 0 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 16 | |
| 230 d.1 0 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie wzmocnień na przebiecie stropu przy słupach ceglanych przez zamontowanie profili HALFEN DH 8 zamontowanego po obwodzie słupa | | m | | 134.88 | |
| 231 d.1 0 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 0.984 | |
| 232 d.1 0 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, grubości 15 cm płaskie | | m2 | | 354.949 | |
| 233 d.1 0 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 25 cm Krotność = 10 | | m2 | | 354.949 | |
| 234 d.1 0 | KNR 2-02 0218-07 | Belki żelbetowe z betonu C 20/25, kotwiące schodów | | m3 | | 1.953 | |
| 235 d.1 0 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25, proste na płycie grubości 8 cm | | m2 | | 97.429 | |
| 236 d.1 0 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm do 12 cm Krotność = 4 | | m2 | | 17.059 | |
| 237 d.1 0 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm do 15 cm Krotność = 7 | | m2 | | 46.044 | |
| 238 d.1 0 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty spoczników ponad 18 cm do 20 cm Krotność = 2 | | m2 | | 25.941 | |
| 239 d.1 0 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie wzdłuż izolacji zamocowania balkonowego typu "Hit" - Halfen | | m | | 4 | |
| 240 d.1 0 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | | m | | 1 | |
| 11 | STROPODACH KONSTRUKCJA | | | | | | |
| 241 d.1 1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 9.867 | |
| 242 d.1 1 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C 20/25, grubości 15 cm płaskie | | m2 | | 371.125 | |
| 243 d.1 1 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 20 cm Krotność = 5 | | m2 | | 371.125 | |
| 244 d.1 1 | KNR 2-02 0216-01 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C20/25 o grubości płyty 8 cm płaskie, górny strop łącznika o grubości 12 cm | | m2 | | 34.936 | |
| 245 d.1 1 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropodachu z betonu C 20/25, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 8 cm do 12 cm Krotność = 4 | | m2 | | 34.936 | |
| 246 d.1 1 | KNR 2-02 0125-05 | Założenie belek stalowych z dwuteowników NP 260 pomalowanych farbą pęczniącą i przeciwpożarową z osiatkowaniem | | kg | | 379.864 | |
| 247 d.1 1 | KNR 2-02 0125-04 | Uzupełnienie łuku ceglanego w stropodachu w osiach 16-17/E-F z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej M 12 z dodatkiem plastyfikatora niewapiennego | | m3 | | 24.162 | |
| 248 d.1 1 | KNR 4-01 0206-04 | Zabetonowanie otworów w stropach w miejscach zdemontowanych kominów, wywiewek i przejść instalacyjnych przez istniejący stropodach, o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości. ponad 10 cm | | szt. | | 80 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 249 d.1 1 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, attyka dachu | | m2 | | 644.959 | |
| 250 d.1 1 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 20 cm Krotność = 12 | | m2 | | 644.959 | |
| 251 d.1 1 | KNR 2-02 0207-02 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 12 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej, attyka dachu | | m2 | | 59.088 | |
| 252 d.1 1 | KNR 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe z betonu C 20/25 proste grubości 20 cm w odeskowaniu ze sklejki szalunkowej - dopłata za każdy 1cm różnicy od 8 cm do 12 cm Krotność = 4 | | m2 | | 59.088 | |
| 253 d.1 1 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie marek stalowych do spawania słupów HEB i mocowania konstrukcji centrali i agregatu | | kg | | 1374 | |
| 254 d.1 1 | KNR 2-02 0206-06 | Dopłata za obramowanie otworów w ścianach i stropach żelbetowych | | m | | 80.96 | |
| 255 d.1 1 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie w betonie kotew gwintowanych do mocowania murlat drewnianych | | kg | | 190 | |
| 256 d.1 1 | KNR 2-02 0406-02 | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej murlat o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 z tarcicy iglastej impregnowanej klasy K33 | | m3 drew. | | 1.682 | |
| 257 d.1 1 | KNR 2-02 0409-01 | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej krokwi o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z tarcicy iglastej impregnowanej klasy K33 | | m3 | | 0.403 | |
| 258 d.1 1 | KNR 2-02 0407-03 | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupów o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z tarcicy iglastej impregnowanej klasy K33 | | m3 drew. | | 0.082 | |
| 12 | IZOLACJA PIWNIC | | | | | | |
| 259 d.1 2 | KNR-W 4-01 0348-04 | Rozebranie cokołów fundamentowych ścian piwnic i ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cementowej | | m3 | | 149.026 | |
| 260 d.1 2 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji pionowej ścian piwnic z papy asfaltowej na lepiku | | m2 | | 546.259 | |
| 261 d.1 2 | KNR-W 4-01 0701-06 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach istniejących o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | | m2 | | 805.495 | |
| 262 d.1 2 | KNR-W 4-01 0737-01 | Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły pełnej na zaprawie | | m2 | | 1355.508 | |
| 263 d.1 2 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | | m2 | | 1355.508 | |
| 264 d.1 2 | KNR-W 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | | m2 | | 1355.508 | |
| 265 d.1 2 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | | m2 | | 1355.508 | |
| 266 d.1 2 | KNR 0-41 0107-02 | Warstwa wyrównawcza na oczyszczonych ścianach z cegły podkładem wyrównawczym Sto Murisol GP | | m2 | | 1355.508 | |
| 267 d.1 2 | KNR 0-41 0102-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie powłoką gruntującą StoMurisol BD K1 | | m2 | | 968.567 | |
| 268 d.1 2 | KNR 0-41 0103-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych ścian betonowych pod uszczelnienia, gruntowanie powłoką gruntującą StoMurisol BD K1 | | m2 | | 381.67 | |
| 269 d.1 2 | KNR 0-41 0107-02 | Warstwa izolacyjna pionowa ścian z jednokomponentowej, grubowarstwowej powłoki izolacji bitumicznej StoMurisol BD 1K | | m2 | | 1350.237 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 270 d.1 2 | KNR 0-41 0107-05 | Warstwa izolacyjna pionowa ścian z jednokomponentowej, grubowarstwowej powłoki izolacji bitumicznej StoMurisol BD 1K - wykonanie wyobież (faset) | | m2 | | 1350.237 | |
| 271 d.1 2 | KNR 0-41 0115-02 | Docieplenie ścian płytami izolacyjnymi hydrofobowymi, styropianowymi typ Hydroplan EPS P 150 grubości 12 cm, płyty twarde | | m2 | | 733.34 | |
| 272 d.1 2 | KNR 0-33 0101-05 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glassfassergewebe na masie zbrojącej StoLevell Uni dla ścian na izolacji termicznej | | m2 | | 733.34 | |
| 273 d.1 2 | KNR 0-41 0107-02 | Powłoka uszczelniająca z akrylowej masy szpachlowej StoFlexyl wymieszanej w proporcji 1:1 z cementem portlandzkim | | m2 | | 733.34 | |
| 274 d.1 2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin oraz rozebranych cokołów ścian | | m3 | | 213.856 | |
| 275 d.1 2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 31 | |
| 276 d.1 2 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 1 | |
| 13 | KONSTRUKCJE STALOWE | | | | | | |
| 277 d.1 3 | KNR 2-05 0120-01 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomostu dla schodów zewnętrznych budynku, profile metalowe zgodnie z projektem wykonawczym | | t | | 0.557 | |
| 278 d.1 3 | KNR 2-05 0120-02 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pomostu dla schodów wewnętrznych w budynku, profile metalowe zgodnie z projektem wykonawczym | | t | | 0.278 | |
| 279 d.1 3 | KNR 2-05 0120-03 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej rampy rozładunkowej zewnętrznej na zewnątrz budynku, profile metalowe zgodnie z projektem wykonawczym | | t | | 1.51 | |
| 280 d.1 3 | KNR 2-05 0120-05 | Dostawa i montaż schodów stalowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz dla rampy rozładunkowej | | t | | 0.548 | |
| 281 d.1 3 | KNR 2-02 1210-03 | Dostawa i montaż pomostów oraz stopnic schodów, azurowych ze stali nierdzewnej grubości 3 cm, wymiary oczek 22 x 33 mm, płaskowniki o wym. 30*3 mm | | m2 | | 61.597 | |
| 282 d.1 3 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej rusztu nadwieszonoego, na konstrukcji dachu profile zgodne z projektem wykonawczym | | t | | 2.824 | |
| 283 d.1 3 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej słupów łącznika zabezpieczonych pomalowanych farbą pędzniejącą i przeciwpożarową, słupki 2x ceownik NP 120 mm | | t | | 0.704 | |
| 284 d.1 3 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej słupów w świetlikach dachowych zabezpieczonych farbą pędzniejącą i przeciwpożarową, słupki z profilu HEB NP 100 mm | | t | | 1.232 | |
| 285 d.1 3 | KNR 2-02 1207-05 | Balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych, słupki i pochwyty ze stali nierdzewnej wypełnione blachą perforowaną Lgeq 8x40-20x52 Mevaco, o masie 28,50 kg | | m | | 35.11 | |
| 286 d.1 3 | KNR 7-12 0113-02 | Czyszczenie z konstrukcji stalowej, strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości | | m2 | | 884.201 | |
| 287 d.1 3 | KNR 7-12 0105-02 | Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych przed malowaniem | | m2 | | 884.201 | |
| 288 d.1 3 | KNR 7-12 0208-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych, warstwa pierwsza | | m2 | | 884.201 | |
| 289 d.1 3 | KNR 7-12 0208-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych, warstwa druga | | m2 | | 884.201 | |
| 290 d.1 3 | KNR 7-12 0210-03 | Malowanie pędzlem emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych, warstwa pierwsza | | m2 | | 884.201 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 291 d.1 3 | KNR 7-12 0210-03 | Malowanie pędzlem emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych, dwie dalsze warstwy Krotność = 2 | | m2 | | 884.201 | |
| 14 | DACH IZOLACJA I POKRYCIE | | | | | | |
| 292 d.1 4 | NNRNKB 202 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm, dla wyrównania i uzupełnienia ubytków podłoża istniejącego stropodachu | | m2 | | 94.026 | |
| 293 d.1 4 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową Izolmat PYE G200 S4 z zagruntowaniem podłoża dyspersyjną masą asfaltowo kauczukową Izolplast | | m2 | | 372.805 | |
| 294 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 12 cm ułożone na sucho | | m2 | | 238.882 | |
| 295 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 7 cm ułożone na sucho, dopasowany do istniejącego skosu konstrukcji na połaci dachu | | m2 | | 65.979 | |
| 296 d.1 4 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej grub. min 0,2 mm, ułożonej na sucho, poziomo - jedna warstwa | | m2 | | 359.449 | |
| 297 d.1 4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 4.511 | |
| 298 d.1 4 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty żelbetowe z betonu wodoszczelnego C 25/30 W8 pod koryta ściekowe ułożona w stropodachu na izolacji termicznej | | m3 | | 32.93 | |
| 299 d.1 4 | KNR-W 2-02 0524-01 | Dostawa i montaż korytek ściekowych recyfix plus 200, typ 100 z lekkim rusztem stalowym szczelinowym klasy A 15 | | m | | 235.98 | |
| 300 d.1 4 | KNR 2-02 1101-01 | Szlachta betonowa z betonu C 20/25 spadkowa na płytach żelbetowych projektowanych, grubości 8 - 19 cm cm ze zbrojeniem włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | | m3 | | 40.625 | |
| 301 d.1 4 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za zbrojenie betonu włóknami stalowymi BAUMIX 60 w ilości 20 kg/m3 płyty | | kg | | 836.875 | |
| 302 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej podkładowej PAROC 30g grubości 20 cm ułożone na sucho | | m2 | | 209.224 | |
| 303 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej podkładowej PAROC 30g grubości 12 cm ułożone na sucho | | m2 | | 2702.718 | |
| 304 d.1 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej wierzchniej PAROC ROS 50 grubości 6 cm ułożone na sucho | | m2 | | 2911.942 | |
| 305 d.1 4 | KNR-W 2-02 0504-03 | Obróbka pionowych ścian żelbetowych attyk do wysokości + 52 cm od podstawy attyki, papą termozgrzewalną podkładową Izolmat PYE G200 S4 z zagruntowaniem podłoża dyspersyjną masą asfaltowo kauczukową Izolplast | | m2 | | 301.673 | |
| 306 d.1 4 | KNR 0-33 0101-03 | Izolacja pionowa z płyt styropianowych twardych grubości 6 cm Hydroplan EPS P 150 na klej na pionowych ścianach żelbetowych attyk do wysokości + 52 cm od podstawy attyki | | m2 | | 301.673 | |
| 307 d.1 4 | KNR 0-33 0101-03 | Izolacja pionowa z płyt wełny mineralnej wierzchniej PAROC ROS 50 grubości 6 cm ułożone na suchona klej na pionowych ścianach żelbetowych attyk od wysokości + 52 cm od podstawy attyki | | m2 | | 554.033 | |
| 308 d.1 4 | KNR 0-23 2612-05 | Przymocowanie płyt izolacji pionowej do ścian na łączniki mechaniczne w ilości 6 szt/m2 do ścian z betonu | | szt | | 37500 | |
| 309 d.1 4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z warstwy papy podkładowej Izolmat PYE G200 S4 i warstwy papy wierzchniego krycia Izolmat Plan protection PYE PV250 S5 SS | | m2 | | 3771.32 | |
| 310 d.1 4 | NNRNKB 202 0527-03 | Pokrycie dachu łącznika z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm | | m2 | | 65.584 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|-----------|--------------------|
| 311 d.1 4 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm o szerokości ponad 25 cm w rozwinięciu | | m2 | | 118.804 | |
| 312 d.1 4 | NNRNKB 202 0530-05 | Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, okrągłe półokrągłe o śr. 18 cm | | m | | 82.4 | |
| 313 d.1 4 | KNR-W 2-02 1017-02 | Dostawa i montaż wylazu dachowego mcr Prolicht Plus C140 o wymiarach 140*140 cm z akrylową kopułą potrójną, wylaz wyposażony w funkcję przewietrzania z silownikiem elektrycznym sterowanym elektrycznie, owiewniki i podstawę malowane w kolorze RAL 7015 | | kpl | | 1 | |
| 314 d.1 4 | KNR-W 2-02 1017-02 | Dostawa i montaż świetlików dachowych mcr Prolicht Plus C140 o wymiarach 140*140 cm z akrylową kopułą potrójną, wylaz wyposażony w funkcję przewietrzania z silownikiem elektrycznym sterowanym elektrycznie, owiewniki i podstawę malowane w kolorze RAL 7015 | | kpl | | 4 | |
| 15 | PODŁOŻA NA GRUNCIE | | | | | | |
| 315 d.1 5 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na istniejącym podłożu gruntowym z pospółki zagęszczonej mechanicznie do IS min. 0,97, ID min.0,67, o grubości 15 cm | | m3 | | 40.418 | |
| 316 d.1 5 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie mechaniczne zagęszczarkami istniejącego podłoża pod posadzki po wykonaniu rozbiórki posadzki | | m3 | | 2894.908 | |
| 317 d.1 5 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C 8/10 pod posadzki na gruncie, grubości 10 cm | | m3 | | 155.917 | |
| 318 d.1 5 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu pod posadzki na gruncie | | m2 | | 2884.474 | |
| 319 d.1 5 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na podłożu z chudego betonu | | m2 | | 2884.474 | |
| 320 d.1 5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 500 CS grubości 8 cm ułożone na sucho | | m2 | | 1559.175 | |
| 321 d.1 5 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 6 cm ułożone na sucho | | m2 | | 1325.299 | |
| 322 d.1 5 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej grub. min 0,2 mm, ułożonej na sucho, poziomo - jedna warstwa | | m2 | | 2884.474 | |
| 323 d.1 5 | KNR 2-02 0205-01 | Płyta żelbetowa z betonu C 20/25 pływająca o grubości 15 cm | | m3 | | 436.905 | |
| 324 d.1 5 | KNR 2-02 1101-01 | Szlachta betonowa z betonu C 20/25 pod posadzki na gruncie, grubości 6,2 cm ze zbrojeniem włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | | m3 | | 82.168 | |
| 325 d.1 5 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za zbrojenie betonu włóknami stalowymi BUMIX 60 w ilości 20 kg/m3 płyty | | kg | | 10561.833 | |
| 326 d.1 5 | KNR 2-02 1913-01 | Wypełnienie dylatacji masą Bauflex 35 z uszczelnieniem sznurem polietylenowym Baucord średnicy 6 mm i zagruntowaniem preparatem gruntującym Bauflex Primer | | m | | 1526.214 | |
| 16 | PODŁOŻA NA STROPIE | | | | | | |
| 327 d.1 6 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu pod posadzki na gruncie | | m2 | | 24.898 | |
| 328 d.1 6 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na podłożu z chudego betonu | | m2 | | 24.898 | |
| 329 d.1 6 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 4 cm ułożone na sucho | | m2 | | 1297.937 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 330 d.1 6 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODUR 400 CS grubości 15 cm ułożone na sucho | | m2 | | 24.898 | |
| 331 d.1 6 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej grub. min 0,2 mm, ułożonej na sucho, poziomo - jedna warstwa | | m2 | | 1322.835 | |
| 332 d.1 6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkład z betonu C 20/25 o grubości 12-14 cm, z wyrobieniem spadków zbrojony włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | | m3 | | 3.237 | |
| 333 d.1 6 | KNR 2-02 1101-01 | Szlichta betonowa z betonu C 20/25 pod posadzki na gruncie, grubości 6,2 cm i 5 cm dla łącznika ze zbrojeniem włóknami stalowymi Baumix w ilości 20 kg/m3 | | m3 | | 79.771 | |
| 334 d.1 6 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za zbrojenie betonu włóknami stalowymi BAUMIX 60 w ilości 20 kg/m3 płyty | | kg | | 1709.965 | |
| 335 d.1 6 | KNR 2-02 1913-01 | Wypełnienie dylatacji masą Bauflex 35 z uszczelnieniem sznurem polietylenowym Baucord średnicy 6 mm i zagruntowaniem preparatem gruntującym Bauflex Primer | | m | | 870 | |
| 336 d.1 6 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe z betonu C 20/25 ułożone na stropie w pomieszczeniu serwerowni pom. 0,18 | | m3 | | 3.146 | |
| 17 | ŚCIANKI DZIAŁOWE | | | | | | |
| 337 d.1 7 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe z cegieł pełnych klasy 15 grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej M-4 w piwnicach | | m2 | | 61.544 | |
| 338 d.1 7 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe z cegły dziurawki klasy 7,5 grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej M-4 w kondygnacji parteru | | m2 | | 1102.43 | |
| 339 d.1 7 | KNR 2-02 2003-02 | Ściany działowe grubości 12 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6 cm pokryte jednowarstwowo płytami grubości 12,5 mm | | m2 | | 986.874 | |
| 340 d.1 7 | KNR 2-02 2003-04 | Ściany działowe grubości 15 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6 cm pokryte obustronnie dwuwarstwowo płytami grubości 12,5 mm | | m2 | | 52.884 | |
| 341 d.1 7 | KNR 2-02 2003-08 | Ściany działowe grubości 12 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej grubości 6 cm pokryte jednostronnie dwuwarstwowo płytami grubości 12,5 mm | | m2 | | 68.959 | |
| 342 d.1 7 | KNR 0-24 2015-01 | Ściany działowe grubości 12,5 cm z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na szkieletcie z profili stalowych pokryte jednostronnie dwuwarstwowo płytami grubości 12,5 mm od strony pomieszczeń użytkowych w piwnicy | | m2 | | 241.381 | |
| 343 d.1 7 | KNR 2-02 1215-02 | Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych żaluzjowych malowanych proszkowo na kolor RAL7015 do wentylacji zabudowy piwnic | | szt. | | 25 | |
| 344 d.1 7 | KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 | Dostawa i montaż ścianek systemowych do kabin łazienkowych o krawędziach aluminiowych wypełnionych płytami laminowanymi aluminiumgrau w kolorze Metallic 4001, wyposażonych w klamki z indykatorem oraz zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi do kabin szerokości 800*1850 mm | | szt. | | 8 | |
| 345 d.1 7 | KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 | Ścianki systemowe w pomieszczeniu osób niepełnosprawnych | | szt. | | 2 | |
| 346 d.1 7 | KNR 2-02 1611-01 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m do murowania ścian o wysokości ponad 4,0 m | | kol. | | 220 | |
| 347 d.1 7 | KNR 0-29 0638-03 | Izolacja szczelin dylatacyjnych masą ogniochronną Hilti CP 601S | | m | | 14.16 | |
| 348 d.1 7 | KNR 0-29 0638-03 | Uszczelnienie przejść w strefach ogniowych na styku ze stropami masą ogniochronną Hilti CP 606 | | m | | 58.02 | |
| 18 | STOLARKA FASADOWA PVC | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 349 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna dwudzielne symbol O1 i O1A ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | | m2 | | 109.548 | |
| 350 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien aluminiowych w kolorze RAL 7015, okna dwudzielne symbol O1 i O1A ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, okna wyposażone w siatkę zmniejszającą dostęp do pomieszczeń szumu elektronicznego, klamki i zawiasy aluminiowe | | m2 | | 9.129 | |
| 351 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna dwudzielne symbol O2 i O2A ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | | m2 | | 165.423 | |
| 352 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna trójdzielne symbol O3 i O3A ze stałymi słupkami, skrzydło środkowe rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydła dolne i górne stałe, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | | m2 | | 12.89 | |
| 353 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna dwudzielne symbol O6 ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne wyposażone w obniżoną klamkę, skrzydło dolne uchylne, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe | | m2 | | 6.363 | |
| 354 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna czterorzędowe, jednozielne symbol O7 ze stałymi słupkami, nieotwierane, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | | m2 | | 84.198 | |
| 355 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna czterorzędowe, jednozielne symbol O7A ze stałymi słupkami, trzy skrzydła nieotwierane, skrzydło skrajne prawe uchylne wyposażone w siłownik sterowany elektrycznie umożliwiający automatyczne otwieranie, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne, klamki i zawiasy aluminiowe, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | | m2 | | 22.963 | |
| 356 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna czterorzędowe, jednozielne symbol O8 ze stałymi słupkami, nieotwierane, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | | m2 | | 14.56 | |
| 357 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna stałe, jednozielne symbol O4, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | | m2 | | 13.154 | |
| 358 d.1 8 | KNR-W 2-02 1018-04 | Dostawa i montaż okien PVC okleinowanych w kolorze RAL 7016, okna stałe, jednozielne symbol O5, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | | m2 | | 6.676 | |
| 19 | STOLARKA FASADOWA ALU | | | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 359 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w kolorze RAL 7015, dwuskrzydłowych, skrzydła symetryczne szerokości 90 cm, z progiem aluminiowym, zamkami patentowymi, funkcją automatycznego i ręcznego otwierania, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, szyby zewnętrzne antywłamaniowe klasy P4, szyby wewnętrzne bezpieczne w dolnej części laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe, część symbolu F1 | | m2 | | 10.847 | |
| 360 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż ściany słupowo-ryglowej aluminiowej w kolorze RAL 7015, stałej, pięciorzędowej, dwudzielnej, część ściany F1, szklone szkłem Antisol w odcieniu niebieskim, antywłamaniowym klasy P4, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB | | m2 | | 14.86 | |
| 361 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż ściany słupowo-ryglowej aluminiowej w kolorze RAL 7015, stałej, dziewięciorzędowej, dwudzielnej, część ściany F2, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, w dolnym pasie od wewnątrz szkło bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, odporność ogniowa od zewnątrz EI 30 | | m2 | | 31.814 | |
| 362 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż okien aluminiowych w kolorze RAL 7015, okna stałe, jednodzielne część ściany F3, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, odporność ogniowa od zewnątrz EI 30 | | m2 | | 1.854 | |
| 363 d.1 9 | KNR-W 2-02 1039-03 | Dostawa i montaż okien aluminiowych w kolorze RAL 7015, okna dwudzielne symbol F3 ze stałymi słupkami, skrzydło górne rozwierno uchylne, skrzydło dolne stałe, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, w dolnym pasie od wewnątrz szyby bezpieczne, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, klamki i zawiasy aluminiowe, klasa odporności ogniowej od zewnątrz EI 30 | | m2 | | 5.912 | |
| 364 d.1 9 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż ściany słupowo-ryglowej aluminiowej w kolorze RAL 7015, stałej, ośmiorzędowej, dwudzielnej, część ściany F3, szklone szkłem bezbarwnym zespolonym, w dolnym pasie od wewnątrz szkło bezpieczne laminowane, współczynnik izolacji akustycznej minimum 25 dB, odporność ogniowa od zewnątrz EI 30 | | m2 | | 24.048 | |
| 365 d.1 9 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi zewnętrznych | | kpl. | | 4 | |
| 20 | TYNKI I OKŁADZINY | | | | | | |
| 366 d.2 0 | KNR 2-02 1605-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m | | m2 | | 2756.22 | |
| 367 d.2 0 | KNR 2-02 1605-06 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowań do 5 m | | m2 | | 2756.22 | |
| 368 d.2 0 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | | m2 | | 3215.049 | |
| 369 d.2 0 | KNR-W 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach łukowych o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | | m2 | | 2756.22 | |
| 370 d.2 0 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie izolacji pionowej ścian piwnic z papy asfaltowej na lepiku | | m2 | | 855.482 | |
| 371 d.2 0 | KNR-W 4-01 0737-01 | Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły pełnej na zaprawie | | m2 | | 3215.049 | |
| 372 d.2 0 | KNR-W 4-01 0737-03 | Oczyszczenie ścierne stropów łukowych z cegły | | m2 | | 2756.22 | |
| 373 d.2 0 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | | m2 | | 3215.049 | |
| 374 d.2 0 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w stropach łukowych z cegły ceramicznej | | m2 | | 2756.22 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 375 d.2 0 | KNR-W 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian i stropów z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | | m2 | | 5971.269 | |
| 376 d.2 0 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | | m2 | | 3215.049 | |
| 377 d.2 0 | KNR K-01 0307-04 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na stropach ceglanych preparatem StoMurisol VS | | m2 | | 2756.22 | |
| 378 d.2 0 | KNR 2-02 0805-01 | Tynki wewnętrzne kat. IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach | | m2 | | 7356.984 | |
| 379 d.2 0 | KNR 2-02 0805-03 | Tynki wewnętrzne kat.IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na słupach | | m2 | | 1476.713 | |
| 380 d.2 0 | KNR 2-02 0805-02 | Tynki wewnętrzne kat.IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach łukowych | | m2 | | 570.87 | |
| 381 d.2 0 | KNR 2-02 0805-02 | Tynki wewnętrzne kat.IV wykonane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach płaskich | | m2 | | 329.12 | |
| 382 d.2 0 | KNR 2-02 0815-06 | Wewne gładzie gipsowe, dwuwarstwe na sufitach piwnic betonowych wylewanych | | m2 | | 1159.16 | |
| 383 d.2 0 | NNRNKB 202 0842-02 | Osadzenie narożników alu do tynków mokrych na narożnikach ścian | | m | | 2034 | |
| 384 d.2 0 | KNR 2-02 2006-02 | Okładziny na ścianach na zaprawie z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL grubości 12,5 mm | | m2 | | 478.575 | |
| 385 d.2 0 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe pod licowanie ścian | | m2 | | 219.28 | |
| 386 d.2 0 | NNRNKB 202 2802-04 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami z płytek gres techn. o wymiarach 29,7x29,7 cm grafit naturalny, seria KALLISTO prod. Opoczno, na zaprawie klejowej z fugą szerokości 3 mm w kolorze szarym | | m2 | | 219.28 | |
| 387 d.2 0 | NNRNKB 202 0842-02 | Osadzenie listew dylatacyjnych alu z wypełnieniem wkładką elastomerową w kolorze szarym | | m | | 22.73 | |
| 388 d.2 0 | KNR-W 7-12 0302-05 | Oczyszczenie przez piaskowanie ścian ceglanych w hallu głównym pomiędzy hallem a czytelnią | | m2 | | 19.86 | |
| 389 d.2 0 | KNR 2-02 0923-02 | Spoinowanie ścian ceglanych w hallu głównym spoiną cementową szarą | | m2 | | 19.86 | |
| 390 d.2 0 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin | | m3 | | 358.275 | |
| 391 d.2 0 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 51 | |
| 392 d.2 0 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 3 | |
| 21 | SUFITY PODWIESZONE | | | | | | |
| 393 d.2 1 | NNRNKB 202 2702-01 | Dostawa i montaż sufitów podwieszonych mineralnych ARMSTRONG Sahara Micro Look Biały 2730M wymiary 30 x 120 cm | | m2 | | 256.32 | |
| 394 d.2 1 | NNRNKB 202 2702-01 | Dostawa i montaż sufitów podwieszonych mineralnych ARMSTRONG Sahara Micro Look Biały 2519M wymiary 60 x 60 cm | | m2 | | 54.52 | |
| 395 d.2 1 | NNRNKB 202 2702-01 | Dostawa i montaż sufitów podwieszonych mineralnych ARMSTRONG Sahara SL2 biały 2518M wymiary 30 x 250 cm | | m2 | | 520.5 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 396 d.2 1 | KNR-W 2-02 2006-01 | Sufity podwieszane jednowarstwowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL grubości 12,5 mm na rusztach metalowych podwieszonych | | m2 | | 2955.34 | |
| 22 | DRZWI I ŚCIANKI ALU | | | | | | |
| 397 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11A dwuskrzydłowych z naświetlem górnym i dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | | m2 | | 22.68 | |
| 398 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11A dwuskrzydłowych z naświetlem górnym i dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | | m2 | | 11.34 | |
| 399 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11B dwuskrzydłowych z dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | | m2 | | 5.292 | |
| 400 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D11C dwuskrzydłowych z dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, drzwi dymoszczelne | | m2 | | 5.292 | |
| 401 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol D12 dwuskrzydłowych z naświetlem górnym i dwoma bocznymi elementami stałymi, skrzydła niesymetryczne szerokości 90 cm + 40 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, odporność ogniowa EI30, z uchwytem antypanikowym | | m2 | | 5.67 | |
| 402 d.2 2 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi wewnętrznych | | kpl. | | 9 | |
| 403 d.2 2 | KNR-W 2-02 1039-03 | Dostawa i montaż okna wewnętrznego do portierni, aluminiowego w kolorze RAL 7035, trójdzielne symbol Fw1, skrzydło środkowe przesuwne na szynie wewnątrz pomieszczenia, szklone szkłem transparentnym, szyby bezpieczne, zamek patentowy, klamki okucia aluminiowe, stałe elementy przeszklone o odporności ogniowej EI30 | | m2 | | 4.195 | |
| 404 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, aluminiowej w kolorze RAL 7035, stałej, trójzędowej, jednodelnej, symbol Fw2, szklone szkłem ognioodpornym, bezpiecznym, laminowanym, nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, odporność ogniowa ściany EI 60, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | | m2 | | 10.104 | |
| 405 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, aluminiowej w kolorze RAL 7035, stałej, trójzędowej, jednodelnej, symbol Fw5, szklone szkłem ognioodpornym, bezpiecznym, laminowanym, nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, odporność ogniowa ściany EI 60, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | | m2 | | 11.39 | |
| 406 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol Fw3 jednoskrzydłowych z naświetlem górnym stałym, zamkiem patentowym, szklone szkłem nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, szyby skrzydła bezpieczne laminowane, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, naświetle o odporności ogniowej EI60, drzwi o odporności ogniowej EI30 | | m2 | | 10.104 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------|--------------------|
| 407 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbole Fw4 jednoskrzydłowych z naswietłem górnym stałym, zamkiem patentowym, szklone szkłem transparentnym, szyby skrzydła bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, naswietle o odporności ogniowej EI30 | | m2 | | 10.104 | |
| 408 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-02 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol Fw7 (część ścianki) dwuskrzydłowych z naswietłem górnym, skrzydła symetryczne szerokości 90 cm, zamkiem patentowym, szklone szkłem nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, szyby skrzydeł drzwiowych bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej | | m2 | | 11.39 | |
| 409 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL 7035, symbol Fw8 jednoskrzydłowych z naswietłem górnym stałym, zamkiem patentowym, szklone szkłem nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, szyby skrzydła bezpieczne, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej | | m2 | | 15.49 | |
| 410 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ścianki i drzwi wewnętrznych aluminiowych w kolorze RAL7035, jednoskrzydłowych z naswietłem górnym stałym, zamkiem patentowym, ścianka trójrzędowa, jednodzielna, symbole Fw6, szklona szkłem ognioodpornym, transparentnym, odporność ogniowa ściany EI 30, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | | m2 | | 11.39 | |
| 411 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, metalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015, trójrzędowej, dwudzielnej, symbol Fw10, szklonej szkłem, bezpiecznym nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | | m2 | | 18.927 | |
| 412 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-05 | Dostawa i montaż ściany wewnętrznej, stałej, metalowej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7015, pięciorzędowej, dwudzielnej, symbol Fw11, szklonej szkłem, bezpiecznym nieprzeziernym z efektem szkła piaskowego, profile ściany wzmocnione zapewniające sztywność | | m2 | | 31.037 | |
| 413 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż przepierzenia systemowego, ścianka akustyczna, rama aluminiowa polakierowana na kolor średnioszary z wypełnieniem z paneli akustycznych z drewna brzozonego symbol Fw9 | | m2 | | 8.083 | |
| 414 d.2 2 | KNR-W 2-02 1040-06 | Dostawa i montaż przepierzenia systemowego, ścianka akustyczna, rama aluminiowa polakierowana na kolor średnioszary z wypełnieniem z paneli akustycznych z drewna brzozonego symbol Fw9A | | m2 | | 6.736 | |
| 23 | DRZWI METALOWE | | | | | | |
| 415 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D2 o wymiarach 1000*2050 mm | | m2 | | 2.05 | |
| 416 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D3 o wymiarach 1200*2050 mm | | m2 | | 22.14 | |
| 417 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D3A o wymiarach 1200*2050 mm | | m2 | | 4.92 | |
| 418 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 60 symbol D4 o wymiarach 1230*2270 mm, odporność na włamanie kl. C | | m2 | | 2.792 | |
| 419 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 120 symbol D5 o wymiarach 1350*2050 mm | | m2 | | 2.768 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|-------|--------------------|
| 420 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, ocieplanych malowanych proszkowa na kolor RAL 7016 z zamkiem patentowym, symbol D7 o wymiarach 1330*2700 mm, wyposażonymi w uchwyt przeciwpaniczny, z naswietlaniem stalowym nad drzwiami malowanym proszkowa na kolor RAL 7016, szklonym szkłem transparentnym, antwłamaniami klasy P4 | | m2 | | 3.564 | |
| 421 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D22 o wymiarach 1030*2170 mm, odporność na włamanie kl. C, z izolacją akustyczną min. 20dB | | m2 | | 2.235 | |
| 422 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym o odporności ogniowej EI 30 symbol D1 o wymiarach 1430*2270 mm, odporność na włamanie kl. C | | m2 | | 3.246 | |
| 423 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7016 z uchwytem antypanicznym, symbol D6 o wymiarach 1430*2270 mm, odporność na włamanie kl. C | | m2 | | 3.246 | |
| 424 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035, wyposażonych w opadającą uszczelkę, symbol D13 o wymiarach 1474*2037 mm, izolacja akustyczna min. 20 dB | | m2 | | 3.003 | |
| 425 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, półtoraskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035, o odporności ogniowej EI 30 symbol D21 o wymiarach 1430*2470 mm, odporność na włamanie kl. C | | m2 | | 3.532 | |
| 426 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym, izolacyjność akustyczna min. 56 dB, symbol D26 o wymiarach 980*2060 mm | | m2 | | 4.038 | |
| 427 d.2 3 | KNR 2-02 1204-05 | Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych, pełnych, wyposażonych u dołu w stalową kratkę wentylacyjną, malowanych proszkowa na kolor RAL 7035 z zamkiem patentowym, symbol D28 o wymiarach 1042*2047 mm | | m2 | | 2.133 | |
| 428 d.2 3 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi stalowych, wewnętrznych | | kpl. | | 10 | |
| 24 | DRZWI PŁYtowe | | | | | | |
| 429 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, z nakładką na ścianę grub. 25 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, o wymiarach 110x207 cm do drzwi D8 | | szt. | | 1 | |
| 430 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, z nakładką na ścianę grub. 51 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, o wymiarach 110x207 cm do drzwi D9 | | szt. | | 1 | |
| 431 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, do ściany grub. 43 cm, o wymiarach 200x206 cm do drzwi dwuskrzydłowych D10 | | szt. | | 1 | |
| 432 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, Porta SYSTEM, do ścianek grub. 12/12,5 cm, o wymiarach 98x206 cm do drzwi D14, D14A, D16, D16A, D23 | | szt. | | 52 | |
| 433 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, z nakładką na ścianę grub. 25 cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, o wymiarach 101x207 cm do drzwi D15, D15A | | szt. | | 6 | |
| 434 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, Porta SYSTEM, do ścianek grub. 12/12,5 cm, o wymiarach 98,8x206 cm do drzwi D18 | | szt. | | 2 | |
| 435 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, do ściany grub. 25 cm, o wymiarach 149,5x209 cm do drzwi dwuskrzydłowych D20 | | szt. | | 1 | |
| 436 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic MDF Limba1, Porta SYSTEM, do ścianek grub. 12 cm, dymoszczelnych o wymiarach 106x209 cm do drzwi D29 | | szt. | | 1 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------|--------------------|
| 437 d.2 4 | KNR AT-02 2059-03 | Dostawa i montaż ościeżnic metalowych, kątowych o profilu 100 mm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7047, do ścianki grub. 12 cm, o wymiarach 98,5x205,5 cm, do drzwi D25, D27 | | szt. | | 5 | |
| 438 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, drzwi dymoszczelne, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 100 cm, do drzwi D8 | | m2 | | 2.277 | |
| 439 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, odporność ogniowa EI30, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 100 cm, do drzwi D9 | | m2 | | 2.277 | |
| 440 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-02 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 25 DB, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm + 90 cm, do drzwi D10 | | m2 | | 4.12 | |
| 441 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 25 DB, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D14 | | m2 | | 74.696 | |
| 442 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 25 DB, wyposażone w zamek patentowy i kontrolę dostępu, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D14A | | m2 | | 2.019 | |
| 443 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacja akustyczna min. 25 dB, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D15 | | m2 | | 10.454 | |
| 444 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej wzmocnionej stalowymi prętami i blachami aluminium, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, odporność ogniowa EI30, odporność na włamanie kl. C, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D15A | | m2 | | 2.091 | |
| 445 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m2, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D16 | | m2 | | 8.075 | |
| 446 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m2, wyposażone w zamek łazienkowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D16A | | m2 | | 2.019 | |
| 447 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, izolacyjność akustyczna min. 30 dB, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D18 | | m2 | | 4.071 | |
| 448 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-02 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, odporności ogniowej EI30 z uchwytem antypanicznym, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm + 40 cm, do drzwi D20 | | m2 | | 3.125 | |
| 449 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m2, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D23 | | m2 | | 18.169 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 450 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną HPL w kolorze białym, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D25 | | m2 | | 2.024 | |
| 451 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną HPL w kolorze popielatym Euroinvest, skrzydło podcięte dla szczeliny wentylacyjnej o pow. 0,022 m2 lub z dwustronną kratką wentylacyjną w kolorze srebrnym, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D27 | | m2 | | 8.097 | |
| 452 d.2 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z ognioodpornej płyty wiorowej otworowej, płaskie okleinowane okleiną naturalną Standard Limba1, dymoszczelne, wyposażone w zamek patentowy, klamki i zawiasy NOVA w kolorze srebrnym, szerokość przejścia 90 cm, do drzwi D29 | | m2 | | 2.215 | |
| 453 d.2 4 | NNRNKB 202 1027-01 | Dostawa i montaż samozamykaczy do drzwi stalowych, wewnętrznych | | kpl. | | 13 | |
| 25 | POSADZKI | | | | | | |
| 454 d.2 5 | KNR 2-02 1116-03 | Posadzki epoksydowe samozagładzające grubości 3 mm wykonane z dwóch warstw Sikafloor-264 z zastosowaniem zagęszczacza Stelmittel T, dwóch warstw Sikafloor-161 z jednokrotnym posypaniem piaskiem kwarcowym i wykończeniem powierzchni do faktury skórki pomarańczy przy użyciu wałka strukturalnego | | m2 | | 1453.14 | |
| 455 d.2 5 | KNR 2-02 1116-03 | Posadzki epoksydowe samozagładzające grubości 3 mm, antyelektrostatyczne, wykonane z dwóch warstw Sikafloor-264 z zastosowaniem zagęszczacza Stelmittel T, dwóch warstw Sikafloor-161 z jednokrotnym posypaniem piaskiem kwarcowym i wykończeniem powierzchni do faktury skórki pomarańczy przy użyciu wałka strukturalnego | | m2 | | 1252.21 | |
| 456 d.2 5 | KNR 2-02 1116-03 | Posadzki epoksydowe samozagładzające grubości 3 mm, odporna na działanie promieniowania UV, wykonane z dwóch warstw Sikafloor-264 z zastosowaniem zagęszczacza Stelmittel T, dwóch warstw Sikafloor-161 z jednokrotnym posypaniem piaskiem kwarcowym i wykończeniem powierzchni do faktury skórki pomarańczy przy użyciu wałka strukturalnego | | m2 | | 81.45 | |
| 457 d.2 5 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładziny dywanowej, rulonowej ARMSTRONG kolor 745 SL-022, seria M745 S-L układane zgodnie ze schematem pokazanym na rzutach w projekcie aranżacji wnętrz, ułożonej na klej | | m2 | | 1157.66 | |
| 458 d.2 5 | KNR 2-02 1113-06 | Listwy przyścienne z wykładziny dywanowej wykładziny ARMSTRONG kolor 745 SL-022, seria M745 S-L o wysokości 10 cm układane na profilu przyściennym mocowanym na kołki rozporowe | | m | | 791.68 | |
| 459 d.2 5 | KNR 0-41 0101-04 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie | | m2 | | 146.051 | |
| 460 d.2 5 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome | | m2 | | 146.051 | |
| 461 d.2 5 | NNRNKB 202 2809-05 | Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego Dilex - MP/-MPV zamontowanego w posadzkach terakotowych | | m | | 74.6 | |
| 462 d.2 5 | NNRNKB 202 2805-05 | Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych mrozoodpornych, antypoślizgowych, nieszkliwionych, płytki "IRON" kolor "NERO" o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem fugą elastyczną | | m2 | | 136.521 | |
| 463 d.2 5 | NNRNKB 202 2810-05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych terakotowych mrozoodpornych, antypoślizgowych, płytki schodowe kątowe 30°15°4, płytki "IRON" kolor "NERO", na zaprawie klejowej ze spoinowaniem fugą elastyczną | | m2 | | 9.53 | |
| 464 d.2 5 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome pod płytki terakotowe i cokoliki | | m2 | | 64.55 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------|--------------------|
| 465 d.2 5 | NNRNKB 202 2805-05 | Posadzki z płytek gres techn. o wymiarach 29,7x29,7 cm szary naturalny, seria KALLISTO prod. Opoczno, na zaprawie klejowej z fugą szerokości 3 mm w kolorze szarym | | m2 | | 63.18 | |
| 466 d.2 5 | NNRNKB 202 2809-01 | Cokoliki z płytek gres techn. o wymiarach 29,7x29,7 cm szary naturalny, seria KALLISTO prod. Opoczno, na zaprawie klejowej z fugą szerokości 3 mm w kolorze szarym | | m | | 13.7 | |
| 467 d.2 5 | KNR AT-04 0108-01 | Wstępne gruntowanie powierzchni betonowych pod malowanie | | m2 | | 74.29 | |
| 468 d.2 5 | KNR K-01 0116-01 | Malowanie farbą do betonu powierzchni poziomych, posadzki betonowej w pomieszczeniu serwerowni | | m2 | | 74.29 | |
| 469 d.2 5 | KNR 2-05 0903-06 | Dostawa i montaż podłogi podniesionej modularnej EHB 36/600, warstwa wierzchnia wykładzina PVC w kolorze jasno szarym, TIM-EX | | m2 | | 74.29 | |
| 26 | ŚLUSARKA | | | | | | |
| 470 d.2 6 | KNR 2-02 1211-02 | Dostawa i montaż krat stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7015, antywłamaniowych osadzonych w otworach świetlików z obramowaniem otworu | | m2 | | 9.8 | |
| 471 d.2 6 | KNR 2-02 1207-02 | Dostawa i montaż pochwyty wykonanego ze stali nierdzewnej, dwie rury o średnicy 50 mm mocowane do ściany na marki stalowe zgodne z projektem, przykryte na wklejone kotwy Hilti, dla osób niepełnosprawnych | | m | | 82.02 | |
| 472 d.2 6 | KNR 2-02 1207-06 | Dostawa i montaż balustrady schodów zewnętrznych profile ze stali nierdzewnej, rura o średnicy 50 mm, płaskownik o przekroju 50*15 mm, na słupkach metalowych przykrytych na wklejone kotwy Hilti | | m | | 6 | |
| 473 d.2 6 | KNR 2-02 1210-02 | Dostawa i montaż osłon prostokątnych wykonanych ze szkła hartowanego w ramie z profili aluminiowych, słupki kwadratowe 50*50 mm, rama z kątownika, pochwyty z płaskownika 50*15 mm | | m2 | | 15.711 | |
| 474 d.2 6 | KNR 2-02 1406-01 | Szklenie osłon prostokątnych, szkłem hartowanym, bezkitowe na uszczelki gumowe | | m2 | | 31.422 | |
| 475 d.2 6 | KNR 2-02 1219-03 | Dostawa i montaż wycieraczek wpuszczanych systemowych na głębokość 25 mm w ramie aluminiowej z gumowym wkładem, wymiar 920*2750 mm, Avengarde BKF A 022 | | szt. | | 3 | |
| 476 d.2 6 | KNR 2-02 1207-06 | Dostawa i montaż balustrady schodów wewnętrznych profile ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem wykonawczym, mocowane na wklejone kotwy Hilti | | m | | 14.96 | |
| 477 d.2 6 | KNR 2-02 1208-03 | Dostawa i montaż pochwyty ze stali nierdzewnej z rury kwadratowej 50*50 mm | | m | | 36.4 | |
| 478 d.2 6 | KNR 2-02 1213-03 | Dostawa i montaż drabiny wewnętrznej z kabłąkiem, wykonanej ze stali nierdzewnej o długości 275 cm profile stalowe zgodnie z projektem wykonawczym | | m | | 4.86 | |
| 479 d.2 6 | KNR 2-02 1215-02 | Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych żaluzjowych malowanych proszkowo na kolor RAL7015 montowanych w podstawie świetlików i wyłazu | | szt. | | 40 | |
| 27 | MALOWANIE | | | | | | |
| 480 d.2 7 | KNR AT-04 0108-01 | Wstępne gruntowanie powierzchni betonowych pod malowanie, ściany, posadzka i strop szybu windy | | m2 | | 74.106 | |
| 481 d.2 7 | KNR K-01 0116-01 | Malowanie farbą do betonu powierzchni betonowych: ściany, posadzka i strop szybu windy w kolorze czarnym | | m2 | | 74.106 | |
| 482 d.2 7 | KNR-W 7-12 0403-04 | Malowanie farbą epoksydową Sika Floor 2530 W powierzchni poziomych posadzek betonowych pomieszczenia nieużytkowego piwnicy w miejscu rozprządzenia instalacji wentylacji mechanicznej, warstwa pierwsza | | m2 | | 188.84 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|-----------|--------------------|
| 483 d.2 7 | KNR-W 7-12 0403-04 | Malowanie farbą epoksydową Sika Floor 2530 W powierzchni poziomych posadzek betonowych pomieszczenia nieużytkowego piwnicy w miejscu rozprrowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej, warstwa druga | | m2 | | 188.84 | |
| 484 d.2 7 | KNR-W 2-02 1520-02 | Tapetowanie ścian tapetą winylową Trinity 1009.05 VINYK WALLCOVERING | | m2 | | 112.32 | |
| 485 d.2 7 | KNR 0-33 0124-01 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie lateksowe powłoką StoPlex W jednokrotne | | m2 | | 1642.945 | |
| 486 d.2 7 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie farbami lateksowymi, do wnętrz Sto Color Latex 37 304 | | m2 | | 1642.945 | |
| 487 d.2 7 | NNRNKB 202 1520-03 | Pobiałkowanie zakrytych sufitów farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej | | m2 | | 3302.34 | |
| 488 d.2 7 | KNR 0-33 0124-01 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie lateksowe powłoką StoPlex W jednokrotne | | m2 | | 11388.416 | |
| 489 d.2 7 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie farbami lateksowymi, białymi, pierwszej klasy odporności na ścieranie, farbą StoColor Latex 4000 | | m2 | | 11284.822 | |
| 28 | ELEWACJA | | | | | | |
| 490 d.2 8 | KNR AT-05 1653-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wysokości do 10 m | | m2 | | 2038.764 | |
| 491 d.2 8 | Kalkulacja | Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót | | m-g | | 3200.841 | |
| 492 d.2 8 | KNR-W 4-01 0701-06 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach istniejących o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | | m2 | | 1222.906 | |
| 493 d.2 8 | KNR-W 4-01 0737-01 | Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły pełnej na zaprawie | | m2 | | 1222.906 | |
| 494 d.2 8 | KNR-W 4-01 0736-04 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | | m2 | | 1222.906 | |
| 495 d.2 8 | KNR-W 4-01 0704-02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | | m2 | | 1222.906 | |
| 496 d.2 8 | KNR K-01 0307-03 | Szpryc zwiększający przyczepność ułożony na ścianach ceglanych preparatem StoMurisol VS | | m2 | | 1222.906 | |
| 497 d.2 8 | KNR-W 2-02 20202-02 | Ruszty drewniane mocowane do surowych ścian betonowych dla zamocowania płyty OSB pod tynk cienkowarstwowy silikonowy i zamocowania desek pod blachę tytanowo - cynkową Quartz -Zinc VM | | m2 | | 445.242 | |
| 498 d.2 8 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie ażurowe rusztu drewnianego deskami szerokości 12 cm, grubości 2 cm na przygotowanym ruszcie drewnianym | | m2 | | 384.402 | |
| 499 d.2 8 | KNR AT-09 0102-01 | Zamocowanie na odeskowaniu membrany z folii Delta VM Zinc | | m2 | | 384.402 | |
| 500 d.2 8 | KNR-W 2-02 0410-01 | Mocowanie do rusztu płyt OSB grubości 2 cm pod tynk cienkowarstwowy | | m2 | | 60.84 | |
| 501 d.2 8 | KNR 0-33 0102-04 | Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, PAROC FAS 3 o grubości 18 cm, na zaprawę klejową Sto-Baukleber | | m2 | | 60.84 | |
| 502 d.2 8 | KNR 0-33 0101-03 | Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12 cm STYROPOL Baza/Ściana na klej na płycie stropowej łącznika | | m2 | | 81.449 | |
| 503 d.2 8 | KNR 0-33 0102-05 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glassfassergewebe na masie zbrojącej StoLevell Uni | | m2 | | 142.289 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|--------------------|
| 504 d.2 8 | KNR 0-33 0125-01 | Gruntowanie powierzchni preparatem StoPrep Miral pod tynk cienkowarstwowy | | m2 | | 142.289 | |
| 505 d.2 8 | KNR 0-33 0125-05 | Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - tynk StoSilko MP, cienkowarstwowy zatarty na gładko, kolor RAL 7047, nanoszony w dwóch warstwach | | m2 | | 142.289 | |
| 506 d.2 8 | KNR 0-33 0102-04 | Przyklejenie płyt z wełny mineralnej, kamiennej PAROC WAS 25t o grubości 15 cm, pokrytej jednostronnie welonem szklanym, na zaprawę klejową Sto Baukleber | | m2 | | 72.114 | |
| 507 d.2 8 | KNR 0-23 2612-05 | Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kamiennej do ścian na łączniki mechaniczne w ilości 6 szt/m2 do ścian z betonu | | szt | | 435 | |
| 508 d.2 8 | KNR 0-33 0123-03 | Dostawa i montaż profili dylatacyjnych ze zintegrowaną siatką zbrojącą Sto Dehnfugenprofil typ E | | m | | 80.46 | |
| 509 d.2 8 | KNR 0-33 0122-01 | Dostawa i montaż listwy startowej aluminiowej Sto-SockelabschluBleiste | | m | | 295.44 | |
| 510 d.2 8 | KNR 0-33 0105-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA typu ARBET (odmiana samogasnąca) grubości 15 cm klejonymi do podłoża zaprawą Sto-Baukleber wraz z ułożeniem siatki z włókna Sto-Glassfassergewebei na zaprawie zbrojeniowej Sto-Level Uni i zagruntowaniem podłoża grunte StoPrep Miral - roboty wykonywane ręcznie | | m2 | | 2163.746 | |
| 511 d.2 8 | KNR 0-33 0105-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA typu ARBET (odmiana samogasnąca) grubości 18 cm klejonymi do podłoża zaprawą Sto-Baukleber wraz z ułożeniem siatki z włókna Sto-Glassfassergewebei na zaprawie zbrojeniowej Sto-Level Uni i zagruntowaniem podłoża grunte StoPrep Miral - roboty wykonywane ręcznie | | m2 | | 42.468 | |
| 512 d.2 8 | KNR 0-33 0105-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA typu ARBET (odmiana samogasnąca) grubości 23 cm klejonymi do podłoża zaprawą Sto-Baukleber wraz z ułożeniem siatki z włókna Sto-Glassfassergewebei na zaprawie zbrojeniowej Sto-Level Uni i zagruntowaniem podłoża grunte StoPrep Miral - roboty wykonywane ręcznie | | m2 | | 4.761 | |
| 513 d.2 8 | KNR 0-33 0102-05 | Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego Sto-Glassfassergewebe na masie zbrojącej StoLevel Uni, powierzchnie nieocieplone i ościeża | | m2 | | 269.571 | |
| 514 d.2 8 | KNR 0-33 0125-01 | Gruntowanie powierzchni preparatem StoPrep Miral pod tynk cienkowarstwowy | | m2 | | 269.571 | |
| 515 d.2 8 | KNR 0-33 0121-01 | Ochrona narożników wypukłych na elewacji profilem narożnikowym do wykonania naroży o kącie 90 stopni Sto-Gewebewinkel | | m | | 1181.365 | |
| 516 d.2 8 | KNR 0-33 0123-05 | Montaż listew przyokiennych uszczelniających Sto Anpuzliste | | m | | 1337.292 | |
| 517 d.2 8 | KNR 0-33 0125-05 | Tynki elewacyjne z masy tynkarskiej silikonowej StoSilko MP, wykonany ręcznie, cienkowarstwowy zatarty na gładko, kolor 32 137 | | m2 | | 568.867 | |
| 518 d.2 8 | KNR 0-33 0125-05 | Tynki elewacyjne z masy tynkarskiej silikonowej StoSilko MP, wykonany ręcznie, cienkowarstwowy zatarty na gładko, kolor 37100 | | m2 | | 1911.679 | |
| 519 d.2 8 | KNR AT-09 0803-08 | Okladziny ścian z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm | | m2 | | 401.13 | |
| 520 d.2 8 | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm o szerokości do 25 cm w rozwinięciu | | m2 | | 60.09 | |
| 521 d.2 8 | KNR 2-02 0507-02 | Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm o szerokości ponad 25 cm w rozwinięciu | | m2 | | 148.05 | |
| 522 d.2 8 | NNRNKB 202 0531-01 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, okrągłe o średnicy 8 cm | | m | | 60 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 523 d.2 8 | NNRNKB 202 0531-02 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, okrągłe o średnicy 10 cm | | m | | 18 | |
| 524 d.2 8 | NNRNKB 202 0531-06 | Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej Quartz - Zinc VM o grubości 0,6 mm, prostokątne do 40 cm w rozwinięciu | | m | | 198.4 | |
| 525 d.2 8 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na podstawione kontenery do gruzu, ze skutych tynków i oczyszczonych spoin | | m3 | | 85.603 | |
| 526 d.2 8 | kalkulacja | Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisku: opłata za kontener | | szt | | 13 | |
| 29 | DŹWIG WEWNĘTRZNY | | | | | | |
| 527 d.2 9 | KNR 7-33 0103-07 | Dostawa i montaż dźwigu KONE PW 13/10- 19 MonoSpace, typ 58789987_D1, wewnętrznego o nośności 1000 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 m z dwoma przystankami | | kpl. | | 1 | |
| 528 d.2 9 | KNR 7-33 0108-05 | Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigu wewnętrznego o nośności 1000 kg i prędkości 1m/s | | kpl. | | 1 | |
| 30 | ZBIORNIK RETENCYJNY | | | | | | |
| 529 d.3 0 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | | m3 | | 129.749 | |
| 530 d.3 0 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km do 20 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.III-IV Krotność = 38 | | m3 | | 129.749 | |
| 531 d.3 0 | KNR 2-01 z.o. pkt 2.8.3. | Dodatkowe nakłady robocizny za oczyszczenie nawierzchni dróg utwardzonych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych | | m3 | | 129.749 | |
| 532 d.3 0 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | | m3 | | 265.046 | |
| 533 d.3 0 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu B 10 pod zbiornik retencyjny | | m3 | | 3.864 | |
| 534 d.3 0 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy grzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu i płycie konstrukcyjnej górnej zbiornika | | m2 | | 74.64 | |
| 535 d.3 0 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwodna z papy grzewalnej nawierzchniowej ułożona na podłożu z chudego betonu i płycie konstrukcyjnej górnej zbiornika | | m2 | | 74.64 | |
| 536 d.3 0 | KNR 2-02 1902-01 | Deskowanie tradycyjne płyty dennej zbiornika | | m2 | | 9.88 | |
| 537 d.3 0 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 4.294 | |
| 538 d.3 0 | KNR 2-02 1916-06 | Zelbetowe dno zbiornika z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonane pompą do betonu | | m3 | | 13.68 | |
| 539 d.3 0 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko dla dna zbiornika retencyjnego | | m2 | | 29.75 | |
| 540 d.3 0 | KNR 2-02 1904-04 | Deskowanie ścian żelbetowych zbiornika o wysokości do 4 m sklejką szalunkową wodoodporną | | m2 | | 161.196 | |
| 541 d.3 0 | KNR 2-02 1920-05 | Betonowanie ścian zbiornika, zbrojonych o grubości do 30 cm o wysokości do 2 m z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonane pompą do betonu | | m3 | | 17.66 | |
| 542 d.3 0 | KNR 2-02 1912-01 | Ręczny montaż przejść tulejowych w ścianach żelbetowych zbiornika | | szt. | | 4 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 543 d.3 0 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropu zbiornika z betonu wodoszczelnego C 25/30 W8, grubości 15 cm płaskie | | m2 | | 38.42 | |
| 544 d.3 0 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropu zbiornika z betonu wodoszczelnego C 25/30 W8, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty ponad 15 cm do 35 cm | | m2 | | 772.17 | |
| 545 d.3 0 | KNR-W 2-18 0529-03 | Osadzenie włazów żeliwnych typu ciężkiego, przejazdowych | | szt | | 2 | |
| 546 d.3 0 | KNR-W 2-18 0529-04 | Osadzenie klamer zejściowych z pręta ocynkowanego śr. 20 mm | | szt | | 18 | |
| 547 d.3 0 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pionowa z warstwy papy zgrzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ścian zbiornika | | m2 | | 92.68 | |
| 548 d.3 0 | NNRNKB 202 0618-01 | Izolacja przeciwna z papy zgrzewalnej nawierzchniowej ułożona na ścianach zbiornika | | m2 | | 92.68 | |
| 549 d.3 0 | KNR 2-02 1927-02 | Próby szczelności zbiornika retencyjnego - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm | | m | | 30 | |
| 550 d.3 0 | KNR 2-02 1927-08 | Próba szczelności zbiornika retencyjnego | | prob. | | 2 | |
| 551 d.3 0 | KNR 2-02 1927-04 | Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień | | kg | | 37 | |
| 552 d.3 0 | KNR 2-02 1927-06 | Próby szczelności zbiornika retencyjnego - napełnienie wodą zbiornika rurami o śr.do 50 mm | | m3 | | 166.408 | |
| 553 d.3 0 | KNR 2-02 1927-09 | Próby szczelności zbiornika retencyjnego - spust lub napełnienie wodą w sposób grawitacyjny | | prob. | | 83.204 | |
| 554 d.3 0 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III ziemią z odkładu z przerzutem na odległość do 3 m | | m3 | | 132.523 | |
| 555 d.3 0 | KNR 2-01 0215-06 | Mechaniczne zasypianie części wykopu, wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 ziemią z odkładu, gruncie kat.III | | m3 | | 132.523 | |
| 556 d.3 0 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zasypki wykonanej mechanicznie zagęszczarkami spalinowymi; grunty sypkie kat. I-III | | m3 | | 132.523 | |
| 31 | SKŁADZIK NA ODPADY | | | | | | |
| 557 d.3 1 | KNR 2-01 0312-10 | Ręczne wykopanie dołów pod stopy fundamentowe o głębokości do 1.0 m, grunt kategorii III | | dół. | | 8 | |
| 558 d.3 1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu C 8/10 pod stopy fundamentowe składzika na odpady | | m3 | | 0.208 | |
| 559 d.3 1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 0.067 | |
| 560 d.3 1 | KNR 2-02 0204-08 | Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe z betonu C 20/25, o objętości do 2.5 m3 | | m3 | | 0.66 | |
| 561 d.3 1 | Kalkulacja | Dopłata w materiale podstawowym za osadzenie marek stalowych do spawania słupów | | kg | | 15.2 | |
| 562 d.3 1 | KNR 2-05 0208-04 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej składzika pomalowanych proszkowo, przekroje profili zgodnie z projektem | | t | | 0.838 | |
| 563 d.3 1 | KNR 2-02 1210-02 | Dostawa i montaż boocznych paneli z blachy perforowanej osadzonej w kątownikach ze stali nierdzewnej, panele malowane proszkowo | | m2 | | 12.677 | |
| 564 d.3 1 | KNR 2-02 1220-04 | Pokrycie daszka jednospadowego blachą trapezową powlekaną RP-TR 55-02 | | m2 | | 13.98 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|--------------------|
| 565 d.3 1 | KNR 2-02 1208-03 | Dostawa i montaż zderzaków osłonowych na kosze | | m | | 9.3 | |
| 566 d.3 1 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odległość do 3 m po wykonaniu robót z rozplantowaniem nadmiaru ziemi w istniejącym terenie | | m3 | | 23.1 | |
| 32 | MUR OPOROWY | | | | | | |
| 567 d.3 2 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | | m3 | | 22.09 | |
| 568 d.3 2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km do 20 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.III-IV Krotność = 38 | | m3 | | 22.09 | |
| 569 d.3 2 | KNR 2-01 z.o. pkt 2.8.3. | Dodatkowe nakłady robocizny za oczyszczenie nawierzchni dróg utwardzonych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych | | m3 | | 22.09 | |
| 570 d.3 2 | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | | m3 | | 151.967 | |
| 571 d.3 2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z betonu B 10 pod mury oporowe | | m3 | | 5.63 | |
| 572 d.3 2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy grzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu | | m2 | | 51.495 | |
| 573 d.3 2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 1.439 | |
| 574 d.3 2 | KNR 2-02 0238-01 | Ściany oporowe żelbetowa z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonana pompą do betonu- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej | | m3 | | 10.019 | |
| 575 d.3 2 | KNR 2-02 0239-03 | Ściany oporowe żelbetowa z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonana pompą do betonu, część pionowa o wysokości do 3m i przekroju prostokątnym grubości do 20cm | | m3 | | 9.799 | |
| 576 d.3 2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pionowa z warstwy papy grzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ścian muru oporowego | | m2 | | 64.467 | |
| 577 d.3 2 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III ziemią z odkładu z przerzutem na odległość do 3 m | | m3 | | 75.984 | |
| 578 d.3 2 | KNR 2-01 0215-06 | Mechaniczne zasypanie części wykopu, wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 ziemią z odkładu, gruncie kat.III | | m3 | | 75.984 | |
| 579 d.3 2 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie zasyпки wykonanej mechanicznie zagęszczarkami spalinowymi; grunty sypkie kat. I-III | | m3 | | 75.984 | |
| 33 | FUNDAMENT AGREGATU | | | | | | |
| 580 d.3 3 | KNR 2-02 0281-02 | Podkłady betonowe z betonu B 10 pod fundament agregatu | | m2 | | 8.265 | |
| 581 d.3 3 | KNR 2-02 0281-04 | Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podłoża ponad 10 cm do 20 cm, z betonu C 8/10 Krotność = 2 | | m2 | | 8.265 | |
| 582 d.3 3 | KNR-W 2-02 0504-01 | Izolacja pozioma z warstwy papy grzewalnej podkładowej z zagruntowaniem podłoża abizolem "R" ułożona na podłożu z chudego betonu | | m2 | | 8.265 | |
| 583 d.3 3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane RB 500 o średnicy zgodnej z projektem | | t | | 0.207 | |
| 584 d.3 3 | KNR 2-02 0283-04 | Fundamenty żelbetowe z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 wykonana pompą do betonu o objętości do 5m 3, fundamentu pod agregat | | m3 | | 2.469 | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Cena zł | Ilość | Wartość zł (6 x 7) |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|-------|--------------------|
| 585 d.3 3 | KNR 2-02 0282-04 | Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m | | szt. | | 16 | |
| 586 d.3 3 | KNR 7-28 0104-01 | Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub | | zst.śr. | | 4 | |
| 587 d.3 3 | KNR 7-28 0105-01 | Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 40 cm betonem C25/30 W8 | | otw. | | 16 | |
| 588 d.3 3 | KNR 7-28 0105-06 | Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchni ponad 3 m2 zaprawą cementową M 12 | | m3 | | 0,353 | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie:

6. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1 | STROPODACH ROZBIÓRKI | | | | | | |
| 2 | ŚCIANY I ŚCIANKI - ROZBIÓRKA | | | | | | |
| 3 | RAMPY I POCHYLNIA - ROZBIÓRKA | | | | | | |
| 4 | POSADZKI I PODŁOŻA - ROZBIÓRKA | | | | | | |
| 5 | WYKOPY | | | | | | |
| 6 | FUNDAMENTY | | | | | | |
| 7 | WZMOCNIENIE SŁUPÓW | | | | | | |
| 8 | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE | | | | | | |
| 9 | WYMIANA STROPU PIWNICY | | | | | | |
| 10 | STROPY I SCHODY | | | | | | |
| 11 | STROPODACH KONSTRUKCJA | | | | | | |
| 12 | IZOLACJA PIWNIC | | | | | | |
| 13 | KONSTRUKCJE STALOWE | | | | | | |
| 14 | DACH IZOLACJA I POKRYCIE | | | | | | |
| 15 | PODŁOŻA NA GRUNCIE | | | | | | |
| 16 | PODŁOŻA NA STROPIE | | | | | | |
| 17 | ŚCIANKI DZIAŁOWE | | | | | | |
| 18 | STOLARKA FASADOWA PVC | | | | | | |
| 19 | STOLARKA FASADOWA ALU | | | | | | |
| 20 | TYNKI I OKŁADZINY | | | | | | |
| 21 | SUFITY PODWIESZONE | | | | | | |
| 22 | DRZWI I ŚCIANKI ALU | | | | | | |
| 23 | DRZWI METALOWE | | | | | | |
| 24 | DRZWI PŁYTOWE | | | | | | |
| 25 | POSADZKI | | | | | | |
| 26 | ŚLUSARKA | | | | | | |
| 27 | MALOWANIE | | | | | | |
| 28 | ELEWACJA | | | | | | |
| 29 | DŹWIG WEWNĘTRZNY | | | | | | |
| 30 | ZBIORNIK RETENCYJNY | | | | | | |
| 31 | SKŁADZIK NA ODPADY | | | | | | |
| 32 | MUR OPOROWY | | | | | | |
| 33 | FUNDAMENT AGREGATU | | | | | | |

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| | RAZEM netto | | | | | | |
| | VAT | | | | | | |
| | Razem brutto | | | | | | |

Słownie:

7.1 ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

I. 1. Poziom cen roku: I kwartał 2010 r.

2. Podstawa wyceny (cenniki): KNR 2-01, KNR 2-02, KNR-W 2-02, KNR 2-05, KNR 2-15, KNR-W 2-18, KNR 2-31,

KNR K-01, KNR 4-01, KNR-W 4-01, KNR 4-02, KNR-W 4-02, KNR 4-04, KNR 4-06, KNR 7-12, KNR 7-28, KNR 7-33, KNR AT-02, -04,
KNR AT-05, -08, -09, KNR 0-23, KNR 0-29, KNR 0-33, KNR 0-39, KNR 0-41, NNRNKB, TZKNBK XXII.

II. Podstawa założeń kosztorysowych: zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym

1. Dodatki z tytułu: Nie występują.

a) -

b) -

c) -

d) -

2. Przyjęte odległości transportu materiałów:

a) zasadnicza odległość materiałów km: z/g z założeniami KNR.

b) materiały z odmienną odległością transportu: Nie dotyczy

3. Kategoria gruntu: III poziom wody gruntowej nie występuje m.p: ter.

odległość wywozu ziemi km: 20,0 środki transp. samochody samowładowcze 5 -10 T.

III. Uwagi i wyjaśnienia: Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i gruzu, kontenerami

Zamówionymi przez Wykonawcę z kosztami utylizacji. Rozbiórki konstrukcji metodą

mieszaną: ręcznie i mechanicznie. Składowanie materiałów z rozbiórek przeznaczonych do

ponownego wbudowania zgodnie z projektem organizacji placu budowy opracowanym

Przez Wykonawcę robót.