

Tabela 3 – Wykaz podstawowych materiałów			
L.P	Nazwa materiału	Ilość	Jedn.
1	Rozdzielnica RSA wg rys. E-2A i E-2B	1	kpl.
2	Przekładniki pomiarowe wg rys. E-1	3	szt.
3	mufa kablowa nn	6	kpl.
4	Kabel YKY 5x6	15	m
5	Kabel YKY 5x10	15	m
6	Kabel YKY 5x16	15	m
7	Kabel YKY 5x50	15	m
8	Kabel YKY 5x70	30	m
9	Kabel YAKY 1x150	100	m
10	Bednarka FeZn 25x4	10	m

**UWAGA:** Powyższy wykaz należy traktować orientacyjnie.  
Przed zamówieniem materiałów Wykonawca winien dokonać pomiarów na budowie