

Tabela 8 – Wykaz podstawowych materiałów

L.P	Nazwa materiału	Ilość	Jedn.
1	Rozdzielnica 0R3 wg rys. E-5	1	kpl.
2	Rozdzielnica 0R4 wg rys. E-7	1	kpl.
3	Rozdzielnica 1R3 wg rys. E-9abc	1	kpl.
4	Rozdzielnica 1R4 wg rys. E-11ab	1	kpl.
5	Oprawa oświetleniowa 'A' wg legendy rys. E-15 i E-16	9	kpl.
6	Oprawa oświetleniowa 'A' wg legendy rys. E-15 i E-16 z modułem awaryjnym	3	kpl.
7	Oprawa oświetleniowa 'B' wg legendy rys. E-15 i E-16	30	kpl.
8	Oprawa oświetleniowa 'B' wg legendy rys. E-15 i E-16 z modułem awaryjnym	6	kpl.
9	Oprawa oświetleniowa 'C' wg legendy rys. E-15 i E-16	38	kpl.
10	Oprawa oświetleniowa 'C' wg legendy rys. E-15 i E-16 z modułem awaryjnym	12	kpl.
11	Łącznik oświetleniowy 1-bieg.	25	szt.
12	Przycisk oświetleniowy	2	szt.
13	Gniazdo 1-faz.	790	szt.
14	Wypust instalacyjny	22	szt.
15	Listwy natynkowe PCV	700	m
16	Koryto instalacyjne 200mm	120	m
17	Koryto instalacyjne 200mm z przegrodą	80	m
18	Koryto instalacyjne 300mm	60	m
19	Koryto instalacyjne 400mm z przegrodą	50	m
20	Drabina instalacyjna 200mm	18	m
21	Peszel instalacyjny fi 25mm	350	m
22	Przewód NHXH 3x2,5	20	m
23	Przewód YDY 3x1,5	500	m
24	Przewód YDY 4x1,5	150	m
25	Przewód YDY 3x2,5	5400	m
26	Kabel YKY 3x6	100	m
27	Kabel YKY 5x6	150	m
28	Kabel YKXS 5x25	300	m
29	Kabel YKXS 5x35	50	m
30	maszt odgromowy 4m	2	kpl.
31	drut odgromowy fi 8mm	20	m
32	Bednarka FeZn 25x4	300	m

UWAGA: Powyższy wykaz należy traktować orientacyjnie.

Przed zamówieniem materiałów Wykonawca winien dokonać pomiarów na budowie