

Tabela 2 – Wykaz podstawowych materiałów			
L.P	Nazwa materiału	Ilość	Jedn.
1	Złącze kablowe Z-Bud.C wg rys. E-1	1	kpl.
2	Przekładniki pomiarowe wg rys. E-1	3	szt.
3	Rura osłonowa HDPE fi 110	40	m
4	Kabel YAKY 1x150	1050	m
5	Bednarka FeZn 25x4	190	m

**UWAGA:** Powyższy wykaz należy traktować orientacyjnie.  
Przed zamówieniem materiałów Wykonawca winien dokonać pomiarów na budowie