

nazwa inwestycji ZMIANA ARANŻACJI POMIESZCZEŃ NR 38-39 W
BUDYNKU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
DLA INWESTYCJI:
'MODERNIZACJA BUDYNKU "C" PRZY
UL. KŁOBUCKIEJ 21 W WARSZAWIE'

faza opracowania PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

inwestor INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7,
02-675, Warszawa

tom ARCHITEKTURA



E4D WOJCIECH ŚLIWIŃSKI
96-500 Sochaczew, Kuznocin 91E
tel. +48 502 455 029
e-mail: wojciech.sliwinski@gmail.com

projektant mgr inż. arch. Szymon Kalata
MA/076/08

SPIS TREŚCI

1. Opis projektu	3
1.1. Podstawa opracowania	3
1.2. Zakres opracowania	3
1.3. Zakres projektu	3
1.4. Zakres prac	3
2. Lista Rysunków	5

1. Opis projektu

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej architektonicznej zmiany aranżacji pomieszczenia 38-39 w budynku „C” przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny zmiany aranżacji pomieszczenia 38-39 w budynku „C” przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Projekt wykonano na podstawie wytycznych Inwestora, wizji lokalnych oraz uzgodnień z użytkownikiem.

1.3. Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny zmiany aranżacji pomieszczenia 38-39 w budynku „C” przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie opracowany jest na podstawie wytycznych Inwestora.

Planowana aranżacja przewiduje podział istniejącego pomieszczenia biurowego na 6 mniejszych pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenie dodatkowe służące jako komunikacja wewnętrzna.

W pomieszczeniach biurowych Inwestor przewiduje po 6 miejsc pracy stałej, w każdym z pomieszczeń.

Wysokość pomieszczeń wynosi 3 m. Na każdego z pracowników jednocześnie przebywających w pomieszczeniach stałej pracy przypada, powyżej 2 m² wolnej powierzchni podłogi oraz 15m³ objętości pomieszczenia.

1.4. Zakres prac budowlanych

Planowany zakres prac niezbędnych do wykonania nowoprojektowanej aranżacji wnętrz szczegółowo opisane są w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót będącej częścią niniejszego opracowania.

Zakres prac:

- Roboty rozbiórkowe
 - rozebranie boksów biurowych wykonanych ze ścianek meblowych mocowanych do posadzki,
 - skucie nierówności posadzki w celu wyrównania podłoża przy ewentualnych uzupełnieniach istniejącej posadzki
 - przecieranie istniejących tynków;
 - zeszkobanie i zmycie starych powłok malarskich;
 - demontaż istniejącego sufitu podwieszanego, kasetonowego

- Wykonanie ścian działowych z płyt g-k
- Wykonanie powłok malarskich ścian
- Posadzki
- Montaż stolarki drzwiowej
- Wywiezienie gruzu i innych materiałów

2. Lista Rysunków:

Lp.	Nr. rys.	Tytuł rysunku	Skala:	Data:
1.	A-1	Plan sytuacyjny pomieszczenia 38-39- Parter	1:500	20.11.2015
2.	A-2	Rzut pomieszczenia 38-39- Parter	1:100	20.11.2015
3.	A-3	Rzut sufitów pomieszczenia 38-39- Parter	1:100	20.11.2015
4.	A-4	Zestawienie drzwi	1:50	20.11.2015