


SUFIT WINDY- WIDOK OD DOŁU SUFITU W WINDZIE
/UWAGA RYSUNEK W ODBICIU LUSTRZANYM WZGLĘDEM RYSUNKU RZUTU ARCHITEKTURY/



SZYB WINDOWY
szyb windowy w kolorze białym,
podszybie białe, malowane farbą olejoodporną
do wysokości 1m

OŚWIETLENIE KABINY
oprawa LED kąt rozsyłu światła - min. 120°, ilość diód SMD - ok. 45 szt.
zasilanie 230V, moc - 3W (odpowiednik 20W - halogen)
klasa szczelności - IP44, żywotność - min. 20 000 godzin
ilość opraw - 8 szt. (24W) (odpowiednik 160W - halogen)

POWIERZCHNIA WYKOŃCZENIOWA SUFITU KABINY
STAL NIERDZEWNA - SZCZOTKOWANA
sufit podwieszony 100mm poniżej produkcyjnej powierzchni sufitu kabiny
sposób podwieszenia - wg technologii producenta windy

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

0 1m 2,5m 5m 7,5m

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
DETAL 33 - ROZRYŚ WYKOŃCZENIA WINDY II (SUFIT)
KOD PROJEKTU
A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PPA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Marcin Konopka
mgr inż. arch. Justyna Mosór
mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
inż. arch. Izabela Pietras

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/53/2016)

DATA: 02.2018
FORMAT: 297X500
SKALA: 1:20
REWIZJA:
NR RYS: D33
KREŚLIŁ: BS

UWAGA! Specyfikacja techniczna dźwigu osobowego wraz z wyposażeniem i wyglądem kabiny wg opisu technicznego