

IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
00-839 WARSZAWA UL. TOWAROWA 28

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU IPN-KŚZNP

OBIEKT BUDYNEK „D”

PRZEDMIAR ROBÓT

DO PROJEKTU: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH POD WJAZDEM NA PARKING

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data/Podpis
Kosztorysant	Magdalena Szulc	nd.	08.2007 <i>msz</i>
Kierownik Zespołu	inż. Lech Winnicki	nd.	08.2007 <i>lw</i>

Uwagi:

Warszawa, sierpień 2007

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU IPN-KŚZPNP
ADRES INWESTYCJI : 00-839 WARSZAWA UL. TOWAROWA 28
INWESTOR : IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Szulc
DATA OPRACOWANIA : 08.2007

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ELEKTRYCZNE SIECI ZEWNĘTRZNE					
1	45314300-4	ELEKTRYCZNE SIECI ZEWNĘTRZNE			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla odkopania kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		13.5	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
2	p.a KNNR d.1 5 0705-01	Ułożenie przepustów z rur osłonowych dwudzielnych A160PS	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
3	p.a KNNR d.1 5 0705-01	Ułożenie przepustów z rur osłonowych SRS160	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		10.1	m ³	10.100	
				RAZEM	10.100