

WARSZAWA**IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
00-839 WARSZAWA UL.TOWAROWA 28****OBIEKT BUDYNEK „D” INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – SZLABAN WJAZDOWY**

PRZEDMIAR ROBÓT

**DO PROJEKTU: ROBOTY BUDOWLANE – SZLABAN WJAZDOWY
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data/Podpis
Kosztorysant	mgr inż. Krzysztof GORCZAK	ST-40/87	01.2008 
Kierownik Zespołu	mgr inż. Krzysztof GORCZAK	ST-40/87	01.2008 

Uwagi:

Warszawa styczeń 2008

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : projektowany parking samochodów osobowych i zjazd z ul.Łuckiej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Łucka
INWESTOR : Instytut Pamięci narodowej
ADRES INWESTORA : Warszawa ul.Towarowa 28
WYKONAWCA ROBÓT : Prochem S.A.
ADRES WYKONAWCY : Warszawa, ul. Powązkowska 44 c
BRANŻA : Budowlana - Szlaban z fundamentem
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiar robót - IPN Warszawa ul. Towarowa 28 - Szlaban wjazdowy z fundamentem					
1		Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe			
1	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - Wykop pod fundament Fs-1 (0.50+0.6*0.50+0.6)*0.90	m ³ m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
2	KNR-W 2- d.1 01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 1.26-(0.225+0.036)	m ³ m ³	0.999	
				RAZEM	0.999
3	KNR-W 2- d.1 01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu na środki transportu i odwóz na zwalnię 1.26-0.999	m ³ m ³	0.261	
				RAZEM	0.261
4	KNR-W 2- d.1 01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV. Dalsze 29 km transporu Krotność = 58 1.26-0.999	m ³ m ³	0.261	
				RAZEM	0.261
5	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.60*0.60*0.10	m ³ m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
6	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - Stopa fundamentowa Fs-1 pod nogę szlabanu 0.50*0.50*0.90	m ³ m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
7	KNR 2-02 d.1 0290-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 4/1000	t t	0.004	
				RAZEM	0.004
8	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 21/1000	t t	0.021	
				RAZEM	0.021
9	cena zakładowa d.1	Dostawa i montaż marek stalowych - Obsadzenie rury o średnicy 42,4/2,9 mm l=970 mm 3	kg kg	3.000	
				RAZEM	3.000
10	cena zakładowa d.1	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego typ SIGNO 4 firmy Marbram 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000