



*Bieg nr3*

przestrzeń między spodem stropu, a wierzchem belek stalowych  
wypełnić zaprawą murarską gr.ok.2cm klasy M10 (np. Baumit)  
istniejący tynk w miejscu wstawianych  
belek stalowych pod stropem usunąć;  
belki stalowe należy docisnąć do stropu powodując  
„wyciśnięcie” zaprawy – celem uszczelnienia połączenia belka- płyta.



BETON C20/25 (B25)  
STAL ŻEBROWANA # B500SP  
STAL GŁADKA  $\emptyset$  St3SX-b  
Klasa ekspozycji: XC1  
Otulina: 2 cm

<p><b>Tytuł projektu</b></p> <p>Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04</p>	<p><b>Inwestor:</b> Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa</p>	<p><b>Autorzy:</b> mgr inż. Mariusz Fik upr. nr LUB/007/2/PWOK/10 Dnia 01. 06. 2018 r.</p>	<p><b>Nazwa rysunku</b></p>	<p><b>Faza</b></p> <p>Projekt wykonawczy konstrukcyjny</p>
<p><b>Data</b></p> <p>01. 06. 2018 r.</p>	<p><b>Jednostka projektowa:</b> <b>MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI</b> ul. Ludna 10 m. 13 00-414 Warszawa <b>MATEŃKO ARCHITEKCI</b> ul. Tyniecka 22 00-615 Warszawa</p>		<p><b>Bieg nr3</b></p>	<p><b>Skala projektu</b></p> <p><b>1:25</b></p>
				<p><b>Nr arkusza</b></p> <p><b>K09</b></p>
				<p><b>strona nr</b></p>