

OZNACZENIA:

- INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
  INSTALACJA PROWADZONA W WARSTWACH POSADKOWYCH
  RURA WIELOWARSTWOWA PERFEKT SYSTEM PEX/AL/PE prod.PERFEXIM
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA PROWADZONA POD SUFITE
- INSTALACJA HYDRANTOWA
  RURY STALOWE
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
  RURY PVC-U O SZTYWNOŚCI SN4
  prod. MAGNAPLAST
- W2 — ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ/ CIEPŁEJ/ UŻYTKOWEJ
- PK — ISTNIEJĄCY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- HP25 — HYDRANT WEWNĘTRZNY DN 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM PROD. GRAS

UWAGA:

1. POD KAŻDYM PIONEM WODOCIĄGOWYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE I SPUSTOWE ZAKORKOWANE.
2. PIONY WODOCIĄGOWE ŁĄCZYĆ Z POZIOMEM Z ZASTOSOWANIE POŁĄCZEŃ ROZŁĄCZNYCH
3. RURY KANALIZACYJNE W ZAKRESIE ŚREDNIC 50, 75, 90, 110 MOCOWAĆ PRZY POMOCY OBEJM AKUSTYCZNYCH
4. PRZEWODY KANALIZACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KOŁNIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROD. ALFASEAL
5. WSZYSTKIE NIEOPISANE DZIAŁKI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WYKONAĆ W ŚREDNICY 16x2,0 mm, SYSTEM PEX/AL/PE prod.PERFEXIM
6. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE W POMIESZCZENIACH IPN W PIWNICY ZAPROJEKTOWANO Z RUR ŻELIWNYCH - WYTYCZNE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Uwagi: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, rowniez te, ktore sluza jedynie zmianie technologii, winny byc przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne beda przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji. Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w niniejszym opracowaniu uzgodnić z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

Tytuł projektu

Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04

Data

01. 06. 2018 r.

Inwestor:

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Jednostka projektowa:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13
00-414 Warszawa
MATEŃKO ARCHITEKCI
ul. Tyniecka 22
02-615 Warszawa

projektanci:

mgr inż. Paweł Budziak
upr nr MAZ/0411/POOS/09
w spec. instalacyjnej

mgr inż. Krzysztof Pajura
upr nr PDK/0007/POOS/08
w spec. instalacyjnej

Nazwa rysunku

INSTALACJA WOD-KAN

RZUT PARTERU

Faza

Skala projektu **1:100**

Nr arkusza
IS **SS-02**

strona nr