


RZUT 2 PIĘTRA
SKALA: 1:50



- ❏ CZUJKA DYMU
- ❏ KRATKA ŚCIEKOWA
- ❏ SŁUP STALOWY
- ▨ ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
- ▤ ŚCIANA DZIAŁOWA / OKŁADZINA
- ▧ ŚCIANA DO WYBURZENIA
- ▩ ŚCIANA PROJEKTOWANA

UWAGI:
Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażać w pompy skroplin.
Instalację prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych, a w pomieszczeniach bez sufitów obudować.
We wszystkich korytarzach sufit podwieszony modułowy. Przestrzeń stropu podwieszonego w korytarzach minimum 30cm netto.
W sanitariatach sufit podwieszony pełny. Ostateczną wysokość sufitów podwieszonych określić po wykonaniu instalacji lecz nie mniej niż 2,20m w świetle pomieszczeń.
Rewizji przy rozdzielaczach nie przewiduje się ze względu na modułowy sufit w miejscu lokalizacji rozdzielaczy. W przypadku lokalizacji w przestrzeni serwisowej innych elementów w suficie podwieszonym należy przenieść rozdzielacze lub elementy kolidujące. Przestrzeń serwisowa dla rozdzielacza UPT-RX 01AH wynosi 40x40cm a dla UPT-RX 04BH 70x40cm od strony modułu sterującego.

BIURO PROJEKTOWE KOMPLEKS PROJEKT ul. F. Arszajnowej 5 20-816 Lublin dr inż. Marcin Górecki			NIP 712 214 23 77
INWESTORZY: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin			
TEMAT: Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie			
ADRES: Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 i 46/2			
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE			
Projektant	mgr inż. Grzegorz Majek	LUB/0285/ PWOS/12	
Sprawdzający	dr inż. Tomasz Cholewa	LUB/0007/ POOS/11	
Opracował	mgr inż. Iwona Górecka	
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT 2 PIĘTRO			SKALA: 1:50 DATA: 06.2018 NR RYS.: IS-13