


RZUT 2 PIĘTRA
SKALA: 1:50



do likwidacji po przeniesieniu
oszczędzi informacyjnego
do serwerowni na portierze

- Uwagi:**
- Instalację c.w./z.w. wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką duraliniową PE-RT/AL/PE-RT;
 - Instalację wodną prowadzić w bruzdzie ściętej;
 - Podcięcie wody pod próżny 16x2,0mm w bruzdzie ściętej;
 - Piony kanalizacyjne wyprowadzić 0,5m ponad kłenicie i zakończyć deską systemową;
 - Przewody instalacji kanalizacji prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku pionu;
 - Zainstalować zawory antyskożeniowe EA na podgrzewaniu podgrzewaczy;
 - Zainstalować zawory antyskożeniowe HD206 przy bateriach natryskowych;
 - Zainstalować zawory antyskożeniowe HA216 przy złączkach do węzła;
 - Zainstalować zawory odcinające przy podgrzewaczach pojemnościowych;
 - Zainstalować zawory bezpieczeństwa na podgrzewaniu podgrzewaczy pojemnościowych (dostawa łączna z podgrzewaczami).

Legenda:

- instalacja wody ciepłej
--- instalacja wody zimnej
--- instalacja kanalizacji sanitarnej

- (K1) (K3) pion kanalizacji PVC110
(K2) pion kanalizacji PVC110, odpowietrzenie dopłonu K3
(W) pion z.w. dn32x3

BIURO PROJEKTOWE KOMPLEKS PROJEKT		NIP 712 214 23 77	
ul. F. Arcturajewo 5 20-016 Lublin		ul. F. Arcturajewo 5 20-016 Lublin	
INWESTORZY:		INSTRYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin	
TEMAT:		Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie	
ADRES:		Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 i 46/2	
BRANŻA:		INSTALACJE SANITARNE	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Majek	LUB0285/ PMOS/12	
Supervizor	mgr inż. Tomasz Cholewa	LUB0007/ POOS/11	
Opis	mgr inż. Iwona Golecka	-----	
NAZWA FIRMY:		SKALA:	1:50
INSTALACJA Z.W. I C.W.U., KANALIZACJA RZUT 2 PIĘTRA		DATA:	06.2018
		NR RYS.	IS-4