

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Instalacje Kontroli dostępu , SAWN i telewizji dozorowej modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w Rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA i POŻARU</i>				
1	KNR 4-03 1001/13 wyd.IV 1992	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym Nr ST: 2.2.3.2.	m	130
2	KNR 5-08 0107/01 MGPiB wyd.V 1993	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Nr ST: 2.2.3.2.	m	390
3	KNR 5-08 0207/01 MGPiB wyd.V 1993	Wciąganie do rur przewodów Nr ST: 2.2.3.3.	m	800
4	KNR 5-06 1601/10	Montaż centrali SAWN Nr ST: 2.2.3.1.	kpl	1
5	KNR 5-08u1 0400/02 Wacetob wyd.1992-94	Montaż urządzeń sygnalizacyjnych Nr ST: 2.2.3.4.2.	kpl	26
<i>INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ</i>				
6	KNR 4-03 1001/13 wyd.IV 1992	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym Nr ST: 2.2.3.2.	m	290
7	KNR 5-08 0107/01 MGPiB wyd.V 1993	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd Nr ST: 2.2.3.2.	m	290
8	KNR 5-08	Wciąganie do rur przewodów	m	290

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Instalacje Kontroli dostępu , SAWN i telewizji dozorowej modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w Rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	0207/01 MGPiB wyd.V 1993	Nr ST: 2.2.3.3.		
9	KNR 5-06 0303/04	Instalowanie i montaż kamer na ścianie murowanej	szt	10
		Nr ST: 3.		
10	KNR 5-06 0105/06	Instalowanie urządzeń CCTV w zestaw, odbiornika mikroportu	urządzeń	2
		Nr ST: 3.		
11	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii wizyjnych	szt	10
		Nr ST: 3.		
		<i>INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU</i>		
12	KNR 4-03 1001/13 wyd.IV 1992	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	120
		Nr ST: 2.2.3.2.		
13	KNR 5-08 0107/01 MGPiB wyd.V 1993	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	120
		Nr ST: 2.2.3.2.		
14	KNR 5-08 0207/01 MGPiB wyd.V 1993	Wciąganie do rur przewodów	m	480
		Nr ST: 2.2.3.3.		
15	KNR 5-06 1601/02 p.a.	Zainstalowanie kontrolera	kpl	2
		Nr ST: 2.		
16	KNR 5-06 1601/02 p.a. MTŻiŁ	Zainstalowanie centrali KD	kpl	1

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Instalacje Kontroli dostępu , SAWN i telewizji dozorowej modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w Rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Nr Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
KNR 5-06			
17 1601/02	Zainstalowanie czytnika kart p.a.	kpl	4
	Nr ST: 2.		
KNR 5-06			
18 1601/02	Zainstalowanie zasilaczy p.a.	kpl	2
	Nr ST: 2.		
KNR 5-06			
19 1601/02	Zainstalowanie kontaktronu w drzwiach p.a.	kpl	2
	Nr ST: 2.		
KNR 5-06			
20 1602/02	Zainstalowanie elektrozaczepu w drzwiach p.a.	szt	2
	Nr ST: 2.		
KNR 5-06			
21 1602/02	Zainstalowanie samozamykacza w drzwiach p.a.	szt	2
	Nr ST: 2.		
KNR 5-08			
0308/01			
22 MGPIB	Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków zwalniającego i ewakuacyjnego	szt	4
wyd.V			
1993			
	Nr ST: 2.		
KNR 5-06			
23 1614/02	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych p.a.	szt	3
	Nr ST: 2.		
KNR 5-06			
24 1604/01	Programowanie linii dozorowych p.a.	wariant	3
	Nr ST: 2.		

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materiałów

Instalacje Kontroli dostępu , SAWN i telewizji dozorowej modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w Rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,390		

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materiałów

Instalacje Kontroli dostępu , SAWN i telewizji dozorowej modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w Rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
2	Centralka kontroli dostępu	kpl	1,000		
3	Centralka SAWN	kpl	1,000		
4	czujka pasywnej podczerwieni	kpl	10,000		
5	Czytnik kart (głowica)	kpl	4,000		
6	Elektrozaczep	kpl	2,000		
7	Kamera z obiektywem o wysokiej rozdzielczości z uchwytem ściennym	kpl	10,000		
8	Kołki rozporowe plastikowe	szt	92,000		
9	kontaktron magnetyczny okienny	kpl	56,000		
10	Kontaktron	kpl	1,000		
11	Kontroler systemu	kpl	2,000		
12	manipulator kodowy	kpl	1,000		
13	Monitor 21"	kpl	1,000		
14	Przewód FTP 4x2x0,5	m	120,000		
15	Przewód FTP kat 5e	m	290,000		
16	Przewód typu OMY 2x1,0mm	m	120,000		
17	Przewód typu YTKSY 2x2x0,5	m	240,000		
18	Przewód typu YTKSY 3x2x0,6	m	420,000		
19	Przycisk ewakuacyjny	kpl	2,000		
20	Przycisk zwalniający	kpl	2,000		
21	Rejestrator cyfrowy	kpl	1,000		
22	Rury winidurowe RVKL 21	m	832,000		
23	Samozamykacz	kpl	2,000		
24	Spirytus denaturowany	dm3	0,350		
25	Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z topikiem TLR 157	kg	0,600		
26	Śruby kotwiące	szt	8,000		
27	Śruby podkładki i nakrętki	kg	1,600		
28	Wkręty	szt	52,000		
29	Zasilacz 230/12V z baterią akumulatorów 12V, 7Ah	kpl	2,000		
30	Zasilacz buforowy 12V	kpl	1,000		
31	zewnątrzny sygnalizator optyczno - akustyczny	kpl	1,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				