

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Sieć strukturalna modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w Rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>INSTALACJA STRUKTURALNA</i>				
1	KNR 4-03 1001/32	Ręczne kucie bruzd dla rur RL47 w podłożu ceglanym	m	30
2	KNR 4-03 1004/20	Mechaniczne przebijanie otworów w stropach betonowych długość przebicia do 40cm	szt	5
3	KNR 4-03 1003/10	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły długość przebicia do 1 cegły	szt	10
4	KNR 4-03 1003/25	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły długość przebicia do 2 1/2 cegły	szt	10
5	KNR 5-08u1 0800/04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z cegły	m	700
6	KNR 7-08 0701/01	Montaż szaf dystrybucyjnych (krosowniczych)	kpl	2
7	KNR 7-08 0803/01	Okablowanie szaf dystrybucyjnych	szt	66
8	KNR 5-08 0208/04	Układanie kabli skrętkowych	m	1900
9	KNR 5-08u1 0400/02	Montaż i zarobienie gniazda 2xRJ 45	szt	66
10	KNR 5-08 0207/03	Wciąganie do rur przewodu teletechnicznego	m	30
11	KNR 4-03 1011/11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm ³ w podłożu ceglanym	szt	1
12	KNR 4-03 1011/12	Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm ³ do 5dm ³ objętości wykutej wnęki w podłożu ceglanym	szt	40
13	KNR 4-03 1013/03	Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1,0m ²	m ²	1
14	KNR 4-	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³	0,2

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Przedmiar robót

Sieć strukturalna modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
03	1014/02	KNR 5-		
15	08	Montaż tablicy TT		szt 1
	0404/01			

Rodos 6.0.23.1 [7005] - Rekomendacja SKB,

Zestawienie materiałów

Sieć strukturalna modernizacji i adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul.Szopena 23 w rzeszowie na potrzeby IPN Oddział w Rzeszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 35	t	0,054		
2	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,010		
3	Gniazdo Omega 45 kat.5e, 2xRJ45, nieekranowane, białe z zaślepką 2xRJ-K45 HK UTP proste	szt	66,000		
4	Kabel krosowy LANmark-5,RJ45,nieekranowany,LSZH,pomarańczowy-1m	szt	33,000		
5	Kabel krosowy LANmark-5,RJ45,nieekranowany,LSZH,pomarańczowy-3m	szt	33,000		
6	Kabel UTP 4x2x0,5 kat 5e,PCV	m	1.976,000		
7	Kanał kablowy PCV 150x50	m	200,000		
8	Kołki rozporowe plastikowe	szt	1.890,000		
9	Listwa kablowa PCV 80x35	m	490,000		
10	Piasek	m3	0,258		
11	Przewód XTKMX 10x2x0,5mm	m	30,000		
12	Puszka natynkowa M45 3 miejsc	szt	66,000		
13	Ramka biała poziom M45 6m	szt	66,000		
	Szafa 19" 42U 800x800 wyk.17 z cokołem				
14	100x800x800+panel zasilający+panel wentylacyjny (SPAS, Rittal i.t.p.)	kpl	2,000		
15	Tablica teletechniczna TT z łączówką 20 par	kpl	1,000		
16	Wyposażenie aktywne szafy dystrybucyjnej według rysunku szafy+ APC karta zdalnego zarządzania	kpl	1,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				