


SCHEMAT WYKONCZENIA ŚCIAN



LEGENDA:

- ŚCIANA MALOWANA FARBA CERAMICZNĄ NP. PARA ELITE CERAMIC 4090 LUB FARBA PARA HYBRYDOWA 4690 KOLOR CEMNY RAL 7016 LUB RÓWNOWAŻNY
- WNEKA NA UMYWALNĄ WYKOŃCZONA LUSTREM MOCOWANYM DYSTANSOWO WG DETALU D-1-4-01 ORAZ D-1-4-02

LEGENDA:

- 01 STELAŻ POD MISKĘ USTEPOWĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ZABUDOWY W TECHNOLOGII LEKKEJ (PŁYTY GK)
- 02 PRZYŁOŻYK DO GEBERTU KOMPATYBILNY ZE STELAŻEM
- 03 MISKA USTEPOWA WISZĄCA ZŁA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOLOR BIAŁY
- 04 SZCZOTKA DO WC MOCOWANA DO ŚCIANY DŁGA Z PRZEWIDKĄ, STAŁA POLEROWANA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- 05 POLEMIK NA PAPIER TOALETOWY STAŁA POLEROWANA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- 06 UMYWALNA WISZĄCA Z PODCIĘTAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOLOR BIAŁY
- 07 SYFON DEKORACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHROM BŁYSZCZĄCY
- 08 STELAŻ POD UMYWALNĘ WISZĄCĄ DLA BATERII UMYWALKOWEJ I UMYWALNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 09 BATERIA BEZDŁOTKOWA UMYWALKOWA WYKONCZENIE CHROM
- 10 DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, MOSĄDZ CHROMOWANY, POLEROWANY, STAWIANY/MOCOWANY DO BLATU WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- 11 POLEMIK NA REZCZNIK POŁĘDNIWCY MOCOWANY DO ŚCIANY STAŁA POLEROWANA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- 12 KOSZ Z UCHYŁNĄ POKRYWĄ, STAŁOWY POLEROWANY WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- 13 PRZECZ UCHYŁNĄ WYKONCZENIE CHROM POLEROWANY

UWAGI:

- 1) RELACJE POMIĘDZY PRZYKŁETMI WYMIARAMI, A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH, EWENTUALNE ROZBEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE I KONSTRUKCYJNE WYMAGAĆ BĘDĄ POROZUMIENIA Z PROJEKTANTEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH.
- 2) RYSUNKI RZUTÓW ROZPATRYWAĆ Z ODPOWIEDZIMI RYSUNKAMI WIDOKÓW ŚCIAN, PRZERZÓW I RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- 3) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA MEBLI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ RZECZYWISTE WYMIARY WYKOŃCZONEGO POMIESZCZENIA, NINIEJSZE RYSUNKI MAJĄ CHARAKTER POGŁADOWY I NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO OCENIA ELEMENTÓW. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA. NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZESTAWIĆ PROBEKI KOLORYSTYCZNE FARB I LAKIERU NA PŁYTCIE MDF W KOLORACH RAL 7016 ORAZ 7021 MAT.
- 4) DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW INNYCH NIŻ PODANO W PROJEKcie POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ICH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH I JAKOŚCIOWYCH. PODANE NAZWY PRODUKTÓW (PRODUCENT, MODEL) SĄ JEDYNE WYTYCZNIKI WIZUALNE, TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DO WYBORU DOCELOWYCH PRODUKTÓW.
- 5) NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH, TO JEST PROJEKTU INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ, PRZETU INSTALACJA SANITARNEJ I PROJEKTU KONSTRUKCJA. NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY TRAKTOWAĆ JEDYNE JAKO WYTYCZNE DO WYŻEJ WYMENIOWANYCH BRANŻ.
- 6) FARBA LATEKSOWA MATOWA, NP.: PARA, BENJAMIN MOORE, CAPAROL, LUB FLUGGER LUB INNA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBEKI KOLORU NA WYKOŃCZONEJ ŚCIANIE W CELU AKCEPTACJI DANEJ KOLORU FARB.
- 7) W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKA I ZAPLECZE PRACOWNICZE) NALEŻY ZASTOSOWAĆ PŁYTY GK DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH.
- 8) PROJEKT BALUSTRADY SCHODÓW JEST JEDYNE WYTYCZNA DO JEJ KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JEJ WYKONYWANIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY ORAZ PRZEPROWADZIĆ OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE BALUSTRADY.
- 9) CIERZY KONRYTE NALEŻY ODCZYścić I ZABEZPIECZYĆ.
- 10) DOBÓR KONKRETNÝCH PREPARATÓW NALEŻY DOKONAĆ PO ODKRYCIU CEGLI.
- 11) KONSTRUKCJA MEBLI WYKONYWANYCH NA WYMIAR JEST JEDYNE WYTYCZNĄ DO ICH BUDOWY. WYKONAWCA MA MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH PRZY ZACHOWANIU GABARYTÓW, FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ESTETYKI ZABUDÓW MEBLOWYCH ZGODNEJ Z PROJEKTEM. ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:

DOKUMENTACJA NINIEJSZEGO PROJEKTU JEST KOMPLETNA I POPRAWNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU KTÓREMU MA SŁUŻYĆ. TZN. ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANÝCH

NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU ROZBEŻNOŚCI LUB BRAKU WYTYCZNYCH ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANÝCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEN, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ / MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA OBIEKcie.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONYWAĆ WEDŁUG ODPOWIAJĄCYCH IM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.

UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY. ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ (OPISANYCH LUB NIE OPISANYCH) BEZWGŁĘDNE UZGODNIĆ Z INŻYNIEREM Z RAMIENIA INWESTORA.

ROZWIĄZANIA ZAMIEŃNIE DO WSKAZANYCH W PROJEKcie UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.

W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEŚPOJNOŚCI W KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTOW.

WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I OBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH, OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ I ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SUTKI BUDOWLANEJ.

OBIEKT:

WROCLAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR 24 OBRĘB STARE MIASTO
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

INWESTOR:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP
ODDZIAŁ WE WROCLAWIU, UL. SOLTYSOWSKA 21A, 51-168 WROCLAW

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCLAWIU NA
POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP ODDZIAŁ WE
WROCLAWIU

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY WNĘTRZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

R-STUDIO I RAFAŁKO ARCHITEKCI

FILIP RAFAŁKO
PRĄDZYŃSKIEGO 1910
58-105 ŚWIDNICA

R-STUDIO

PRĄDZYŃSKIEGO 1910 | 58-105 ŚWIDNICA | T: 665 932 956 N: STUDIO@RAFAŁKO.PL | WWW.RAFAŁKO.PL

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. FILIP RAFAŁKO NR UPRAWNIENI: 20/DSOKK/2018 PODPIS: [Podpis]

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA LOCHNO NR UPRAWNIENI: --- PODPIS: [Podpis]

ASYSTENT PROJEKTANTA: --- NR UPRAWNIENI: --- PODPIS: [Podpis]

DATA: 29.04.2019 SKALA: 1:50/ 1:20

TREŚĆ RYSUNKU: NR RYSUNKU: AW/R17

PARTER
RZUT POMIESZCZENIA 1.4
RZUT SUFITU POMIESZCZENIA 1.4
SCHEMAT WYKONCZENIA ŚCIAN
WIDOK A-A POMIESZCZENIA 1.4
WIDOK C-C POMIESZCZENIA 1.4